

NASLOVNA STRAN NAČRTA ARHITEKTURE PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)

Investitor:	Občina Ajdovščina Cesta 5. maja 6a 5270 Ajdovščina
Objekt:	UREDITEV STAREGA MESTNEGA JEDRA – KASTRE V AJDOVŠČINI – 3. FAZA Celovito urbanistično, arhitekturno in krajinsko urejanje javnih površin Stritarjeve, Vilharjeve in Šibeniške ulice
Vrsta proj. dokumentacije:	PZI_projektna dokumentacija za izvedbo gradnje
Izdelovalec načrta:	Ravnikar Potokar arhitekturni biro d.o.o. Gregorčičeva 9, Ljubljana
Št. projekta:	06/2017
Št. načrta:	06/2017
Št. izvoda:	1 2 3 4 arhiv
Kraj in datum:	Ljubljana, junij 2025

1.1 NASLOVNA STRAN NAČRTA (PRILOGA 1C)

NAČRT ARHITEKTURE PZI 06/2017

PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje	UREDITEV STAREGA MESTNEGA JEDRA – KASTRE V AJDOVŠČINI – 3. FAZA Celovito urbanistično, arhitekturno in krajinsko urejanje javnih površin Stritarjeve, Vilharjeve in Šibeniške ulice
kratek opis gradnje	Projekt predstavlja nadaljevanje celovite prenove odprtih javnih površin v starem mestnem jedru na območju Kastre v Ajdovščini v skladu z izvedenim javnim natečajem v letu 2016 za celotno območje Kastre ter pridobljenimi gradbenimi dovoljenji za infrastrukturo.
VRSTE GRADNJE	☒ NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT
<i>označiti vse ustrezne vrste gradnje</i>	☐ NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA
	☐ REKONSTRUKCIJA
	☐ SPREMEMBA NAMEMBOSTI
	☐ ODSTRANITEV CELOTNEGA OBJEKTA
	☐ LEGALIZACIJA
	☐ MANJŠA REKONSTRUKCIJA

PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI

vrsta dokumentacije	PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)
številka projekta	06/2017

PODATKI O NAČRTU

strokovno področje načrta	načrt s področja arhitekture
naziv načrta	NAČRT ARHITEKTURE PZI 06/2017
številka načrta	06/2017
datum izdelave	junij 2025
datum spremembe	

PODATKI O PROJEKTANTU NAČRTA

projektant načrta (naziv družbe)	Ravnikar Potokar arhitekturni biro d.o.o.
naslov	Gregorčičeva ulica 9, 1000 Ljubljana
odgovorna oseba projektanta načrta	Robert Potokar u.d.i.a.
podpis odgovorne osebe projektanta načrta	 ravnika potoka arhitekturni biro d.o.o.

PODATKI O IZDELOVALCU NAČRTA

ime in priimek pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega inženirja	Robert Potokar u.d.i.a., univerzitetni diplomirani inženir arhitekture
identifikacijska številka	PA PPN ZAPS 0735
podpis pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega inženirja	

1.2 KAZALO VSEBINE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

projekt št. 06/2017 – PZI 3. faza, junij 2025

SPLOŠNI DEL

- 1.1 Naslovna stran načrta arhitekture (Priloga 1C)
- 1.2 Kazalo vsebine projektne dokumentacije
- 1.3 Izjava projektanta in vodje projekta v PZI (Priloga 2B)

TEHNIČNI DEL

Tekstualni del

- 2.1 Tehnično poročilo – načrt arhitekture
 - 2.1.1 *Splošno*
 - 2.1.2 *Arhitekturne značilnosti predvidene gradnje*
 - 2.1.3 *Infrastruktura*
 - 2.1.4 *Krajinska arhitektura*
 - 2.1.5 *Urbana oprema*
 - 2.1.6 *Preddela in zemeljska dela*
 - 2.1.7 *Pridobljena mnenja in soglasja*
 - 2.1.8 *Popis del (arhitektura – gradbena in restavratorska dela)*

Grafični del

- 3.1 Risbe – grafične priloge

1.4 IZJAVA PROJEKTANTA IN VODJE PROJEKTA V PZI (PRILOGA 2B)

PRILOGA 2B

IZJAVA PROJEKTANTA IN VODJE PROJEKTIRANJA V PZI

PROJEKTANT

projektant (naziv družbe)	Ravnikar Potokar arhitekturni biro d.o.o.
naslov	Gregorčičeva ulica 9, 1000 Ljubljana
odgovorna oseba projektanta	Robert Potokar u.d.i.a.

IN VODJA PROJEKTIRANJA

vodja projektiranja	Robert Potokar u.d.i.a., univerzitetni diplomirani inženir arhitekture
---------------------	--

IZJAVLJAVA:

da je projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI):

številka projekta	06/2017
datum izdelave	junij 2025

- skladna z zahtevami prostorskega izvedbenega akta;



- da so bili v izdelavo projektne dokumentacije vključeni ustrezni pooblašчени arhitekti, pooblašчени krajinski arhitekti in pooblašчени inženirji s področja gradbeništva, elektrotehnike, strojništva, tehnologije, požarne varnosti, geotehnologije in rudarstva, geodezije ali prometnega inženirstva ter strokovnjaki z drugih strokovnih področij, katerih strokovne rešitve so glede na namen in zahtevnost objekta ter namen izdelave projektne dokumentacije potrebni, tako da je ta izdelana celovito in medsebojno usklajena, in

- da je s projektno dokumentacijo v celoti zagotovljeno izpolnjenje bistvenih in drugih zahtev objekta.

vodja projektiranja	Robert Potokar u.d.i.a., univerzitetni diplomirani inženir arhitekture
---------------------	--

identifikacijska številka	PA PPN ZAPS 0735
podpis vodje projektiranja	

odgovorna oseba projektanta	Robert Potokar u.d.i.a.
podpis odgovorne osebe projektanta	



2.1 TEHNIČNO POROČILO – NAČRT ARHITEKTURE - KAZALO

projekt št. 06/2017 – PZI 3. faza, junij 2025

2.1.1	Splošno
2.1.2	Arhitekturne značilnosti predvidene gradnje
2.1.3	Infrastruktura
2.1.4	Krajinska arhitektura
2.1.5	Urbana oprema
2.1.6	Preddela in zemeljska dela
2.1.7	Pridobljena mnenja in soglasja
2.1.8	Popis del

2.1 TEHNIČNO POROČILO - NAČRT ARHITEKTURE

projekt št. 06/2017 – PZI 3. faza, junij 2025

Lokacija

Šibeniška ulica, Stritarjeva ulica in Vilharjeva ulica z navezavami, Ajdovščina

Navedba prostorskega akta

Občinski prostorski načrt:

Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 5/22, 10/22-popr.)

Osnovna namenska raba: območja stavbnih zemljišč

Podrobnejša namenska raba: CU - osrednja območja centralnih dejavnosti

Enota urejanja prostora: AJ-063

Način urejanja: (tz) – trško jedro

Varovanja ZVKDS na območju predvidenih ureditev:

- Ajdovščina - Arheološko najdišče Castra – spomenik ev.št.3 : Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov ter naravnih znamenitosti (Uradno glasilo, št. 4/87-157,9/98);
- Ajdovščina – Mestno jedro – spomenik ev.št.1562: Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov ter naravnih znamenitosti (Uradno glasilo, št. 4/87-157,9/98).

Splošna navodila in opozorila glede uporabe načrta

Izdelavo ponudb in izvedbo projekta je potrebno izdelati skladno z načrtom. Načrt je potrebno upoštevati v celoti (risbe, opisi in popisi). V primeru tiskarskih napak in morebitnih neskladij v projektu, je ponudnik ali izvajalec dolžan na to opozoriti odgovornega projektanta arhitekture.

Ponudnik ali izvajalec je dolžan opozoriti na morebitno tehnično pomanjkljivost izvedbenih detajlov, risb, opisov ali popisov. Predloge potrditve odgovorni projektant arhitekture in investitor.

V sklop izvajalčeve ponudbe sodijo vsi delavniški načrti, ki jih pred izvedbo glede tehnične pravilnosti, zahtevane kakovosti in izgleda potrdi odgovorni projektant arhitekture.

Kjer ni opredeljenega izvedbenega industrijskega detajla ali izdelka, ga mora izvajalec pred izvedbo predstaviti, izbor potrditve odgovorni projektant arhitekture in investitor.

Vzorci vseh finalnih materialov/tlakov je ponudnik dolžan predložiti projektantu v potrditev, po izvedbi vzorčnega polja v velikosti 2x2m, kakor je zavedeno v popisu del. Kjer so možne alternative v izbiri materiala (finalne obloge površin, njihove obdelave, vidni in nevidni pritrdilni materiali, podkonstrukcije, vzorci potiskov, okovje, obdelave in podobno), je pred izvedbo obvezno predložiti vzorce, ki jih potrdi odgovorni projektant arhitekture in investitor.

2.1.1 Splošno

Leta 2017 je bil razpisan javni natečaj za ureditev odprtih javnih površin starega mestnega jedra – Kastre v Ajdovščini. V februarju 2017 je bila za najprimernejšo rešitev izbrana rešitev arhitekturnega biroja Ravnikar Potokar.

Predmet načrta je zasnova zunanje ureditve Vilharjeve, Stritarjeve in Šibeniške ulice in njihovih navezav na okoliške javne površine, skupaj z javno razsvetljavo ter odvodnjavanjem zunanjih meteornih vod z javnih površin.

Investitor namerava z ureditvijo Šibeniške ulice, Stritarjeve ulice in Vilharjeve ulice ter njihovih navezav izboljšati obstoječe stanje obravnavanega območja, tako infrastrukture, kot zgornjega ustroja, hkrati pa s tem izpostaviti močno zgodovinsko in prostorsko identiteto ambientov. Že v zmagovalni natečajni nalogi sta bili izpostavljeni želja in koncept, da bi staro mestno jedro Ajdovščine dobilo enotno mestno podobo, zato se tega držimo tudi pri nadaljnjem oblikovanju mestnih ambientov. Koncept urejanja odprtih površin je izhajal iz želje, da bi mesto dobilo enotno mestno podobo od poenotenja tlakov, posameznih urbanih ureditev ter urbanega zelenja v skladu usmeritvami pristojnega ZVKDS. Mestno jedro Ajdovščine je zavarovano kot kulturni in zgodovinski spomenik z odlokoma iz leta 1998 :

Ajdovščina - Arheološko najdišče Castra – spomenik ev.št.3 : Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov ter naravnih znamenitosti (Uradno glasilo, št. 4/87-157,9/98);

Ajdovščina – Mestno jedro – spomenik ev.št.1562: Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov ter naravnih znamenitosti (Uradno glasilo, št. 4/87-157,9/98).

Investitor namerava nadaljevati celovito prenovo odprtih javnih površin v starem mestnem jedru na območju Kastre v Ajdovščini, v skladu z izvedenim javnim natečajem v letu 2017 za celotno območje Kastre ter pridobljenimi gradbenimi dovoljenji za infrastrukturo.

Obravnava se območje s parcelnimi številkami: 257/4, del 503/1, del 503/2, del 503/6, del 505, 506/2, 510/2, 510/3, 511, 534, del 555, 577/1, 578, del 593/5, del 594/3, 604/1, del 1721/6, del 1725, vse k.o. 2392 – Ajdovščina.

Okvirna površina obravnavanega območja znaša 5.795 m².

Gradbeno dovoljenje za predviden poseg ni potrebno, saj gre za vzdrževalna dela oz. ureditev javnih površin. Predvidena je ureditev zgornjega ustroja oz. novega tlakovanja, vključno z nivelacijo območja, zelenih površin ter ureditvijo urbane opreme. Skladno z Uredbo o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 96/22) oz. natančneje prilogo 3, projekt obsega vzdrževalna dela in vzdrževalna dela v javno korist.

Na celotnem delu gradbene parcele območja severnega dela Kastre se izvede rekonstrukcija in novogradnja oziroma prenova komunalne infrastrukture, za kar je bil narejen poseben, ločen projekt. Po končanih gradbenih in instalacijskih delih se zgornji ustroj izvede v skladu s tem Načrtom arhitekture.

Za rekonstrukcijo in novogradnjo infrastrukture na območju so bila pridobljena vsa potrebna mnenja in pravnomočna gradbena dovoljenja št. 351-314/2017-3KK (z dne 3. 9. 2017), gradbeno dovoljenje št.351-315/2017-3-KK (z dne 5. 9. 2017) ter gradbeno dovoljenje št.351-311/2017-3-KK (z dne 5. 9. 2017).

2.1.2 Arhitekturne značilnosti predvidene gradnje

Lokacija in obstoječe stanje

Območje obdelave predstavlja severni del starega mestnega jedra - Kastre v Ajdovščini, z območjem treh glavnih ulic – Šibeniške ulice, Stritarjeve ulice in Vilharjeve ulice. Obstoječe tlakovanje je izvedeno v asfaltu, ki pa je že precej obrabljen in poškodovan ter ne sovпада s funkcijo na novo definiranega javnega prostora in nove vloge "dnevne sobe" Ajdovščine. Urbana oprema izvira iz različnih časovnih obdobj, ni poenotena in je prisotna le mestoma.

Opis nove urbanistično-arhitekturne zasnove

Poleg arhitekturne prenove vrhnjega ustroja je predvidena tudi preureditev in dopolnitev podzemne infrastrukture (Projekt 14/06 Infrastruktura Castra, avgust 2017, Detajl Infrastruktura d.o.o.), nivelacijska prilagoditev obstoječih in novih jaškov ter uskladitev jaškov z rastrom novega tlakovanja.

Rekonstrukcija zgornjega ustroja obsega Šibeniško ulico, Stritarjevo ulico, Vilharjevo ulico ter njihove navezave na okoliške javne prostore. Nova ureditev se prilagaja obstoječim niveletam in vhodom v objekte, hkrati pa skupaj s prenovljeno infrastrukturo rešuje problem odvodnjavanja. Urejanje urbanih površin je kar se da v največji možni meri naklonjeno tudi gibalno oviranim osebam, izravnave in rampe omogočajo lažje dostope, robovi in površine poti so primerno obdelani.

Obravnvano območje ima pomembno zgodovinsko vrednost, tako kot že izvedena prva faza ureditve južnega dela Kastre. Temu primerno se uredi tlakovanje, poudarki v ambientih, sistem zelenih površin, osvetlitev in urbana oprema, ki so poenoteni z že izvedeno ureditvijo južno od obravnavanega območja.

Splošni opis zunanje ureditve

Osnovna ideja ureditve območja Kastre izhaja iz antične mreže Castruma ter ustroja celotne cestne mreže ožjega središča. Obravnvano območje predstavlja severni del Kastre, ki je precej bolj členjen od južnega dela in predstavlja predprostor osrednjemu delu z Lavričevem trgu. Ozke ulice s posameznimi razširitvami, manjšimi trgi in javnimi dvorišči tvori zanimiv in dinamičen prostor tipičnega primorskega naselja.

Osnovni gradnik tlakovane mreže je kamnita plošča, ki po svoji dimenziji izhaja iz dolžine rimskega koraka: 74 na 37 cm. Plošče so postavljene po krajši stranici v smeri decumanusa in po daljši stranici v smeri carda. Znotraj osnovne mreže tlakovanja, se na mestu že izkopanih temeljev le te interpretira z manjšimi formati istega kamna, ki povzemajo antično strukturo zidov. Novo tlakovana površina znotraj linije rimskega obzidja je tako razdeljena na posamezne dele:

- generalni tlak na rastru polovičnega rimskega pasusa,
- gostejši pasovi z manjšimi kamni, ki označujejo rimske izkopanine in
- tlakovanje z manjšim rastrom v območjih pred hišami, oziroma manjših trgov

Kamnite plošče iz lokalnega apnenca Repen so dovolj trajne, debele (6-8 cm), da bodo prenesle obremenitve. Posamezni tipi tlakovanja so definirani tudi z različnimi obdelavami, ki so natančno definirane v sestavah.

Tlakovanje območij zunaj rimskega obzidja je predvideno v litem betonskem tlaku (AB plošče mer 150x300 cm, debeline 25 cm) z dodatnimi vizualnimi delitvami. Vzorec tlakovanja in finalne obdelav površin se določi glede na značilnosti oblikovanega ambienta.

Celotna zasnova tlakovanja je usklajena z že izvedenim tlakovanjem južnega dela Kastre. Višinske razlike med osrednji kamnitim tlakovanjem ulic in pasovi ob objektih (pasovi pranege betona) ni oz. je minimalna.

Območje se glede na tip tlakovanja deli na 5 območij – osrednji del severnega dela Kastre znotraj nekdanjega obzidja (Šibeniška, Stritarjeva in Vilharjeva ulica), območje pred SZ vhodom v obzidje (zahodni del Šibeniške ulice), območje pred S vhodom v obzidje (severni del Vilharjeve ulice do Lokavščka), območje zelene ureditve ob Lokavščku in zeleni pas ob Z stranici nekdanjega obzidja Kastre.

Vsako izmed območij ima svojo identiteto, ki se odraža tudi v tlakovanju. Osrednji del znotraj obzidja je tlakovano s kamnom, vhodni območji sta tlakovani z litim betonskim tlakom, zeleni območji sta z ostalimi deli ureditve povezani s peš potmi iz drenažnega betona.

Prometna ureditev

Skupna dolžina ulic (merjeno osno) na območju obravnave je 582 m. Območje je trenutno namenjeno lokalnemu prometu. V prihodnje bo celotno območje definirano kot območje za pešce, zaprto s sistemom potopnih stebrov. Na južnem delu območje meji na območje starega mestnega jedra, ki je že definirano kot peš območje z dostopom omejenim s sistemom potopnih stebrov na Prešernovi in Gregorčičevi ulici. Celotno območje Kastre bo tako zaprto za promet in obravnavano kot peš območje.

Na celotnem območju so predvideni elementi za umirjanje prometa (največ vsakih 50 m), usklajeni z zahtevami tehnične specifikacije TSC 03.800 : 2009 NAPRAVE IN UKREPI ZA UMIRJANJE PROMETA. Elementi bodo skrbeli, da hitrost vozil ne bo presegala 10 -20 km/h. Elemente predstavljajo tako taktilne ovire (grobi pasovi tlaka), fizične ovire (vogalni kamni, korita za rože) kot tudi sama geometrija mestnega jedra z ostrimi zavoji in zoožitvami.

Na najbolj ravnem delu ureditve, kjer je potencialno mogoča nekoliko višja hitrost (zahodni krak Šibeniške ulice, za Waldorfsko šolo), je predvidena namestitev merilnika hitrosti, ki bo lokalni promet dodatno opozarjal na upoštevanje hitrostne omejitve.

Parkiranje se trenutno izvaja tudi na javnih površinah, po izvedbi projekta pa bo parkiranje dovoljeno zgolj na lastniških zemljiščih. Ostali stanovalci bodo morali parkirati na parkiriščih urejenih izven območja.

Zelene površine

V območju starega mestnega jedra – Kastre (znotraj nekdanjega obzidja) se ohranjajo vsa obstoječa drevesa na javnih površinah. Predlaga se pregled arborista glede njihovega zdravstvenega stanja in morebitne sanacije. Pri vseh drevesih se izvede prenovo in ureditve rastišč, nove grede pa so večje od obstoječih in se jih uredi kot zelene otoke. V območju starega mestnega jedra je predvidena tudi saditev 4 novih dreves, ki bodo predstavljala nove zelene volumenske vertikale v prostoru, izboljšala kvaliteto prostora in mikroklimatske pogoje manjših trgov.

Nova drevesa se sadi v ustrezne sadilne jame (najmanj 15 m³) z drenažo. Neporaščeno deblo izbrane drevesne vrste mora imeti višino minimalno 2,2 m. Na območju je tudi veliko obstoječih trt, ki rastejo iz prekinitev v tlaku in se vzpenjajo po objektih in latnikih. Rastišča trt se ohrani, poveča pa se jim površine gred, ki se jih uredi kot zelene otoke. Prepoznavni element prostora je tudi veliko število korit s trajnicami, okrasnimi rastlinami in ostalim zelenjem. Predvideva se izvedba tipskih korit in loncev (prefabricirani AB elementi), ki bodo nadomestili obstoječe in poudarili enotno ureditev območja.

Tudi izven območja nekdanjega obzidja se ohranjajo vsa obstoječa drevesa na javnih površinah. Predlaga se pregled arborista glede njihovega zdravstvenega stanja in morebitne sanacije. Pri vseh drevesih se izvede prenovo in ureditve rastišč, nove grede (kjer so drevesa umeščena v tlakovane površine) pa so večje od obstoječih. Uredi se jih kot zelene otoke. Vzpostavi se 3 glavna območja zelenih površin – zelena ureditev ob Lokavščku, zeleni pas ob zahodnem obzidju Kastre in zelenica ob severni fasadi Waldorfske šole.

Na območju zelene ureditve ob Lokavščku se odstrani vse lope in ostanke starih ureditev, zelenico se ustrezno izravna in zasadi dodatna drevesa (6 novih dreves), grmovnice in pokrovnice. Ureditev se dopolni z urbano opremo (klopi, podesti, pitnik). Poti so izvedene iz drenažnega betona. Sanira se tudi oba obstoječa dostopa do vode.

Ob zahodnem obzidju Kastre se vzpostavi zeleni pas od Šibeniške ulice na severu, do Gregorčičeve ulice na jugu. Ob dvorišču Waldorfske šole se izvede nov zid, ki dvorišče ločuje od zelenega pasu. V zelenem pasu se na območju obeh stolpov izvede prezentacija njihovih temeljev (grob frobljenec v nivoju terena). Obstoječim drevesom se doda tudi nova drevesa (4 nova drevesa), grmovnice in trajnice. Ureditev se dopolni z urbano opremo (klopi, podesti, pitnik). Poti so izvedene iz drenažnega betona, ureditev pa se naveže tudi na območje parkirišča za občinsko stavbo in povezavo do Gregorčičeve ulice (skozi obstoječi prehod med Gregorčičevo 16a in Gregorčičevo 18).

Zemeljska dela se izvede po DIN 18 915. Sajenje se izvede v skladu z vrtnarskimi standardi in po DIN 18 916. Ne sme se saditi pri nizkih temperaturah, ko zemlja začne zmrzovati ali je že zmrznjena. Listopadno drevnino je potrebno saditi v času mirovanja rasti, najprimernejši meseci za sajenje so april, september in oktober. V primeru, da bodo gradbena dela končana v času, ki ni primeren za sajenje, se lahko pripravljala dela opravi takoj, saditi pa je treba v primernem času. Koreninsko balo je pri sajenju potrebno pustiti v kompaktnem stanju in ne sme razpasti. Vsaki sadiki se doda založno gnojilo. Vezava sadik na oporo mora biti izvedena na način, da je omogočeno širjenje debla in preprečeno drgnjenje sadike ob oporo.

Pogoji za nabavo: okrasna drevesa, minimalno 3x presajena, višina min.: 450 – 500 cm, obseg min.: 25 – 30 cm, več kot 5 odganjkov, neporaščeno deblo minimalno 2,2 m brez vej.

Skupaj je na območju predvidenih 1252 m² zelenih površin, kar predstavlja 21,6% celotnega območja urejanja.

Objekti

Znotraj območja urejanja so predvideni novi elementi pri določenih vseh z obstoječimi kamnitimi portali in stopnicami:

Vhod v objekt Gregorčičeva ulica 12 - Detajl vhoda GR12-01

Vhod v objekt Gregorčičeva ulica 12 - Detajl vhoda GR12-02

Vhod v objekt Gregorčičeva ulica 12 - Detajl vhoda GR12-03

Vhod na dvorišče Gregorčičeva ulica 14/14a - Detajl vhoda GR14-01

Vhod v objekt Šibeniška ulica 1 - Detajl vhoda ŠI01-01

Vhod v objekt Šibeniška ulica 4 - Detajl vhoda ŠI04-01

Prehod pod kolono ob Šibeniški ulici 6 - Detajl kolone ŠI06-01

Vhod v objekt Šibeniška ulica 6 - Detajl vhoda ŠI06-02

Vhod v objekt Šibeniška ulica 9 - Detajl vhoda ŠI09-01

Vhod v objekt Šibeniška ulica 9 - Detajl vhoda ŠI09-02

Vhod v objekt Šibeniška ulica 17 - Detajl vhoda ŠI17-01

Vhod v objekt Šibeniška ulica 18 - Detajl vhoda ŠI18-01

Prehod pod kolono ob Šibeniški ulici 19a - Detajl kolone ŠI19A-01

Vhod v objekt Šibeniška ulica 21 - Detajl vhoda ŠI21-01

Vhod v objekt Šibeniška ulica 26 - Detajl vhoda ŠI26-01

Vhod v objekt Šibeniška ulica 26 - Detajl vhoda ŠI26-02

Vhod v objekt Šibeniška ulica 26 - Detajl vhoda ŠI26-03

Vhod v objekt Šibeniška ulica 27 - Detajl vhoda ŠI27-01

Vhod v objekt Stritarjeva ulica 1 - Detajl vhoda ST01-01
Vhod v objekt Stritarjeva ulica 3 - Detajl vhoda ST03-01
Vhod v objekt Stritarjeva ulica 4 - Detajl vhoda ST04-01
Vhod v objekt Vilharjeva ulica 1a - Detajl vhoda VI01-01
Vhod v objekt Vilharjeva ulica 20 - Detajl vhoda VI20-01

OPOMBA:

Vsi pragovi na vseh brez stopnic morajo biti vidni 2-3 cm nad nivojem tlakovanja trga, pri čemer se tlakovanje prilagaja nivoju vhodov v objekte, ki ostajajo na obstoječih nivojih.

Uskladitev projekta z zahtevami ZVKDS

Predvidene ureditve starega mestnega jedra Kastre spadajo v območje varovanja ZVKDS:

- Ajdovščina - Arheološko najdišče Castra – spomenik ev.št.3 : Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov ter naravnih znamenitosti (Uradno glasilo, št. 4/87-157,9/98);
- Ajdovščina – Mestno jedro – spomenik ev.št.1562: Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov ter naravnih znamenitosti (Uradno glasilo, št. 4/87-157,9/98).

Projekt že upošteva usmeritve ZVKDS iz že zaključenega južnega dela Kastre, kljub temu pa je potrebno ureditev po opravljenih arheoloških raziskavah dodatno uskladiti z morebitnimi usmeritvami ZVKDS.

Za projekt so bili pridobljeni kulturnovarstveni pogoji št. 35106-0787-10/2025 (25. 9. 2025) in kulturnovarstveno mnenje št. 35106-0787-13/2025 (29.09.2025). Usmeritve so bile upoštevane v načrtu arhitekture.

Skladno s kulturnovarstvenimi pogoji je potrebno v projektu in pri izvedbi upoštevati:

- zagotoviti je potrebno predhodne arheološke raziskaveskladno s smernicami ZVKDS navedenimi v kulturnovarstvenih pogojih v točkah 1a do 1l;
- na območju zelenega pasu, ob zahodni stranici obzidja Castra je sprejemljiva le zasaditev novih dreves z visoko krošnjo, ki ne bodo zastirale vedute na prezentirano obzidje Castra. Prav tako je za potrebe zamejitve šolskega igrišča možna postavitve le žičnate ograje;
- elektro omarice niso sprejemljive na vidno izpostavljenih mestih uličnih fasad in javnih prostorov, nove omarice elektro distribucijskega omrežja in omrežja JR se po arheoloških raziskavah smiselno in čim manj moteče umesti v prostor;
- ohranjati je potrebno vse obstoječe vogalne odmične kamne in jih vključiti v projekt s čim manjšimi posegi vanje;
- lice novega zidu ob Waldorfski šoli mora biti kamnito, oblikovno mora biti izvedeno po vzoru originalnega kamnitega zidu na zahodni strani šole. Pred izvedbo se pripravi vzorec pozidave, ki ga potrdi pristojna ZVKDS;
- način izvedbe sanacije ometov objektov na mestih, kjer bo prišlo do posegov, je potrebno predhodno uskladiti s pristojno ZVKDS. Slediti je potrebno značilnostim lokalne arhitekturne tipologije (npr. izvedba cokla iz keramike/kamnite obloge ni primerna);
- dela v bližini kamnitih idr. elementov (kolon, portalov, vodnjaka ...) se morajo izvajati maksimalno previdno in pazljivo. Elemente je potrebno pred začetkom del zaščiti in po potrebi na koncu, v primeru, da pride do poškodb, restavratorsko obnoviti. Dela lahko izvaja samo strokovno usposobljen restavrator z izkušnjami pri obnovi sorodnih spomeniško varovanih objektov/območij;

- detalj izvedbe tlaka v območjih portalov/kolon se naknadno definira in uskladi s pristojno ZVKDS (npr. izvedba kamnitega praga);
- nov ekološki otok se lahko izvede zgolj na območju betonskega zidu na severozahodnem delu območja. Način zakritja le-tega naj bo naknadno usklajen s pristojno ZVKDS;
- potrebne ukrepe za prilagoditev uporabe javnih površin gibalno oviranih oseb ter slepih in slabovidnih je potrebno minimalizirati v skladu z varnostnimi zahtevami, ki so še sprejemljive. Skladno s 25. čl. Gradbenega zakona, 6. odstavek, lahko na objektih varovanih po predpisih s področja kulturne dediščine, projektirane ali izvedene rešitve odstopajo ali ne dosegajo predpisanih bistvenih in drugih zahtev;
- pred izvedbo posameznih del je potrebno pripraviti vzorce, delavniške izrise (ograj, informacijskih tabel...), ki jih bo preveril in potrdil ZVKDS OE Nova Gorica;
- na območju urejanja se vzpostavi enotni sodobni interaktivni sistem prezentacije arheoloških ostalin, ki mora biti predhodno usklajen z ZVKDS OE Nova Gorica;
- oblikovanje in vsebina informativnih tabel, napisov ali morebitne dodatne urbane opreme mora biti enotno za ožje območje Castre oziroma širše za območje naselbinskega spomenika Mestnega jedra. Vse rešitve morajo biti pred izvedbo usklajene in potrjene s strani ZVKDS OE Nova Gorica.

Poleg zahtev v kulturnovarstvenih pogojih je potrebno pri izvedbi upoštevati tudi:

- na območju zahodnega obzidja (pri novem javnem dvorišču zahodno od Šibeniške ulice), se po opravljenih raziskavah v sodelovanju z ZVKDS zasnuje ureditev na obeh straneh obzidja;
- pri obstoječem vodnjaku na Stritarjevi ulici se po arheoloških raziskavah v sodelovanju z ZVKDS zasnuje ustrezno ureditev tlaka okrog vodnjaka.

2.1.3 *Infrastruktura*

Zasnova podzemne infrastrukture in komunalnega opremljanja ni predmet načrta. Investitor ima za ta del projekta pridobljena gradbena dovoljenja.

Za infrastrukturo so pridobljena gradbena dovoljenja št. 351-314/2017-3KK (z dne 3. 9. 2017), gradbeno dovoljenje št.351-315/2017-3-KK (z dne 5. 9. 2017) ter gradbeno dovoljenje št.351-311/2017-3-KK (z dne 5. 9. 2017).

Obsežen del prenovitvenih del je rekonstrukcija gospodarske javne infrastrukture. Zaradi tega je pričakovati obsežne posege v tla pred izvedbo nove talne ureditve in kabliranje nadzemnih vodov. Ta načrt upošteva rešitve oz. zasnovo vidnih elementov infrastrukture (odtoki, pokrovi jaškov in kanalet ...).

V sklopu PZI projektne dokumentacije je skladno s projektno nalogo obravnavana sledeča infrastruktura:

Odvodnjavanje zunanjih meteornih vod z javnih površin in priklop na omrežje meteorne kanalizacije

Odvodnjavanje je urejeno preko linijskih elementov (kanalet z enojnimi regami), mestoma pa s točkovnimi vtoki (revizijski elementi z enojnimi regami). Zasnova odvodnjavanja sledi konceptu umeščanja reg že definiranim v južnem, že izvedenem, območju Kastre. Vsi finalni sloji zgornjega ustroja so trdni, nederseči in enostavni za čiščenje in vzdrževanje.

Odvodnjavanje tlakovanja se preko revizijskih elementov s PVC cevmi poveže s sistemom meteorne kanalizacije predvidene v PZI projektu infrastrukture (Projekt 14/06 Infrastruktura Castra, avgust 2017, Detalj Infrastruktura d.o.o.).

Priklop pitnikov na predvideno vodovodno omrežje

Na celotnem območju se prenovi vodovodna instalacija pitne vode, v sklopu katere se izvede tudi nova priključna mesta za vse 3 pitnike. Pitnik deluje mehansko, zato elektro instalacija ni potrebna.

Javna razsvetljava

Na celotnem območju obdelave se predvidi nova zasnova javne razsvetljave z novimi uličnimi svetili. Nekatera svetila so umeščena na obstoječe pozicije (16), večino svetil pa se doda (34). Skupno je predvidenih 30 stenskih svetil, 16 kandelaberskih svetil in 4 talna svetila.

Vsa predvidena svetila so visoke kakovosti, z LED modulom z regulacijo svetilnosti in optiko za ustrezno distribucijo svetlobe. Oblikovno so vsa svetila uklajena s svetili že nameščenimi v južnem delu Kastre.

2.1.4 Krajska arhitektura

Na območju urejanja se ob prenovi infrastrukture in tlakov izvede tudi prenovo in ureditve rastišč ter nove zasaditve. Ob obstoječih drevesih se v celoti odstrani vse tlake, sanira rastišče ter po potrebi uredi koreninski most za izvedbo novega tlaka. Območja okrog dreves se uredi kot zelene otoke. Detajli tamponov, tlakov in drugih grajenih elementov so del grafičnih prilog. Povsod kjer je mogoče se sistem odvodnjavanja meteornih vod spelje v substrat zelenih otokov.

Pri načrtovanju del v zvezi z rušitvijo, varovanjem, izdelavo vegetacijskih površin, saditvijo in oskrbo nasadov in zelenih površin je treba ravnati skladno z veljavnimi standardi: SIST DIN 18915 Uporaba rastlin pri urejanju zelenih površin – Zemeljska dela, SIST DIN 18916 Uporaba rastlin pri urejanju zelenih površin – Sadike in saditev, SIST DIN 18917 Uporaba rastlin pri urejanju zelenih površin – Trata in setvena dela, SIST DIN 18919 Uporaba rastlin pri urejanju zelenih površin – Začetno in redno vzdrževanje zelenih površin.

Znotraj obzidja Kastre je predvidena zasaditev 4 novih dreves – mali jesen (*Fraxinus ornus*), zasajena so v kvadratne grede oz. zelene otoke, ki so izvedeni kot prekinitve v kamnitem tlaku. Pri vsakemu drevesu se izvede ustrezno sadilno jamo (najmanj 15 m³). Ker je v starem mestnem jedru javni prostor omejen imajo 3 manjši zeleni otoki površino 5,15 m², eden, kjer prostor to omogoča pa 19,45 m². Zeleni otoki so zazelenjeni s trato, vanje pa so mestoma posajene tudi cvetoče pokrovnice, sredozemske trajnice in dišavnice. Po potrebi se kot zastirko uporabi tudi borovo lubje, ki ohranja vlago in z razpadanjem dopolnjuje substrat z organskimi snovmi. Kljub temu, da znotraj obzidja Kastre ni mogoče umestiti več zelenih otokov, se z ostalimi elementi krajske ureditve (obstoječe drevesa, obstoječe trte in številna korita s trajnicami) zagotovi čim večjo zazelenitev območja in s tem ugodnejše bivanjske in mikroklimatske razmere.

Obstoječi lipi (*Tilia platyphyllos*) zgornjem nivoju javnega dvorišča ob rimskem obzidju se ohranja v prostoru, odstrani vse tlakovane elemente v območju korenin ter uredi nov podolgovat zelen otok površine 22,5 m² z ustrezno saniranim rastiščem. Obstoječi mimozi (*Acacia dealbata*) se ustrezno sanira rastišče, površino zelenega otoka pa se poveča iz 1,7 m² na 2,9 m². Na območju je tudi veliko obstoječih trt, ki rastejo iz prekinitve v tlaku in se vzpenjajo po objektih in latnikih. Rastišča trt se ohrani, poveča pa se jim površine gred, ki se prav tako uredijo kot zeleni otoki oz. prekinitve v kamnitem tlaku.

V zelenih pasovih ob Lokavščku na severu in ob zahodni stranici obzidja Kastre je predvidena zasaditev 10 novih dreves, ki se jih z ustrezno sadilno jamo posadi v raščen teren na območju zelenic. Uporabi se avtohtone drevesne vrste, ki se jih uskladi z že obstoječo zasaditvijo. Doda se tudi več gruč grmovnic in sredozemskih trajnic primernih za parkovne ureditve.

OPOZORILO:

Glede ustreznega gnojila za posamezne rastline se je potrebno posvetovati z dobaviteljem (vzgojiteljem) rastlin.

ZALIVANJE DREVES V DOBI VRAŠČANJA

Zalivanje dreves v dobi vraščanja (2 leti od saditve - garancija). Zalivanje dreves v dobi vraščanja (2 leti) poteka po naslednjem režimu: 1x 50 l/drevo marec, 1 x 50 l/drevo april, 1 x 50 l/drevo maj, 1 x 50 l/drevo junij, 2 x 50 l/drevo julij, 2 x 50 l/drevo avgust, 1 x 50 l/drevo september. Skupaj 9 x 50 l/drevo. V primeru obilnega deževja se zamakne zalivanje za 10 dni po zadnjem deževnem dnevu.

2.1.5 Urbana oprema

Vsi elementi zasnovane urbane opreme temeljijo na principu, da je oprema nadgradnja prostora, ne pa osnova za njegov obstoj. Urbana oprema je poenotena z urbano opremo južnega dela prenovljene Kaste. Elementi opreme so namenoma oblikovani nevtrarno in sodobno. S tem omogočajo sobivanje starega in novega tudi v manjšem prostoru. Zasnovani so modularno in prilagodljivo ter se lahko prilagajajo različnim funkcionalnim zahtevam in različnim kontekstom prostora.

Klopi so oblikovane iz kovinskega dela podkonstrukcije in lesenega dela sedala. Predvidene so v dveh tipih, enotne višine 47 cm. Na enak način so zasnovani tudi podesti v zelenem delu ob Lokavščku. Izbira klopi temelji na značilnosti in potrebah dane lokacije. Konstrukcija je izdelana iz ploščate pločevine debeline, fino prašno barvane. Klopi se izdelata po detajlu v grafičnih prilogah. Leseni del klopi se izdelata iz lesenih letev iz masivnega akacijevega lesa 1. kvalitete (brez grč). Lesene letve so preseka 40/200 mm, delitev lesenih letev se izvede po PZI načrtu, na mestih delitev se letve mozniki z vročecinkanimi kovinskimi mozniki dolžine 200 mm, fi 10 mm; lesene letve so skoblane, brušene, krtačene in oljene pod pritiskom ter pritrjene v nosilno kovinsko konstrukcijo z nerjavečimi vijaki. Pozicije vijačenja letev na kovinsko podkonstrukcijo so določene v PZI načrtu. Vsi robovi letev so minimalno posneti (radij 2 mm), vse obdelano do gladkega otipa.

Na obravnavanem območju so umeščeni 4 koši za smeti in 15 naslonov za kolesa. Izdelani so iz ploščate pločevine debeline ter fino prašno barvani. Koše in naslone se izdelata po detajlu v grafičnih prilogah. Na območju so umeščeni tudi 3 pitniki. Na javnem dvorišču ob zahodnem obzidju Kaste je umeščen kamniti pitnik (enak kot na Lavričevem trgu) na območju izven obzidja pa sta umeščena betonska pitnika. Pitnike se izdelata po detajlu PZI načrta.

2.1.6 Predдела in zemeljska dela

V preddelih so zajeta geodetska dela za zakoličbo nove infrastrukture in elementov zunanje ureditve, čiščenje terena, ki še ni bilo izvedeno za časa gradnje infrastrukture ter zemeljska dela za pripravo zemljišča. Zemeljska dela so opisana v okviru sestave tlakov.

OPOMBA:

Izvajalec je dolžan za vse vrste finalnih tlakov izdelati vzorčno polje v velikosti 2x2 m, (vzorčno polje), v katerega je vključeno fugiranje vzorčnega polja, obdelava robov (po detajlu arhitekta), fugiranje se izvede poglobljeno.

Vzorčna polja potrdi projektant arhitekture v sodelovanju z ZVKDS.

2.1.6.1 *Tabela površin*

P1	Osnovni tlak - kamnite plošče iz REPNA Klasični Repen iz kamnoloma Doline (svetla formacija), format 74/37/6 cm tlakovanje v območju Kastre – znotraj obzidja	2.655,80 m2
P2	Poudarki v osnovnem tlaku - prezentacija rimskih ostalin Klasični Repen iz kamnoloma Doline (svetla formacija), format 18/9/6cm in 18/6/6 cm	104,80 m2
P3	Poudarki v osnovnem tlaku - prezentacija obzidja Kastre Klasični Repen iz kamnoloma Doline (temna formacija), format 74/37/8cm in 74/56/8 cm	51,30 m2
P4	Pas pranelega betona ob objektih agregat iz drobljenca REPNA (Klasični Repen iz kamnoloma Doline) debelina 10 cm, frakcija 4-8 mm	653,50 m2
P5	Liti armirano-betonski tlak tlakovanje izven območja Kastre – do obzidja debelina 25 cm, plošče formata 150x300 cm	758,70 m2
P6	Pas pranelega betona ob litem betonskem tlaku agregat iz drobljenca REPNA (Klasični Repen iz kamnoloma Doline) debelina 10 cm, frakcija 4-8 mm	120,30 m2
P7	Poti v zelenih površinah ob obzidju tlakovanje poti na zelenih površinah ob obzidju drenažni beton (kot npr. Biostrasse), debelina 10 cm	530,00 m2

2.1.6.2 *Sestava tlakov*

P1	Osnovni tlak - kamnite plošče iz REPNA	skupno 50.0 - 52.0cm
-	finalni sloj: kamnite plošče iz Klasičnega Repna iz kamnoloma Doline (svetla formacija) format 74/37/6 cm <u>vidna površina je grobo štokana</u> , štokanje vidne površine je izvedeno do roba kamnitih plošč, upošteva se izvedba kamnitih plošč v dimenzijah z nadmero, ostale ploskve imajo rezano površino <i>po potrjenem vzorcu, polaganje po polagalnem načrtu</i>	6.0 cm
-	visokokvalitetna cementna fugirna masa , obstojna proti zmrzali in soli npr.: Baumit PlasterFugenmörtel ali enakovredno barva fugirne mase po izboru projektanta arhitekture fuge širine 15 mm, fugirna masa po celotni višini kamna, do 3-5 mm pod robom pohodne ploskve plošče	
-	malta za polaganje tlakov iz naravnega kamna npr.: MAPESTONE TFB 60 ali enakovredno cementni estrih visoke nosilnosti (min 30 Mpa) s polivko	4.0 - 6.0 cm

- podlaga/nosilni sloj:
drenažni beton z drenažnim vezivom za tlakovanje **20.0 cm**
(odpornim proti zmrzali, cvetenju in soli)
drobljenec granulacije 4-8 mm
- drenažni sloj:
utrjeno tamponsko nasutje **20.0 cm**
drobljenec D 0-32 mm
uvaljan po plasteh deb. 15 cm, na vrhu E_{vd} ≥50 MPa
- ločilni sloj:
geotekstil PP filc 300 g/m²
- raščeni teren
(obvezno preveriti nosilnost!!)

P2 Poudarki v osnovnem tlaku_ prezentacija rimskih ostalin **skupno 50.0 - 52.0 cm**

- finalni sloj:
kamnite plošče iz Klasičnega Repna iz kamnoloma Doline (svetla formacija) **6.0 cm**
format 18/9/6cm in 18/6/6 cm
pohodna ploskev in stranske ploskve so klane,
spodnja ploskev ima rezano površino
po potrjenem vzorcu, polaganje po polagalnem načrtu
- **visokokvalitetna cementna fugirna masa**, obstojna proti zmrzali in soli
npr.: **Baumit PlasterFugenmörtel** ali enakovredno
barva fugirne mase po izboru projektanta arhitekture
fuge širine 15 mm, fugirna masa po celotni višini kamna,
do 3-5 mm pod robom pohodne ploskve plošče
- **malta za polaganje tlakov iz naravnega kamna** **4.0 - 6.0 cm**
npr.: **MAPESTONE TFB 60** ali enakovredno
cementni estrih visoke nosilnosti (min 30 Mpa) s polivko
- podlaga/nosilni sloj:
drenažni beton z drenažnim vezivom za tlakovanje **20.0 cm**
(odpornim proti zmrzali, cvetenju in soli)
drobljenec granulacije 4-8 mm
- drenažni sloj:
utrjeno tamponsko nasutje **20.0 cm**
drobljenec D 0-32 mm
uvaljan po plasteh deb. 15 cm, na vrhu E_{vd} ≥50 MPa
- ločilni sloj:
geotekstil PP filc 300 g/m²
- raščeni teren
(obvezno preveriti nosilnost!!)

P3 Poudarki v osnovnem tlaku - prezentacija obzidja Kastre

skupno 52.0 – 54.0 cm

- finalni sloj:
kamnite plošče iz Klasičnega Repna iz kamnoloma Doline (temna formacija)
format 78/37/8cm in 78/56/8 cm **8.0 cm**
vidna površina kamna je grobo špičena, špičeno v več smereh,
grobo špičene vidne površine se izvede do roba kamnitih plošč,
upošteva se izvedba kamnitih plošč v dimenzijah
z nadmero, ostale ploskve imajo rezano površino
po potrjenem vzorcu, polaganje po polagalnem načrtu
- **visokokvalitetna cementna fugirna masa**, obstojna proti zmrzali in soli
npr.: **Baumit PlasterFugenmörtel** ali enakovredno
barva fugirne mase po izboru projektanta arhitekture
fuge širine 15 mm, fugirna masa po celotni višini kamna,
do 3-5 mm pod robom pohodne ploskve plošče
- **malta za polaganje tlakov iz naravnega kamna** **4.0 – 6.0 cm**
npr.: **MAPESTONE TFB 60** ali enakovredno
cementni estrih visoke nosilnosti (min 30 Mpa) s polivko
- podlaga/nosilni sloj:
drenažni beton z drenažnim vezivom za tlakovanje **20.0 cm**
(odpornim proti zmrzali, cvetenju in soli)
drobljenec granulacije 4-8 mm
- drenažni sloj:
utrjeno tamponsko nasutje **20.0 cm**
drobljenec D 0-32 mm
uvaljan po plasteh deb. 15 cm, na vrhu E_{vd} ≥ 50 MPa
- ločilni sloj:
geotekstil PP filc 300 g/m²
- raščen teren
(obvezno preveriti nosilnost!!)

P4 Pas pranege betona ob objektih

skupno 50.0 cm

- finalni sloj:
liti betonski tlak, zaključek med obstoječimi zidovi objektov in tlakovanjem **10.0 cm**
armaturna mreža iz C30/37, PV II, XF4, XD3, OOPZT-S25, z rezanjem dilatacij
agregat iz drobljenca REPNA (Klasični Repen iz kamnoloma Doline), frakcija 4-8 mm
obdelava vidne površine - prani beton.
tesnenje dilatacij se izvede s trajnoelastičnim kitom z vmešanim peščenim
agregatom barva trajno elastičnega kita in vrsta agregata, barva ter velikost
peščenega agregata po izboru projektanta arhitekture
po potrjenem vzorcu
- podlaga/nosilni sloj:
drenažni beton z drenažnim vezivom za tlakovanje **20.0 cm**
(odpornim proti zmrzali, cvetenju in soli)
drobljenec granulacije 4-8 mm

- drenažni sloj:
utrjeno tamponsko nasutje **20.0 cm**
drobljenec D 0-32 mm
uvaljan po plasteh deb. 15 cm, na vrhu E_{vd} ≥ 50 MPa
- ločilni sloj:
geotekstil PP filc 300 g/m²
- raščen teren
(obvezno preveriti nosilnost!!)

P5 Liti armirano-betonski tlak **skupno 55.0 cm**

- finalni sloj:
liti betonski tlak **25.0 cm**
armiran z zgornjo in spodnjo armaturo Q 283
agregat iz drobljenca iz kamnoloma Laže, frakcija 4-8 mm
površinska obdelava po načrtu (grobo brušeno, mestoma štokano)
dilatacije izvedene skladno z načrtom in projektom betona
tesnenje dilatacij se izvede s trajnoelastičnim kitom z vmešanim peščenim agregatom barva trajno elastičnega kita in vrsta agregata, barva ter velikost peščenega agregata po izboru projektanta arhitekture
po potrjenem vzorcu
- ločilni sloj:
PVC folija
- podložni sloj:
podložni beton **10.0 cm**
- drenažni sloj:
utrjeno tamponsko nasutje **20.0 cm**
drobljenec D 0-32 mm
uvaljan po plasteh deb. 10 cm, na vrhu E_{vd} ≥ 50 MPa
- raščen teren
(obvezno preveriti nosilnost!!)

P6 Pas pranelega betona ob litem betonskem tlaku **skupno 40.0 cm**

- finalni sloj:
liti betonski tlak, zaključek med obstoječimi zidovi objektov in tlakovanjem **10.0 cm**
armaturna mreža iz C30/37, PV II, XF4, XD3, OOPZT-S25, z rezanjem dilatacij
agregat iz kamnoloma Laže, frakcija 4-8 mm
obdelava vidne površine - prani beton.
tesnenje dilatacij se izvede s trajnoelastičnim kitom z vmešanim peščenim agregatom barva trajno elastičnega kita in vrsta agregata, barva ter velikost peščenega agregata po izboru projektanta arhitekture
po potrjenem vzorcu
- ločilni sloj:
PVC folija

- podložni sloj:
podložni beton **10.0 cm**

- drenažni sloj:
utrjeno tamponsko nasutje **35.0 cm**
drobljenec D 0-32 mm
uvaljan po plasteh deb. 10 cm, na vrhu E_{vd} ≥ 50 MPa

- raščen teren
(*obvezno preveriti nosilnost!!*)

- P7 Poti v zelenih površinah ob obzidju** **skupno 30.0 cm**

- finalni sloj:
drenažni beton **10.0 cm**
kot npr. Biostrasse, izveden skladno z navodili proizvajalca
dilatacije iz kovinskega profila izvedene skladno z načrtom

- **drenažni sloj:** **20.0 cm**
mešanica pranege peska (frakcija 4-8 mm)
in lomljenega in pranege drobljenca (frakcija največ 20 mm)

- raščen teren
(*obvezno preveriti nosilnost!!*)

2.1.7 Pridobljena mnenja in soglasja



Številka: 35106-0787-13/2025

Datum: 29.09.2025

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (v nadaljevanju: ZVKDS), Območna enota Nova Gorica, Delpinova 16, 5000 Nova Gorica, izdaja na podlagi 1. točke drugega odstavka 84. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16, 21/18 – ZNOrg in 78/23 – ZUNPEOVE; v nadaljevanju: ZVKD-1), na zahtevo Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina (v nadaljevanju: investitorica), ki jo zastopa Ravnika Potokar arhitekturni biro d.o.o., Gregorčičeva 9, 1000 Ljubljana v zadevi izdaje kulturnovarstvenega soglasja naslednje

KULTURNOVARSTVENO SOGLASJE

1. Investitorici Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina (v nadaljevanju: investitorica) se izdaja kulturnovarstveno soglasje za ureditev starega mestnega jedra – Kastre v Ajdovščini – 3. faza, Celovito urbanistično, arhitekturno in krajinsko urejanje javnih površin Stritarjeve, Vilharjeve in Šibeniške ulice, na zemljišču s parcelno št. 257/4, del 503/1, 2, 6, del 505, 506/2, 510/2, 3, 511, 534, del 555, 577/1, 578, del 593/5, del 594/3, 604/1, del 1721/6, del 1725 vse k .o. Ajdovščina (2392), po prejeti dokumentaciji: PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje) št. 6/2017, junij 2025 (korigirana september 2025), projektant: Ravnika Potokar arhitekturni biro d.o.o., Gregorčičeva 9, 1000 Ljubljana, odgovorna oseba: Ravnika Potokar u. d. i. a.

Poseg se dovoli v obsegu in na način, kot je določen v kulturnovarstvenih pogojih ZVKDS št. **35106-0787-10/2025**, izdanih dne 26. 9. 2025.

2. ZVKDS OE Nova Gorica bo v skladu z določili 21. točke 84. člena ZVKD-1 izvajal strokovni nadzor nad posegom v nepremično dediščino, zato je potrebno začetek del vsaj 7 dni pred pričetkom pisno sporočiti na pristojno OE Nova Gorica (tajnistvo.ng@zvkd.si).

3. Kulturnovarstveno soglasje preneha veljati po poteku dveh let od njegove pravnomočnosti.

4. Stroški organu v tem postopku niso nastali; investitor sam krije svoje stroške postopka.

Obrazložitev:

Prvi odstavek 28. člena ZVKD-1 določa, da je kulturnovarstveno soglasje treba pridobiti za poseg v spomenik, za poseg v vplivno območje spomenika, če to obveznost določa akt o razglasitvi, in za poseg v registrirano nepremično dediščino, če to določa prostorski akt.



ZVKDS, Območna enota Nova Gorica, Delpinova 16, 5000 Nova Gorica, je dne 26.09.2024 izdal investitorji kulturnovarstvene pogoje za ureditev starega mestnega jedra – Kastre v Ajdovščini – 3. faza, Celovito urbanistično, arhitekturno in krajinsko urejanje javnih površin Stritarjeve, Vilharjeve in Šibeniške ulice, na zemljišču s parcelno št. 257/4, del 503/1, 2, 6, del 505, 506/2, 510/2, 3, 511, 534, del 555, 577/1, 578, del 593/5, del 594/3, 604/1, del 1721/6, del 1725 vse k.o. Ajdovščina (2392), ki predstavlja poseg v arheološki spomenik Ajdovščina – Arheološko najdišče Castra (EID 1-00003) in v naselbinski spomenik Ajdovščina – Mestno jedro (EID 1-01562). Investitor je dne 26. 9. 2025 vložil pri ZVKDS zahtevo za pridobitev kulturnovarstvenega soglasja za poseg po izdanih kulturnovarstvenih pogojih in dne 29. 9. 2025 vlogo dopolnil s projektno dokumentacijo. Zahtevi je priložil projektno dokumentacijo, navedeno v 1. točki izreka.

Pri preizkusu vložene zahteve je bilo ugotovljeno, da je ta popolna.

Kulturnovarstveni pogoji za poseg v spomenik ali vplivno območje spomenika se določijo v skladu z aktom o razglasitvi spomenika ali z določbami prostorskega akta, v registrirano nepremično dediščino pa v skladu z določbami prostorskega akta. V skladu s to določbo velja za spomenika Ajdovščina - Arheološko najdišče Castra (EID 1-00003) in Ajdovščina - Mestno jedro (EID 1-01562) varstveni režim, določen v Odloku o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov ter naravnih znamenitosti na območju občine Ajdovščina, Uradno glasilo (Gorica), št. 4/87-157, 9/98.

14. člen omenjenega odloka določa za nepremične kulturne spomenike varstveni režim druge stopnje: varovanje spomenika v avtentični pričevalnosti, dejavnost v okviru spomenika mora biti s spomeniškim značajem le-tega, za vsak poseg je potrebno soglasje pristojnega Zavoda.

15. člen omenjenega odloka določa za arheološke spomenike varstveni režim druge stopnje: varovanje vseh pomembnejših spomeniških sestavin; predhodna sistematična raziskava arheološkega spomenika in po potrebi ohranitev posameznih nepremičnih sestavin; za vsak poseg je potrebno soglasje pristojnega Zavoda.

Po pregledu dokumentacije in izvedenem postopku je ZVKDS ugotovil, da je investitor upošteval vse pogoje, določene v kulturnovarstvenih pogojih ZVKDS. ZVKDS zato investitorju izdaja kulturnovarstveno soglasje za predvideni poseg.

Če se na območju ali predmetu posega najde arheološka ostalina, morata investitor in odgovorni vodja del poskrbeti, da ta ostane nepoškodovana ter na mestu in v položaju, kot je bila odkrita, o najdbi pa morata najpozneje naslednji delovni dan obvestiti ZVKDS (prvi odstavek 26. člena ZVKD-1).

V skladu z drugim odstavkom 30.a člena ZVKD-1 kulturnovarstveno soglasje preneha veljati po poteku dveh let od njegove pravnomočnosti, razen če se poseg, zaradi katerega je bilo soglasje dano, začne izvajati v tem roku.

Stroški postopka:

Prvi odstavek 113. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20 – ZIUOPDVE in 3/22 – ZDeb) določa, da gredo stroški, ki nastanejo organu ali stranki med postopkom ali zaradi postopka, v breme tistega, na katerega zahtevo se je postopek začel. Ker se ta odločba izdaja na zahtevo investitorja, je ZVKDS odločil, da investitor sam krije svoje stroške postopka, stroški organa pa bremenijo ZVKDS.



Ta odločba je takse prosta (22. točka 28. člena Zakona o upravnih taksah, Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16, 30/18 – ZKZaš in 189/20 – ZFRO; v nadaljevanju: ZUT).

POUK O PRAVNEM SREDSTVU:

Zoper to odločbo je v 15 dneh od dneva vročitve dovoljena pritožba, o kateri bo odločalo Ministrstvo za kulturo. Pritožba se pošlje po pošti ali se vloži neposredno ali ustno na zapisnik na Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Nova Gorica, Delpinova 16, 5000 Nova Gorica. Šteje se, da je pritožba vložena pravočasno, če je bila na naslov ZVKDS poslana zadnji dan roka s priporočeno pošto pošiljko. Pritožba je takse prosta (22. točka 28. člena ZUT).

Postopek vodili:
Žiga Žgur, mag. inž. arh.

Odločila /po pooblastilu/:
Ernesta Drole, prof. zg. in soc.

Dr. Alenka Di Battista, prof. um. zgod. in dipl. zg.
Patricija Bratina, univ. dipl. arheol.

Vročiti:

- Investitorki po pooblaščenju: Ravnikar Potokar arhitekturni biro d.o.o., Gregorčičeva 9, 1000 Ljubljana – osebno

2.1.8 Popis del

	UREDITEV STAREGA MESTNEGA JEDRA - KASTRE V AJDOVŠČINI 3. FAZA				
	ZGORNJI USTROJ				
	REKAPITULACIJA				
1.	PREDDELA				0,00
2.	RUŠITVENA DELA				0,00
3.	ZEMELJSKA DELA				0,00
4.	BETONSKA DELA				0,00
5.	KAMNARSKA DELA				0,00
6.	ZIDARSKA DELA				0,00
7.	METEORNA ODVODNJA				0,00
8.	URBANA OPREMA				0,00
9.	ZASADITEV DREVES				0,00
10.	PROMETNA OPREMA				0,00
	SKUPAJ brez DDV				0,00

1. PREDEDELA				
1. Ureditve in zavarovanje gradbišča pred pričetkom rušitvenih del z gradbiščno ograjo in vsemi potrebnimi zavarovanji ter potrebno signalizacijo v skladu z varnostnim načrtom, načrtom prometne ureditve v času gradnje in glede na plan dela oziroma organizacijo del na gradbišču	kpl	1,00		0,00
2. Izdelava varnostnega načrta po ZGO-1 in določitev koordinatorja iz varstva pri delu za čas gradnje. Dela se bodo izvajala etapno na različnih lokacijah in bodo časovno trajala min. 1 leto. Po potrebi sprotno ažuriranje glede na dinamiko in potek del.	kpl	1,00		0,00
3. Izdelava načrta prometne ureditve	kpl	1,00		0,00
PREDDELA SKUPAJ				0,00
2. RUŠITVENA DELA				
Opomba 1: Rušitev podzemne infrastrukture s pripadajočimi jaški in nadzemnimi drogovi (javna razsvetljava, prometna signalizacija) ni predmet tega popisa!				
Opomba 2: Pri rušenju in izkopu ter odvozu materiala na trajno deponijo so v ceno vključene vse takse in drugi stroški, ki so povezani s trajnim deponiranjem oziroma recikliranjem.				
1 Zasek oziroma rezanje obstoječega asfalta debeline do 10 cm.	m	25,80		0,00
2 Zasek oziroma rezanje obstoječega tlaka iz AB betona ali porfida, debeline do 15 cm.	m	42,80		0,00
3 Rušenje obstoječe asfaltne prevleke debeline do 10 cm z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na trajno deponijo po izbiri izvajalca.	m2	3.659,90		0,00
4 Rušenje obstoječega tlaka iz AB betona ali pranih plošč, debeline do 15 cm, z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na trajno deponijo po izbiri izvajalca.	m2	195,40		0,00

5	Demontaža obstoječega tlaka iz granitnih kock, predvidena je ponovna uproaba tlakovcev, tlakovce se zлага na paleto, z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na deponijo po dogovoru z naročnikom.	m2	37,70		0,00
6	Rušenje obstoječega tlaka iz kamnitih plošč ali porfida, debeline do 15 cm, z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na trajno deponijo po izbiri izvajalca.	m2	80,00		0,00
7	Rušenje obstoječih robnikov z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na trajno deponijo po izbiri izvajalca.	m	25,00		0,00
8	Strojno in ročno rušenje AB betonskega temelja, debeline nad 20 cm, z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na trajno deponijo po izbiri izvajalca.	m3	2,50		0,00
9	Odstranitev kamnitih plošč dim. 74/34/6 cm, na stiku z obstoječim tlakovanjem. Pri demontaži je potrebno sosednje kamnite plošče ohraniti nepoškodovane. Z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na trajno deponijo po izbiri izvajalca. Obračun po kosu odstranjene plošče	kos	18,00		0,00
10	Razna nepredvidena dela. Obračun po dejanskih količinah vpisanih v gradbenem dnevniku in potrjenih s strani nadzornega inženirja.				
	KV delavec	ur	10,00		0,00
	PK delavec	ur	10,00		0,00
	kopač, bager ali drug podoben stroj teže do 8 ton z rušilnim kladivom	ur	10,00		0,00
	RUŠITVENA DELA SKUPAJ				0,00
3. ZEMELJSKA DELA					
1	Strojni in ročni površinski izkop gradbenega platoja - izkop zgornje plasti obstoječega tamponskega in peščenega nasutja in zemljine v terenu III - IV. ktg., v globino do 60cm, z nakladanjem na transportno sredstvo in odvozom na trajno deponijo	m3	2.348,63		0,00

2	Planiranje in valjanje planuuma temeljnih tal skladno z zahtevami iz tehničnega poročila. Z niveliranjem do natančnosti +-2cm	m2	4.876,79		0,00
3	Dobava in polaganje geotekstila iz PP filca 300 g/m3. Polaganje na mestih, kjer ne poteka ostala infrastruktura.	m2	2.172,24		0,00
4	Dobava in vgradnja tamponskega kamnitega materiala 0-32mm, na utrjeno zemeljsko podlago v debelini 20cm z grobim planiranjem. Evd $\geq$ 50 Mpa	m3	868,88		0,00
5	Dobava in vgradnja mešanice prane peska 4-8 mm in 8-16mm, na utrjeno zemeljsko podlago v debelini 20cm z grobim planiranjem. Evd $\geq$ 50 Mpa	m3	106,00		0,00
6	Planiranje tamponskega nasutja in mešanice prane peska s finim planiranjem, z niveliranjem do natančnosti +-1cm, z uvaljanjem do predpisane zbitosti - za polaganje končnega ustroja	m2	4.876,79		0,00
ZEMELJSKA DELA SKUPAJ					0,00
4. BETONSKA DELA					
OPOMBA: v postavki vključiti vsa potrebna dela in ves material za izvedbo del, vključno z morebitnim potrebnim rezanjem. Za tlak mora izvajalec del dostaviti vzorec AB plošč velikosti ca 2x2 m2 in na zahtevo projektanta postaviti vzorčno polje enake velikosti, vključeno je fugiranje vzorčnega polja, obdelava robov plošč po detajlu. Fugiranje se izvede poglobljeno! V ceno tlaka vključiti tudi izdelavo plošč različnih dimenzij - zaključki in odprtine za pokrove jaškov ali drugih elementov. Plošče, ki se stikajo s linijskimi regami imajo drugačne robove kot ostale!					
1	Izdelava drenažnega betona C20/25 pod tlakovanimi površinami v debelini 20 cm. Izvede se kot mikroarmiran beton z dodatkom PP vlaken.	m2	717,14		0,00
2	Izdelava podložnega betona C20/25 pod litimi betonskimi ploščami 3x1,5m, v debelini 10cm.	m3	75,87		0,00

3	Dobava in polaganje PE folije pod litimi betonskimi ploščami 3x1,5m, v debelini 0,2mm.	m2	758,70		0,00
4	ELEMENTA ZA UMERJANJE PROMETA				
4.1	Izdelava in montaža litega betonskega tlaka, debeline 25 cm, skupaj z armaturno mrežo 2x Q283 in mozniki na dilatacijah, iz C 30/37, PV II, XF4, XD3, OOPZT-S25, z rezanjem dilatacij v dveh fazah po projektu betona. Površinska obdelava : površina štokana . ELEMENT ZA UMERJANJE PROMETA	m2	252,90		0,00
4.2	Izdelava in montaža litega betonskega tlaka, debeline 25 cm, skupaj z armaturno mrežo in mozniki na dilatacijah, iz C 30/37, PV II, XF4, XD3, OOPZT-S25, z rezanjem dilatacij v dveh fazah po projektu betona. Površinska obdelava : površina grobo brušena . ELEMENT ZA UMERJANJE PROMETA	m2	505,80		0,00
5	Dobava fugirne mase in polnenje reg med AB ploščami z epoksidno fugirno maso, širina reg do 2cm, globina reg do 9 cm, dolžina reg do 1,5 m/m2. fugiranje poglobljeno 3-5 mm pod robom! Barva trajno elastičnega kita in vrsta agregata, barva ter velikost peščenega agregata po izboru projektanta arhitekture. Pozicije dilatacij po načrtu PZI.	m2	758,70		0,00
6	Robni pas pranelega betona ob objektih. Izdelava in montaža litega betonskega tlaka, zaključka med obstoječimi zidovi objektov in tlakovanjem debeline 10 cm , skupaj z armaturno mrežo iz C30/37, PV II, XF4, XD3, OOPZT-S25, z rezanjem dilatacij, na drenažni beton. Agregat iz drobljenca REPNA (Klasični Repen iz kamnoloma Doline), frakcija 4-8 mm. Obdelava vidne površine prani beton. V izvedbo obdelave je potrebno upoštevati obdelavo robov in fug po detajlu projektanta arhitekture, po načrtu PZI. Pozicije, širine in obdelave dilatacij po izboru projektanta arhitektura. Tesnenje dilatacij se izvede s trajnoelastičnim kitom z vmešanim peščenim agregatom. Barva trajno elastičnega kita in vrsta agregata, barva ter velikost peščenega agregata po izboru projektanta arhitekture.	m2	773,80		0,00

7	Izdelava dilatacijskih stikov pranege betona debeline 4-6 mm. Tesnenje dilatacij se izvede s trajnoelastičnim kitom z vmešanim peščenim agregatom. Fugiranje se izvede poglobljeno, 3-5 mm pod robom pohodne ploskve betona. Kot npr. sistem TKK, Tekaflex MS 15, prednamaz TKK Primer KVZ 16, podložni trak ustrezne dimenzije TKK Back filling tape. Barva trajno elastičnega kita in vrsta agregata, barva ter velikost peščenega agregata po izboru projektanta arhitekture. Pozicije dilatacij po načrtu PZI. Dolžina reg do 3,0 m/m2.	m2	773,80		0,00
	BETONSKA DELA SKUPAJ				0,00
5. KAMNARSKA DELA					
	OPOMBA: v postavki vključiti vsa potrebna dela in ves material za izvedbo del, vključno s potrebnim rezanjem (do 20% plošč). Za vsak tip tlaka mora izvajalec del dostaviti vzorec kamnitih plošč velikosti ca 4 m2 in na zahtevo projektanta postaviti vzorčno polje enake velikosti, vključeno je fugiranje vzorčnega polja, obdelava robov kamnitih plošč po detajlu arhitekta (nepravilna). Fugiranje se izvede poglobljeno! (Zahteva po štokani površini kamna pomeni strojno štokanje!) Kamen mora biti obstojen na zunanje vremenske dejavnike, kamen uporabljen za masivne elemente in tlakovanih površin mora biti odporen proti obrabi. Kvaliteta kamnitih plošč mora biti v skladu s standardom SIST EN. 1341:2013.				

	ZAHTEVANE MINIMALNE LASTNOSTI ZA KAMEN REPEN (Klasični REPEN iz kamnoloma Doline): sedimentni apnenec, upogibna trdnost: min. 15 MPa, tlačna trdnost: min. 200 MPa Vpijanje vode pri atmosferskem tlaku: max. 0,2 %, Odpornost proti zmrzovanju, upogibna trdnost po 56 ciklih : min. 14 MPa – material ni zmrzljiv! Odpornost proti zdrsu (grobo štokana obdelava, mokra površina): min. 41 SRV oz. R-12. Kot dokazilo je potrebno priložiti atestno dokumentacijo ustreznosti na podlagi zahtevanih standardov za naravne kamne v tehničnem poročilu. Kamen mora imeti ustrezen atest v skladu z veljavnimi metodnimi standardi za naravni kamen in CE certifikat. Vsi ostali vezni, fugirni materiali in kiti morajo izpolnjevati kriterije za zunanje polaganje večjih obremenitev (upogibna in tlačna trdnost, vpijanje vode, poroznost), odpornost na soli za odmrzovanje in zmrzlinško odpornost. Cena mora zajemati dobavo materialov komplet z vsemi prevozi, prenosi, zaščitami in pomožnimi deli. Po končanih delih je potrebno kamnite površine očistiti.				
	Ves uporabljen kamniti material mora biti prvovrsten, vsi vzorci kamnitih izdelkov, pritrdilnega in veznega materiala morajo biti dostavljeni projektantu v pregled in pisno potrditev.				
	Geometrija polaganja tlakovanja je vezana na geometrijo arheoloških ostalin. Potrebna je točna navezava na geometrijo že izvedenega tlakovanja. V postavki vključiti zakoličbo osi polaganja kamnitega tlakovanja. Osi je potrebno zakoličiti geodetsko na podlagi podanih koordinat v projektu arhitekture, načrt PZI.				

1	Osnovni tlak. Izdelava, dobava in montaža kamnitega tlaka REPEN (Klasični REPEN iz kamnoloma Doline) dim. 74/37/6cm, na drenažni estrih, vključno z estrihom - polaganje po polagalnem načrtu. Izvedba na cementni estrih visoke nosilnosti (min 30 Mpa) s polivko. Izvedba na predpripravljeno podlago iz drenažnega betona. Vidna površina kamna je grobo štokana. Grobo štokanje vidne površine je izvedeno do roba kamnitih plošč. Upošteva se izvedba kamnitih plošč v dimenzijah z nadmero. Ostale ploskve imajo rezano površino.	m2	2.655,80		0,00
2	Prezentacija rimskih ostalin Izdelava, dobava in montaža kamnitega tlaka REPEN (Klasični REPEN iz kamnoloma Doline) dim. 18/9/6cm in 18/6/6cm, na drenažni estrih, z drenažnim estrihom - na mestih reprezentacije rimskih arheoloških ostalin, polaganje po polagalnem načrtu z obrezovanjem osnovnih formatov. Izvedba na cementni estrih visoke nosilnosti (min 30 Mpa) s polivko. Izvedba na predpripravljeno podlago iz drenažnega betona. Obdelava površin, pohodna ploskev in stranske ploskve so klane. Spodnja ploskev ima rezano površino.	m2	104,80		0,00
3	Prezentacija rimskega obzidja Izdelava, dobava in montaža kamnitega tlaka REPEN (Klasični REPEN iz kamnoloma Doline- TEMNA FORMACIJA) dim. 74/37/8cm in 74/56/8cm, na drenažni estrih, z drenažnim estrihom - na mestih reprezentacije rimskih arheoloških ostalin, polaganje po polagalnem načrtu z obrezovanjem osnovnih formatov. Izvedba na cementni estrih visoke nosilnosti (min 30 Mpa) s polivko. Izvedba na predpripravljeno podlago iz drenažnega betona. Obdelava površin, pohodna ploskev in stranske ploskve so grobo špičene, špičeno v več smereh, do roba kamnitih plošč, upošteva se izvedba kamnitih plošč v dimenzijah z nadmero. Spodnja ploskev ima rezano površino.	m2	51,30		0,00

4	Dobava fugirne mase in polnenje reg med kamnitimi ploščami s fugirno maso, širina reg 1 -2 cm, globina reg do 6 cm, dolžina reg do 4,5 m/m ² . Fugiranje z mrazoodporno visokokvalitetno cementno fugirno maso kot npr: Baunit PlasterFugenmörtel. Fugiranje se izvede poglobljeno, 3-5 mm pod robom pohodne ploskve kamnite plošče, barva fugirne mase po izboru projektanta arhitekture.	m ²	2.655,80		0,00
5	Dobava fugirne mase in polnenje reg med kamnitimi ploščami s fugirno maso, širina reg 1 -2 cm, globina reg do 6 cm, dolžina reg do 20 m/m ² . Fugiranje z mrazoodporno visokokvalitetno cementno fugirno maso kot npr: Baunit PlasterFugenmörtel. Fugiranje se izvede poglobljeno, 3-5 mm pod robom pohodne ploskve kamnite plošče, barva fugirne mase po izboru projektanta arhitekture.	m ²	104,80		0,00
6	Dobava fugirne mase in polnenje reg med kamnitimi ploščami s fugirno maso, širina reg 1 -2 cm, globina reg do 8 cm, dolžina reg do 4,0 m/m ² . Fugiranje z mrazoodporno visokokvalitetno cementno fugirno maso kot npr: Baunit PlasterFugenmörtel. Fugiranje se izvede poglobljeno, 3-5 mm pod robom pohodne ploskve kamnite plošče, barva fugirne mase po izboru projektanta arhitekture.	m ²	51,30		0,00
7	Dilatacije. Izdelava, dobava in montaža dilatacijskih stikov. Tesnenje dilatacij se izvede s trajnoelastičnim kitom z vmešanim peščenim agregatom. Fugiranje se izvede poglobljeno, 3-5 mm pod robom pohodne ploskve kamnite plošče. Kot npr. sistem TKK, Tekaflex MS 15, prednamaz TKK Primer KVZ 16, podložni trak ustrezne dimenzije TKK Back filling tape. Barva trajno elastičnega kita in vrsta agregata, barva ter velikost peščenega agregata po izboru projektanta arhitekture. Pozicije dilatacij po načrtu PZI.	m ¹	100,00		0,00
8	Dobava in montaža kladnih stopnic dimenzij, dolžine klade do 1,5 m, različnih dimenzij (glede na višinske razlike vhodov). Obdelava vidnih ploskev po detajlu	m ³	0,50		0,00

9	Dobava in montaža kamnitih pragov pred vhodi objektov, kamnite plošče dimenzij 111x74x12 cm, polaganje po načrtu arhitekta	m ²	21,00		0,00
	KAMNARSKA DELA SKUPAJ				0,00
6. ZIDARSKA DELA					
1.	Izvedba mehanskega čiščenja odkopanih obstoječih zidov objektov (odbijanje ometa ter čiščenje s pranjem), ter izvedba novega sanacijskega ometa z obrizgom do 100% pokrivnosti, na katerega se nanese tesnilni omet, deb. do 4 cm, drugi sloj do 2 cm vgradnja z gladilko, nato naslednji sloj, zadnji sloj zaglajevanje površine z leseno gladilko. Po sušenju se zaključni sloj izvede v barvi obstoječe fasade. Višina do 30 cm.	m	500,00		0,00
2.	Dodatek za izdelavo podesta, stopnice ali rampe med novim tlakom in vhodom iz drenažnega betona C 20/25	m ³	10,00		0,00
3.	Dobava in polaganje dvignjenih in spuščenih betonskih robnikov 15/25/100 cm v ravnini in krivini na betonsko posteljico iz C12/15, vključno s fugiranjem, po detajlu arhitekta	m	10,00		0,00
	ZIDARSKA DELA SKUPAJ				0,00
7. METEORNA ODVODNJA					
1	Zakoličba trase kanalet z niveliranjem.	m	620,00		0,00
2	Naprava in postavitve gradbenih profilov za izvedbo kanalet na meteorno kanalizacijo.	kos	58,00		0,00
3	Dobava in polaganje linijskih kanalet iz polimernega betona z zaščito roba iz pocinkane pločevine na betonsko posteljico C20/25 debeline 15 cm kot npr. ACO Multiline V100, ali ustrezno enakovredne. Postavka vključuje kanaletno svetlo širine 10 cm, svetle višine 13,6 cm BREZ vgrajenega padca, ves potrebni čelni in zaključni material in morebitno rezanje in lepljenje na ustrezno dolžino). Kanaleta se postavlja na betonsko podlogo in po postavitvi se obbetonira, po načrtu PZI.	m	612,00		0,00

4	Dobava in polaganje linijskih kanalet iz polimernega betona z zaščito roba iz pocinkane pločevine na betonsko posteljico C20/25 debeline 15 cm kot npr. ACO Multiline V100, ali ustrezno enakovredne. Postavka vključuje kanaletno svetlo širine 10 cm, svetle višine 13,6 cm BREZ vgrajenega padca, ves potrebni čelni in zaključni material). Kanaleta se postavlja na betonsko podlogo in po postavitvi se obbetonira, po načrtu PZI. S talnim izpustom DN/OD 110.	m	8,00		0,00
5	Dobava in vgradnja zbiralnika za kanaletno, iz polimernega betona z zaščito roba iz pocinkane pločevine in iztokom za cev DN 150 na betonsko posteljico C20/25 debeline 15 cm ter po postavitvi se obbetonira, kot npr. ACO Multiline V100 ali ustrezno enakovredne, komplet s pokrovom, vsemi potrebnimi zaključnimi elementi ter izdelavo iztoka za cev PVC DN 150 mm. Dolžina revizijskega elementa je 50cm. Revizijski element se postavlja na betonsko podlogo in po postavitvi se obbetonira, v postavko se vključi navezavo na obstoječi meteorni kanal, po načrtu PZI.	kos	62,00		0,00
6	Dobava in vgradnja nastavka z asimetrično rego svetle širine 10 mm, iz vročecinkane pločevine, višina rege 150 mm, tip ACO SlotTop 100 - single C250, ali ustrezno enakovredne. L=100cm	m	590,00		0,00
7	Dobava in vgradnja nastavka z asimetrično rego svetle širine 10 mm, iz vročecinkane pločevine, višina rege 150 mm, tip ACO SlotTop 100 - single C250, ali ustrezno enakovredne. L=74 cm. Izdelava po naročilu. Vključno z izdelavo, dobava in montaža kovinske zapore nastavka z asimetrično rego, iz inox pločevine, debeline 4 mm, z varjenim zatičem (2x), širina kovinske zapore 20 mm, višina 180 mm, 2x kosa na nastavek	m	30,00		0,00

8	Dobava in vgradnja nastavka za revizijski element - zbiralnik z asimetrično rego svetle širine 10 mm, iz vročecinkane pločevine, višina rege 150 mm, tip ACO SlotTop 100 - single C250, ali ustrezno enakovredne. Vključno s polnilom glede na vrsto tlaka (beton ali kamen). L=500 mm.	kos	48,00		0,00
9	Dobava in vgradnja nastavka za revizijski element - zbiralnik z asimetrično rego svetle širine 10 mm, iz vročecinkane pločevine, višina rege 150 mm, tip ACO SlotTop 100 - single C250, ali ustrezno enakovredne. Vključno s polnilom glede na vrsto tlaka (beton ali kamen). L=74 cm. Izdelava po naročilu. Vključno z izdelavo, dobavo in montažo kovinske zapore nastavka z asimetrično rego, iz pocinkane pločevine, debeline 4 mm, z varjenim zatičem (2x), širina kovinske zapore 20 mm, višina 180 mm, 2x kosa na nastavek	kos	14,00		0,00
10	Dodatek za dobavo in izdelavo nastavka za revizijski element - zbiralnik z asimetrično rego svetle širine 10 mm, iz vročecinkane pločevine, višina rege 150 mm, tip ACO SlotTop 100 - single C250, ali ustrezno enakovredne. L=500mm. Namesto polnila izdelava vtočne rešetke iz inox pločevine debeline 10mm, laserski izrez po motivih s potrditvijo projektanta	kos	10,00		0,00
11	Dobava in vgradnja nastavka za zaprtje kanalete. Izdelava C profila iz inox pločevine AISI 304. Zunanje širine 123 mm, višine 21 mm. Z rezanjem na ustrezno dolžino. Debeline 3 mm. Po detajlju PZI.	m	30,00		0,00
12	Dobava in vgradnja DN 110, PVC-UK cevi SN 4, enoslojne, na betonsko posteljico in obbetonirana po detajlu PZI za povezavo kanalet. Vključno s koleni. Fazonski kos se obračuna za 0,5 m cevi.	m	10,00		0,00

13	Dobava in vgradnja DN 160, PVC-UK cevi SN 4, enoslojne, na betonsko posteljico in obbetonirana po detajlu PZI za povezavo kanalet ali žlebo z meteorno kalnalizacijo. Vključno s koleni, redukcijami do DN 250, priključnimi T ali Y kosi do cevi DN 250. Fazonski kos se obračuna za 0,5 m cevi.	m	530,00		0,00
14	Dobava in vgradnja betona C 20/25, debeline 15 cm, z obbetoniranjem kanalete in priključkov žlebov in kanalet po detajlu PZI. Poraba betona 0,18 m3/m.	m	1.160,00		0,00
	METEORNA ODVODNJA SKUPAJ				0,00
8. URBANA OPREMA					
1	Izdelava AB temelja lesene klopi TIP A, dim. 60 /20/460 cm , komplet z opažem, betonom C30/37, min.armaturo in vsemi pomožnimi deli	kos	1,00		0,00
2	Izdelava AB temelja lesene klopi TIP B, dim. 60 /20/300 cm , komplet z opažem, betonom C30/37, min.armaturo in vsemi pomožnimi deli	kos	18,00		0,00
3	Izdelava AB temelja lesenega podesta, dim. 160 /20/300 cm , komplet z opažem, betonom C30/37, min.armaturo in vsemi pomožnimi deli	kos	3,00		0,00
4	Izdelava AB temelja za naslon kolesa, dim. 74 /20/77 cm , komplet z opažem, betonom C30/37, min.armaturo in vsemi pomožnimi deli. V kolikor se izvede več naslonov v liniji, se temelj izvede povezano. Obračun na 1 naslon za kolo.	kos	18,00		0,00
5	Dodava in vgradnja jaška za potopni steber fi 27,5 cm. Podložni beton C20/25, debeline 15 cm, 1m2, betonska cev fi 60, L=85cm, Po PZI načrtu.	kos	2,00		0,00

6	Izdelava, dobava in montaža samostoječega kamnitega pitnika dimenzije 37X74X100 cm (višina nad tlakom 90 cm), iz naravnega kamna, z inox vgrajeno pripadajoče armaturo (potisna tipka, regulacija) in inox sidri za vgradnjo; vodovod je predmet instalacijskih del. Pitnik je izdelan iz naravnega kamna Repen; rezan, brušen in krtačen. Oblika po detajlu arhitekta. Robovi so obdelani ločno v minimalnem radiju. Pitnik s stransko pipo in z poševno lovilno kamnito posodo z inox mrežico na odtočni strani. Skupaj s temeljenjem in vgradnjo v talno podlago. Kot na primer pitniki COSTON ali enakovredno. Skupaj z jaškom za priklop instalacij pod koto finalnega tlaka. Pokrov je iz vročecinkane pločevine npr.: ACO toptec paving gs dim. 400/400 mm, primeren za vstavljanje kamnitega tlaka, vijačen v okvir, z dvema kovinskima ploščicama z napisi.				
		kos	1,00		0,00
7	Izdelava, dobava in montaža samostoječega betonskega pitnika dimenzije 37X52X100 cm (višina nad tlakom 90 cm), izdelanega iz umetnega kamna (teraco) in inox vgrajene pripadajoče armature (potisna tipka, regulacija) in inox sidri za vgradnjo; vodovod je predmet instalacijskih del. Pitnik je izdelan v kovinskem kalupu iz umetnega kamna - beli terazzo, drobne granulacije, svetli ton in belega portland cementa. Sestavo kamna, barvo in granulat izbere arhitekt. Oblika po detajlu arhitekta. Pitnik se po razopaženju obrusi do popolnoma gladkega in ravnega otipa ter spolira. Robovi so obdelani ločno v projektuiranem radiju (postforming oblika). Sredinski pitnik z lovilno kamnito posodo. Skupaj s temeljenjem in vgradnjo v talno podlago. Kot na primer pitniki COSTON ali enakovredno. Skupaj z jaškom za priklop instalacij pod koto finalnega tlaka. Pokrov je iz vročecinkane pločevine npr.: ACO toptec paving gs dim. 400/400 mm, primeren za vstavljanje kamnitega tlaka, vijačen v okvir, z dvema kovinskima ploščicama z napisi.				
		kos	2,00		0,00

8	Izdelava AB temelja pitnika z izrezom za inštalacijo dim. 68/30/105 cm komplet z opažem, betonom C30/37, min. armaturo in vsemi pomožnimi deli	kos	3,00		0,00
9	Izdelava jaška pitnika z priklopom za vodo in odtokom v kanalizacijo. Pokrov jaška z inox navojno cevjo za pritrditev in dvig kamna.	kos	3,00		0,00
10	Izdelava, dobava in montaža naslona za kolesa iz varjenega vroče cinkanega jekla, mat barvanega po RAL s strukturno barvo, izdelano po načrtu "stojala za kolesa", kot sledi: Jeklena finalno obdelana konstrukcija: temeljna zaščita: FeZn vroče cinkana konstrukcija, čistost cinka najmanj 99,99 %, minimalnega nanosa 275 g/m ² . Konstrukcija je izdelana iz kovinskih ploščatih profilov dim. 10/75 mm, rezanih, varjenih in brušenih v dimenzijah po detajlu, ki skupaj tvorijo okvir stojala dim. 75/74/7,5 cm. Okvir je pritjen preko dveh nosilcev cca 10 cm (točno višino določiti glede na debelino malte) in sidrne plošče 20x74x1 cm sidran pod finalni tlak (očem skrito). Sidranje preko privarjenih sidrnih plošč s primernimi uvrtnanimi globinskimi vložki ter dvokomponentnimi lepili, na razdalji 77 cm. Zaradi stabilnosti stojala se drenažni beton na območju stojal nadomesti z AB ploščo debeline 20 cm vlito na podložni beton. Stojalo brušeno po robovih, gladki otip, brez deformacij, skriti zvari s spodnje strani. Za podrobnejši opis, sestavo in obliko glej uvodne pripombe popisa.	kos	6,00		0,00

11	Izdelava, dobava in montaža naslona za kolesa iz varjenega vroče cinkanega jekla, mat barvanega po RAL s strukturno barvo, izdelano po načrtu "stojala za kolesa", kot sledi: Jeklina finalno obdelana konstrukcija: temeljna zaščita: FeZn vroče cinkana konstrukcija, čistost cinka najmanj 99,99 %, minimalnega nanosa 275 g/m². Konstrukcija je izdelana iz kovinskih ploščatih profilov dim. 10/75 mm, rezanih, varjenih in brušenih v dimenzijah po detajlu, ki skupaj tvorijo okvir stojala dim. 75/74/7,5 cm. Okvir je pritjen preko dveh nosilcev cca 28 cm. in sidrne plošče 20x74x1 cm sidran pod finalni tlak (očem skrito). Sidranje preko privarjenih sidrnih plošč s primernimi uvrtnanimi globinskimi vložki ter dvokomponentnimi lepili, na razdalji 77 cm. Zaradi stabilnosti stojala se drenažni beton na območju stojal nadomesti z AB ploščo debeline 20 cm vlito na podložni beton. Stojalo brušeno po robovih, gladki otip, brez deformacij, skriti zvari s spodnje strani. Za podrobnejši opis, sestavo in obliko glej uvodne pripombe popisa.				
		kos	12,00		0,00

11	Izdelava, dobava in montaža triprekatnega koša za smeti iz varjenega vroče cinkanega jekla, barvanega po RAL s strukturno barvo s premičnim vloženim košem, vpetim na pant in z vgrajenim mehanizmom za zaklep in držalom vrečke, izdelano po načrtu, kot sledi: Jeklena finalno obdelana konstrukcija: temeljna zaščita: FeZn vroče cinkana podkonstrukcija, čistost cinka najmanj 99,99 %, minimalnega nanosa 275 g/m². Konstrukcija je izdelana iz ploščate pločevine 10 in 5 mm (plošče in trakovi), rezane in brušene v dimenzijah po detajlu in v projektiranih debelinah, ki skupaj tvorijo koš za smeti skupaj s podnožjem iz škatlastih profilov 60/60/6 mm. Konstrukcija je sidrana pod finalni tlak z dvema sidrnima ploščama, ki se vijačita v talno podlago z globinskimi vložki ter dvokomponentnimi lepili. Koš prirejen za stransko odpiranje preko masivnega dvojnega tečaja (panta). V koš vložen perofiran vložek za smeti iz ploščate pločevine 3 mm. Koš z vložkom v celoti brušen po robovih, gladki otip, brez deformacij, skriti zvari s notranje skrite strani. Skupna teža v kompletu s pritrdili, sidri, zvari ter kalom znaša: 115 kg/koš. Za podrobnejši opis, sestavo in obliko glej uvodne pripombe popisa ter detajl projekta.	kos	8,00		0,00
12	Dobava in montaža pokrova iz vroče cinkanega jekla višine 110 mm, svetla odprtina 600/600mm, dimenzija vidnega okvirja s pokrovom 740/740 mm, nosilnost C 250, vključno z AB razbremenilnim obročem in vencem, protihrupnim vložkom, (npr. ACO Toptek PAVING GS) - za izpolnitev z zaključnim kamnitim tlakom, pokrov vijačen v okvir in opremljen z dvema kovinskima ploščicama (širina ploščice 30 mm) z dvema napisoma (različni napisi V, E, K-M, K-F, JR) (laserski izrez), po PZI načrtu "detajl pokrova". V postavki vključena vsa potrebna dela za postavitve pokrova na potrebno višino in nagib.	kos	190,00		0,00

12	Dobava in montaža pokrova iz vroče cinkanega jekla višine 110 mm, svetla odprtina 610/240mm , velikost okvirja 740/370mm . nosilnost C 250, vključno z AB razbremenilnim obročem in vencem, protihrupnim vložkom, (npr. ACO Toptek PAVING GS) - za izpolnitev z zaključnim kamnitim tlakom, pokrov vijačen v okvir in opremljen z dvema kovinskima ploščicama z napisoma V, po PZI načrtu "detajl pokrova". V postavki vključena vsa potrebna dela za postavitvev pokrova na potrebno višino in nagib.	kos	46,00		0,00
13	Dobava in montaža pokrova iz vroče cinkanega jekla višine 110 mm, svetla odprtina 610/240mm , velikost okvirja 740/370mm . nosilnost C 250, vključno z AB razbremenilnim obročem in vencem, protihrupnim vložkom, (npr. ACO Toptek PAVING GS) - za izpolnitev z zaključnim kamnitim tlakom, pokrov opremljen z dvema kovinskima ploščicama z napisoma HIDRANT, po PZI načrtu "detajl pokrova". V postavki vključena vsa potrebna dela za postavitvev pokrova na potrebno višino in nagib.	kos	2,00		0,00
13	Dobava in montaža pokrova iz vroče cinkanega jekla višine 110 mm, svetla odprtina 604/604mm, velikost okvirja 740/740mm. nosilnost C 250, vključno z AB razbremenilnim obročem in vencem, protihrupnim vložkom, (npr. ACO Toptek UNIFACE GS) - za izpolnitev z zaključnim betonskim tlakom, z dvema kovinskima ploščicama z napisoma, (različni napisi V, E, K-M, K-F, JR) po PZI načrtu "detajl pokrova". V postavki vključena vsa potrebna dela za postavitvev pokrova na potrebno višino in nagib.	kos	30,00		0,00

14	Dobava in montaža pokrova iz vroče cinkanega jekla višine 110 mm, svetla odprtina 610/240mm , velikost okvirja 740/370mm . nosilnost C 250, vključno z AB razbremenilnim obročem in vencem, protihrupnim vložkom, (npr. ACO Toptek UNIFACE GS) - za izpolnitev z zaključnim betonskim tlakom, z dvema kovinskima ploščicama z napisoma V, po PZI načrtu "detajl pokrova". V postavki vključena vsa potrebna dela za postavitve pokrova na potrebno višino in nagib.	kos	9,00		0,00
14	Izdelava, dobava in montaža lesene klopi . Klop se izdelava v enem segmentu s sediščem iz lesenih letev akacijevega masivnega lesa, podprtim s tremi kovinskimi podporami (nogami) iz jeklenih ploščatih profilov debeline 15 mm, vroče - cinkana jeklena konstrukcija, barvana po RAL lestvici s strukturno barvo, mat, po izboru projektanta. Sidrana v AB temelje (4 sidra M14 na sidrno ploščo). Dolžina klopi je 4605 mm, širina klopi je 760 mm. Višina klopi je 45 cm nad nivojem tlakovanja. Zgornja ploskev klopi je vodoravna. V primeru nagnjenega terena se izhodiščno višino klopi določi po navodilih projektanta.				
	Leseni del klopi se izdelava iz lesenih letev iz masivnega akacijevega lesa 1. kvalitete (brez grč). Lesene letve so preseka 40/200 mm skupne dolžine 4605 (v dveh delih) mm, 13 kosov, delitev lesenih letev se izvede po PZI načrtu, na mestih delitev se letve mozniki z vročecinkanimi kovinskimi mozniki dolžine 200 mm, fi 10 mm; lesene letve so skoblane, brušene, krtačene in oljene pod pritiskom ter pritrjene v nosilno kovinsko konstrukcijo z nerjavečimi vijaki. Pozicije vijačenja letev na kovinsko podkonstrukcijo je določena v PZI načrtu. Vsi robovi letev so minimalno posneti (radij 2 mm), vse obdelano do gladkega otipa. Skupaj z ustreznimi pritrdili. Vzorec pritrjevanja po načrtu.				

	Izdelava lesene klopi iz enega segmenta, dolžine 4605 mm, širine 760 mm in višine 450 mm nad tlakovanjem po načrtu PZI. Jeklena ali železna finalno obdelana konstrukcija: temeljna zaščita: FeZn vroče cinkana podkonstrukcija, čistost cinka najmanj 99,99 %, minimalnega nanosa 275 g/m². Konstrukcija kovinskih nog klopi je izdelana iz jeklenih ploščatih profilov debeline 15 mm, po PZI načrtu. Skupaj 3 noge. Ostali elementi iz varjenih ploščatih profilov so izdelani iz ploščatega jekla debeline 10 mm. Demontažni povezovalni elementi so izdelani iz med seboj varjenih jeklenih pravokotnih profilov 100x20x3 mm in pravokotnih profilov 90x20x3 mm. Demontažni povezovalni elementi so vijačeni na fiksni del podporne konstrukcije z vgreznjenimi vijaki, po PZI načrtu. Posamezni rezani elementi so med seboj spojeni s kvalitetnimi predpisanimi zvari. Pozicije zvarov so določene v PZI načrtu, zvari so kontinuirani, finalno brušeni do ravnine stičnih ploskev. Vsi robovi so brušeni v radiju 2 mm.				
	Kovinske podporne elemente lesene klopi se sidra v AB temelje pod nivojem tlakovanja po PZI načrtu. Sidrna plošča je dimenzije 400 x 400 x 10 mm z ojačitvenimi rebri iz jeklenih ploščatih profilov debeline 10 mm. Teža jeklene konstrukcije je 367 kg.	kos	1,00		0,00
15	Izdelava, dobava in montaža lesene klopi . Klop se izdelava v enem segmentu s sediščem iz lesenih letev akacijevega masivnega lesa, podprt s tremi kovinskimi podporami (nogami) iz jeklenih ploščatih profilov debeline 15 mm, vroče - cinkana jeklena konstrukcija, barvana po RAL lestvici s strukturno barvo, mat, po izboru projektanta. Sidrana v AB temelje (4 sidra M14 na sidrno ploščo). Dolžina klopi je 3000 mm, širina klopi je 520 mm. Višina klopi je 45 cm nad nivojem tlakovanja. Zgornja ploskev klopi je vodoravna. V primeru nagnjega terena se izhodiščno višino klopi določa po navodilih projektanta.				

	Leseni del klopi se izdelava iz lesenih letev iz masivnega akacijevega lesa 1. kvalitete (brez grč). Lesene letve so preseka 40/200 mm skupne dolžine 3000 mm, 9 kosov, delitev lesenih letev se izvede po PZI načrtu, na mestih delitev se letve mozniki z vročecinkanimi kovinskimi mozniki dolžine 200 mm, fi 10 mm; lesene letve so skoblane, brušene, krtačene in oljene pod pritiskom ter pritrjene v nosilno kovinsko konstrukcijo z nerjavečimi vijaki. Pozicije vijačenja letev na kovinsko podkonstrukcijo je določena v PZI načrtu. Vsi robovi letev so minimalno posneti (radij 2 mm), vse obdelano do gladkega otipa. Skupaj z ustreznimi pritrdili. Vzorec pritrjevanja po načrtu.				
	Izdelava lesene klopi iz enega segmenta, dolžine 3000 mm, širine 520 mm in višine 450 mm nad tlakovanjem po načrtu PZI. Jeklena ali železna finalno obdelana konstrukcija: temeljna zaščita: FeZn vroče cinkana podkonstrukcija, čistost cinka najmanj 99,99 %, minimalnega nanosa 275 g/m². Konstrukcija kovinskih nog klopi je izdelana iz jeklenih ploščatih profilov debeline 15 mm, po PZI načrtu. Skupaj 2 nogi. Ostali elementi iz varjenih ploščatih profilov so izdelani iz ploščatega jekla debeline 10 mm. Demontažni povezovalni elementi so izdelani iz med seboj varjenih jeklenih pravokotnih profilov 100x20x3 mm in pravokotnih profilov 90x20x3 mm. Demontažni povezovalni elementi so vijačeni na fiksni del podporne konstrukcije z vgreznjenimi vijaki, po PZI načrtu. Posamezni rezani elementi so med seboj spojeni s kvalitetnimi predpisanimi zvari. Pozicije zvarov so določene v PZI načrtu, zvari so kontinuirani, finalno brušeni do ravnine stičnih ploskev. Vsi robovi so brušeni v radiju 2 mm.				
	Kovinske podporne elemente lesene klopi se sidra v AB temelje pod nivojem tlakovanja po PZI načrtu. Sidrna plošča je dimenzije 400 x 400 x 10 mm z ojačitvenimi rebri iz jeklenih ploščatih profilov debeline 10 mm.	kos	18,00		0,00
	URBANA OPREMA SKUPAJ				0,00
	9. ZASADITEV DREVES				

	Preddela: Priprava in čiščenje terena, odstranitev gradbenega in drugega materiala, zavarovanje in zakoličba elementov izvedbe ureditve, vključno z izkopom do globine 150 cm (cca. 15 m ³)	m ³	15		
	Zemeljska dela: nabava, dobava in vgradnja drobljenca granulacije 16 -32 mm.	m ³	1,00		
	Zemeljska dela: nabava, dobava in vgradnja ločilnega sloja iz geotekstila, PP filc 300g/m ² , med zaključnim slojem lomljenca in sadilnim substratom . Preklopi min. 15cm	m ²	6,00		
	Zemeljska dela: nabava, dobava in vgrajevanje sadilnega substrata, zračen mineralni substrat z velikim deležem organskih snovi, izdelava zalivalne jame	m ³	8,00		
	Zemeljska dela: nabava, dobava in polaganje zaščitnega macesnovega lubja, granulacija 80 mm, v debelini 5 cm na območje zasaditve	m ³	0,30		
	Priprava vegetacijskega sloja: V skladu z DIN 18 915 je treba pripraviti vegetacijski nosilni sloj.Vsa drevesa sadimo v času izven vegetacijske sezone in ne takrat, ko so tla zmrznjena. Obvezna dobava sadik s koreninsko grudo. Pred saditvijo se doda substratu založno gnojilo. Po vstavitvi sadik je treba odstraniti vse zaščitne mreže z grude. Pred saditvijo se korenine obvezno spere in preveri ter sanira morebitne poškodbe ali napačno razrast. območje okrog koreninske grude zastremo s substratom, potlačimo, zalijemo. Višina koreničnika mora biti na isti koti terena kot v drevesnici. Drevesom dodamo zaščitno oporo – 3 oporne količke, ki morajo biti na dveh višinah povezani s prečnimi letvami. Po saditvi teren fino splaniramo, izdelamo zalivalno jamo in zastremo z zastirko.				
	Nabava in dostava dreves: Drevesa so soliterji in neporaščeno deblo mora imeti višino minimalno 2,2m. Kakovost mora ustrezati predvideni po popisu. Ob transportu, dostavi in deponiji na lokaciji pred saditvijo je treba zavarovati deblo, koreninski sistem in krošnjo pred mehanskimi poškodbami ter izsušitvijo. Rastlin ne smemo izpostavljati neposredni svetlobi.				

	Nabava, dostava drevesa Fraxinus ornus - mali jesen (soliter, obseg 25-30 cm (obseg debla na višini 1m od tal), višina cca 500 cm, najmanj 5x presajena sadika s koreninsko balo v mreži), imeti mora simetrično krošnjo z enakomerno razporejenimi vejami in z enim izrazitim glavnim vrhom. Deblo mora biti brez mehanskih poškodb. Opora sadike naj bo iz treh med seboj povezanih lesenih impregniranih opornih kolov (fi 8 cm), ki so nameščeni izven koreninske grude in na katere je s trakom in ne pretrdo pritrjena sadika, bandaža za zaščito debla. Čas saditve: izven rastne dobe in ne v času zmrzovanja tal. Način saditve: Pomembna je globina zasaditve - naj se ne sadi pregloboko - prva korenina naj nakazuje višino sajenja; nahajati se mora v isti višini kot vršna talna površina, pri čemer je potrebno upoštevati še morebitno posedanje, če je bila sadilna luknja kopana globlje kot je globina koreninske grude. Sadiko se zalije takoj po sajenju (močno se namoči koreninsko grudo z okolico). Dodajanje mineralnega gnojila 110 g/sadiko. Vključno z dvoletnim zalivanjem, skupaj 9x 50l na drevo, po projektni dokumentaciji PZI.	kpl	14,00		0,00
2	Nasutje ob drevesih. Nasutje lomljenega agregata v območju obstoječih dreves, debelina nasutja 30 cm, vrsta agregata, barva in velikost frakcije agregata določi projektant arhitekture, po načrtu PZI. Pred nasutjem lomljenega agregata je potrebno območje ob drevesu pripraviti. Izvede se ročna odstranitev ostankov gradbenega materiala. Vidno območje ob drevesu se razrahlja z zračnim puhalnikom za korenine. Na razrahljano podlago se nasuje organsko substanco kot npr. BioVin, VertiMulch, preparati mikoriznih gliv. KORENIN IN SPODNJEGA DELA DEBLA TER ZGORNJEGA DELA DEBLA SE PRI TEM NE SME POŠKODOVATI! Obračun po številu dreves.	kos	4,00		0,00
	ZASADITEV DREVES SKUPAJ				0,00
10. PROMETNA OPREMA					
1	Izdelava temelja za prometni znak iz betona C 30/37, globine 50 cm, preseka 50 cm	kos	2,00		0,00

2	Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolžine 3500 mm	kos	2,00		0,00
3	Postavitev prometnega znaka (2445) na stebriček.	kos	2,00		0,00
	ELEMENTI ZA UMIRJANJE PROMETA				
4	KORITO ZA ROŽE. TIP A. Dimenzij premer 74 cm x 35cm z dodatnimi nogami višine 2 cm. Debelina sten 4cm. Iz umetnega kamna. Svetlo siv terazzo, drobne granulacije (8 mm Calcit), svetli ton portland cementa, grobo brušen. Z odtokom fi 20 mm. Odporno proti zmrzali.	kos	28,00		0,00
5	KORITO ZA ROŽE. TIP A. Dimenzij premer 50 cm x 35cm z dodatnimi nogami višine 2 cm. Debelina sten 4cm. Iz umetnega kamna. Svetlo siv terazzo, drobne granulacije (8 mm Calcit), svetli ton portland cementa, grobo brušen. Z odtokom fi 20 mm. Odporno proti zmrzali.	kos	32,00		0,00
	PROMETNA OPREMA				0,00

3.1 RISBE – GRAFIČNE PRILOGE

projekt št. 06/2017 – PZI 3. faza, junij 2025

1. SITUACIJE

0.01	Situacija – obstoječe stanje - celota	M 1:500
0.02	Situacija – novo stanje - celota	M 1:500
1.01	Ureditvena situacija – Segment 1	M 1:100
1.02	Ureditvena situacija – Segment 2	M 1:100
1.03	Ureditvena situacija – Segment 3	M 1:100
1.04	Ureditvena situacija – Segment 4	M 1:100
1.05	Ureditvena situacija – Segment 5	M 1:100
1.06	Prometna situacija	M 1:500
1.07	Situacija meteornega odvodnjavanja	M 1:500
1.08	Katastrska situacija	M 1:500
1.09	Zakoličbena situacija	M 1:500

2. PREREZI

2.01	Prerez VP01 - pogled zahod	M 1:100
2.02	Prerez VP02a - pogled zahod	M 1:100
2.03	Prerez VP02b - pogled vzhod	M 1:100
2.04	Prerez VP03 - pogled vzhod	M 1:100
2.05	Prerez VP04 - pogled zahod	M 1:100
2.06	Prerez HP01 - pogled sever	M 1:100
2.07	Prerez HP02 - pogled jug	M 1:100
2.08	Prerez HP03 - pogled sever	M 1:100
2.09	Prerez HP04 - pogled jug	M 1:100

3. DETAJLI IN SCHEME

3.01	Detajl tlakovanja – osnovni kamniti tlak (P1)	M 1:10
3.02	Detajl tlakovanja - prezentacija rimskih ostalin (P2)	M 1:10
3.03	Detajl tlakovanja - prezentacija obzidja (P3)	M 1:10
3.04	Detajl tlakovanja – robni pas (P4 in P6)	M 1:10
3.05	Detajl tlakovanja – beton (P5)	M 1:10
3.06	Detajl tlakovanja – drenažni beton (P7)	M 1:10
3.07	Ureditev pri obstoječih trtah	M 1:20
3.08	Tipski detajl pokrova – 74x74 cm	M 1:10
3.09	Tipski detajl pokrova – 37x74 cm	M 1:10

3.10	Tipski detajl pokrova – hidrant	M 1:10
3.11	Tipski detajl za sanacijo fasadnega cokla	M 1:5
3.14	Ograja pri objektu Šibeniška 19a	M 1:25
3.15	Nov AB zid ob zahodnem obzidju Kastre	M 1:50
3.16	Detajl inox stebrička	M 1:5
3.17	Potopni steber - detajl betonski tlak	M 1:10
3.18	Prometne oznake	M 1:10 in M 1:20
3.19	Shema stenske svetilke_ javna razsvetljava	M 1:25
3.20	Pritrdilo stenske svetilke_BE 33386	M 1:25
3.21	Umestitev elektro omare	M 1:20
3.22	Meteorna odvodnja - betonski in kamniti tlak	M 1:20

4. DETAJLI - KATALOG PRAGOV

GREGORČIČEVA ULICA		
4.00	Detajl vhoda GR12-01 – Gregorčičeva ulica 12	M 1:25 in M 1:50
4.01	Detajl vhoda GR12-02 – Gregorčičeva ulica 12	M 1:25 in M 1:50
4.02	Detajl vhoda GR12-03 – Gregorčičeva ulica 12	M 1:25 in M 1:50
4.03	Detajl vhoda GR14-01 – Gregorčičeva ulica 14/14a	M 1:25 in M 1:50
ŠIBENIŠKA ULICA		
4.04	Detajl vhoda ŠI01-01 – Šibeniška ulica 1	M 1:25 in M 1:50
4.05	Detajl vhoda ŠI04-01 – Šibeniška ulica 4	M 1:25 in M 1:50
4.06	Detajl kolone ŠI06-01 – Šibeniška ulica 6	M 1:25 in M 1:50
4.07	Detajl vhoda ŠI06-02 – Šibeniška ulica 6	M 1:25 in M 1:50
4.08	Detajl vhoda ŠI09-01 – Šibeniška ulica 9	M 1:25 in M 1:50
4.09	Detajl vhoda ŠI09-02 – Šibeniška ulica 9	M 1:25 in M 1:50
4.10	Detajl vhoda ŠI17-01 – Šibeniška ulica 17	M 1:25 in M 1:50
4.11	Detajl vhoda ŠI18-01 – Šibeniška ulica 18	M 1:25 in M 1:50
4.12	Detajl kolone ŠI19A-01 – Šibeniška ulica 19a	M 1:25 in M 1:50
4.13	Detajl vhoda ŠI21-01 – Šibeniška ulica 21	M 1:25 in M 1:50
4.14	Detajl vhoda ŠI26-01 in ŠI26-02 – Šibeniška ulica 26	M 1:25 in M 1:50
4.15	Detajl vhoda ŠI26-03 – Šibeniška ulica 26	M 1:25 in M 1:50
4.16	Detajl vhoda ŠI27-01 – Šibeniška ulica 27	M 1:25 in M 1:50
STRITARJEVA ULICA		
4.17	Detajl vhoda ST01-01 – Stritarjeva ulica 1	M 1:25 in M 1:50
4.18	Detajl vhoda ST03-01 – Stritarjeva ulica 3	M 1:25 in M 1:50
4.19	Detajl vhoda ST04-01 – Stritarjeva ulica 4	M 1:25 in M 1:50
VILHARJEVA ULICA		
4.20	Detajl vhoda VI01-01 – Vilharjeva ulica 1a	M 1:25 in M 1:50
4.21	Detajl vhoda VI20-01 – Vilharjeva ulica 20	M 1:25 in M 1:50

5. URBANA OPREMA

5.01	Urbana oprema_Lesena klop - tip A in tip B	M 1:25
5.02	Urbana oprema_Podest	M 1:10
5.03	Urbana oprema_Naslon za kolo tip A – kamniti tlak	M 1:20
5.04	Urbana oprema_Naslon za kolo tip B – betonski tlak	M 1:20
5.05	Urbana oprema_Koš za smeti	M 1:10
5.06	Urbana oprema_Pitnik – tip A in tip B	M 1:20
5.07	Urbana oprema_Korita za rože	M 1:20

Odgovorni projektant:
Robert Potokar u.d.i.a.




Projektanti:
Robert Potokar u.d.i.a.
Ajdin Bajrović u.d.i.a.
Matej Fornazarič m.i.a.
Filip Perušič m.i.a.
Janez Brežnik u.d.i.a.

Ljubljana, junij 2025



LEGENDA	
Oznaka/opis:	Opis ureditve:
	Obstoječi objekti
	Vhod v objekt
	Obstoječa drevesa
	Fasadna / Kandelabska / Talna svetilka
	Meja območja urejanja



SITUACIJA - OBST. STANJE CELOTA

ravnika|potokar
arhitekturni biro d.o.o. |
Gregorčičeva ulica 9, 1000 Ljubljana
tel: 01 422 47 40, fax: 01 422 47 44
email: biro@ravnika-potokar.si

Številka projekta: 06/2017
Številka načrta: 06/2017

Investitor: Občina Ajdovščina
Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina

Vrsta objekta: UREDITEV STAREGA MESTNEGA JEDRA
- KASTRE V AJDOVŠČINI_3. FAZA
Celovito urbanistično, arhitekturno in krajinsko
urejanje javnih površin Stritarjeve,
Viharjeve in Šibeniške ulice

Mesto gradnje: Ajdovščina

Vrsta proj. dokumentacije: PZI - projekt za izvedbo
Vrsta načrta: Vodilni načrt - Načrt arhitekture

Pooblaščen inženir: PA Robert Potokar u.d.i.a.
Identifikacijska številka: ZAPS A-0735

Projektantl: Robert Potokar u.d.i.a.
Ajdin Bajrovič u.d.i.a.
Matej Fornazarič m.i.a.
Filip Perušič m.i.a.
Janez Brežnik u.d.i.a.

Načrt: Situacija - obstoječe stanje - celota

Merilo: M 1:500

Datum: junij 2025


Številka lista: 0.01

VSE MERE PREVERITI NA LICU MESTA !



LEGENDA	
Oznaka/opis:	Opis ureditve:
	Obstoječi objekti
vhod	Vhod v objekt
+105.58	Absolutna višinska kota finalnega tlaka
	Obstoječa drevesa
	Nova drevesa
	Nova fasadna / kandelabrsko svetilka
	Nova fasadna / talna svetilka na obstoječi poziciji
	Meja območja urejanja
VP01 VP01	Mesto in oznaka prečnih prerezov

OPOMBA:
Prezentacija rimskih ostalin se uskladi z ZVKDS po opravljenih arheoloških izkopavanjih, trenutne lokacije so shematske.



SITUACIJA - NOVO STANJE CELOTA

ravnika | potokar
arhitekturni biro d.o.o. |
Bregovščina, ulica 5, 1000 Ljubljana
tel: 01 422 47 40, fax: 01 422 47 44
email: biro@ravnika-potokar.si

Številka projekta: 06/2017
Številka načrta: 06/2017

Investitor: Občina Ajdovščina
Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina

Vrsta objekta: UREDITEV STAREGA MESTNEGA JEDRA
- KASTRE V AJDOVŠČINI_3. FAZA
Celovito urbanistično, arhitekturno in krajinsko
urejanje javnih površin Stritarjeve,
Vilharjeve in Šibeniške ulice

Mesto gradnje: Ajdovščina

Vrsta proj. dokumentacije: PZI - projekt za izvedbo
Vrsta načrta: Vodilni načrt - Načrt arhitekture

Pooblaščen inženir: PA Robert Potokar u.d.i.a.
Identifikacijska številka: ZAPS A-0735

Projektantli: Robert Potokar u.d.i.a.
Ajdin Bajrovič u.d.i.a.
Matej Fornazarič m.i.a.
Filip Perušič m.i.a.
Janez Brežnik u.d.i.a.

Načrt: Situacija - novo stanje - celota

Merilo: M 1:500

Datum: junij 2025

Številka lista: 0.02

VSE MERE PREVERITI NA LICU MESTA !



LEGENDA	
Oznaka tipa	Opis ureditve
Obstoječi objekt	
Vhod	Vhod v objekt
WIFI-ON	Omrežna vhodna priključitev
+105.98	Absolutna višinska kota finalnega tla
Obstoječa drevesa	
Nova drevesa	
Zelenica	
Fasada / kandelabrska / latna svetilka	
Zid	
Linjska vložna reja	
Vogalni kaman	
Kamnitil tlak - 7x27 cm	
Presevanje tla s kamnitil	
Robni pas pranskega betona	
AB tlak, grobo brušen, mestoma dokan	
Tlak iz drenaznega betona	
Maja območja urejanja	

OPOMBA: Prezentacija rimskih ostankov se osniva na ZVRS2 po opravljenih arheoloških izkopavanjih, trenutne lokacije so shematske.



UREDITVENA SITUACIJA SEGMENT 1	
ravnikar potokar arhitekturi Siro d.o.o.	
Slovenska projekta: 06/2017 Slovenska načrta: 06/2017	
Investitor:	Občina Ajdovščina
Vrsta objekta:	UREDITEV STAREGA MESTNEGA JEDRA - KASTRE V AJDOVŠČINI, 3. FAZA Celovito urbanistično, arhitekturno in krajinsko urejanje javnih površin Sritarjeve Vilharjeve in Sibeniške ulice Ajdovščina
Mesto gradnje:	
Vrsta projekta:	PZI - projekt za izvedbo
Vrsta načrta:	Vodilni načrt - Načrt arhitekture
Poslovni inženir:	PA Robert Potokar u.d.l.a.
Identifikacijska številka:	ZAPS A-0735
Projektant:	Robert Potokar u.d.l.a. Ajdin Bajrovic u.d.l.a. Matej Fornazarič m.l.a. Filip Pernuš m.l.a. Janez Breznik u.d.l.a.
Načrt:	Ureditvena situacija - Segment 1
Merilo:	M 1:100
Datum:	junij 2025
Številka lista:	1.01
VSE MERE PREVENTI NA LOKU MESTA !	



OPOMBA:
Prezentacija rimskih ostalin se uskladi z ZVKDS po opravljenih arheoloških izkopavanjih, trenutne lokacije so shematske.

LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF TORONTO

UREDITIVNA SITUACIJA
SEGMENT 2
ravnika|potokar

Številka projekta: 06/2017

Številka načrta: 06/2017

Investitor: Občina Ajdovščina
Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina

Vrsta objekta: UREDITEV STAREGA MESTNEGA JEDRA
- KASTRE V AJDOVŠČINI_3. FAZA
Celovito urbanistično, arhitekturno in krajinsko

Mesto gradnje: Ajdovščina

Vrsta proj. dokumentacije:	PZI - projekt za izvedbo
Vrsta načrta	Vodilni načrt - Načrt arhitekture
Pooblaščen inženir:	PA Robert Potokar u.d.i.a.

Identifikacijska številka:	ZAPS A-0735
Projektanti:	Robert Potokar u.d.l.a. Ajdin Bajrović u.d.l.a.

Matej Fornazarič m.l.a.
Filip Perušič m.l.a.
Janez Brežnik u.d.l.a.

Načrt:	Ureditvena situacija - Segment 2
Merilo:	M 1:100

Datum:	junij 2025
Šterilna lista:	1.02

VSE MERE PREFERITI NA LICO MIESTA:



Oznaka tipa

Opis uredbne

Obstoječi objekt

Obstoječi objekt

Vhod

Vhod v objekt

WIFI

Obstoječa vhodna praga

+105.98

Absolutna višinska kota finalnega tla

Obstoječa drevesa

Obstoječa drevesa

Nova drevesa

Nova drevesa

Zelenica

Zelenica

Fasada / kandelabrska / latna svetilka

Fasada / kandelabrska / latna svetilka

Zab

Zab

Linjska vtična reja

Linjska vtična reja

Vogalni kaman

Vogalni kaman

Kamnit tla - 7x27 cm

Kamnit tla - 7x27 cm

Pravilna tla - 7x27 cm

Pravilna tla - 7x27 cm

Robni pas praga betona

Robni pas praga betona

AB tla, grobe brušen, mestoma dokan

AB tla, grobe brušen, mestoma dokan

Tlak iz drenaznega betona

Tlak iz drenaznega betona

Maja območja urejanja

Maja območja urejanja

OPOMBA:

Prezentacija rimskih ostankov se oslanja na ZVDS po opravljenih arheoloških izkopavanjih, trenutne lokacije so shematske.

5

4

3

2

1

S

U

N

J

W

E

UREDITVENA SITUACIJA

SEGMENT 3

ravnikar, potokar

arhitekturi SIRT d.o.o. |

Številka projekta:

06/2017

Številka načrta:

06/2017

Investitor:

Cesta 5. maja št. 570 Ajdovščina

Vrsta objekta:

UREDITEV STAREGA MESTNEGA JEDRA - KASTRE V AJDOVŠČINI, 3. FAZA

Celotno urbanistično, arhitekturno in krajinsko urejanje javnih površin Sirtarjeve, Viharjeve in Šibeniške ulice

Ajdovščina

Mesto gradnje:

Ajdovščina

Vrsta proj. dokumentacije:

PZI - projekt za izvedbo

Vrsta načrta:

Vodilni načrt - Načrt arhitekture

Poslovalni inženir:

PA Robert Potokar u.d.i.a.

Identifikacijska številka:

ZAPS A-0735

Projektant:

Robert Potokar u.d.i.a.

Ajdin Bajrovic u.d.i.a.

Matej Fornazarič m.i.a.

Filip Peršič m.i.a.

Janez Breznik u.d.i.a.

Načrt:

Ureditvena situacija - Segment 3

Merilo:

M 1:100


Datum:

junij 2025


Številka liste:

1.03

VSE MERE PREVENTNI NA LICU MESTA!



OPOMBA:
Prezentacija rimskih ostalin se uskladi z ZVKDS po opravljenih arheoloških izkopavanjih, trenutne lokacije so shematske.



UREDITVENA SITUACIJA SEGMENT 5

ravnika|potokar
arhitekturni biro d.o.o. |

Gregorčičeva ulica 5, 1000 Ljubljana
tel.: 01 422 47 40 / fax: 01 422 47 44
e-mail: info@banka-popular.si

Številka projekta: 06/201

Številka načrta:	06/201
Imenovanje:	Okolinska Agencija

Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina

Vrsta objekta: UREDITEV STAREGA MESTNEGA JEDRA
- KASTRE V A IDOVŠČINI 2. FAZA

Celovito urbanistično, arhitekturno in krajinsko
upravljanje javnih površin, Stritarjeva

Vilharjeve in Šibeniške ulice

Mesto gradnje: Ajdovšcina

Vrsta proj. dokumentacije	PZI - projekt za izvedb
Vrsta načrta	Vodilni načrt - Načrt arhitektur

Poslašeni inženir: PA Robert Potokar u.d.i.đ.

Identifikacijska številka: ZAPS A-073

Projektanti: Robert Polokar u.d.i.s.
Ajdin Bajrović u.d.i.s.

Filip Perušić m.i.a.

Načrt:	Ureditvena situacija - Segment
--------	--------------------------------

Merito: M 1:10

Datum:	junij 202
...	...

Stevika lasta: 1.00

2. VSE MERE PREVERITI NA LICO MESTA!



LEGENDA	
Oznaka/opis:	Opis ureditve:
	Obstoječi objekti
	Vhod v objekt
	Meja območja urejanja
	Intervencijska pot
	Merilnik hitrosti
	Element za umiranje prometa

3504

2423

video nadzor


Signalizacija na vstopu v območje

3504

2424

video nadzor

Signalizacija na izstopu iz območja




PROMETNA SITUACIJA

ravnikar|potokar
arhitekturni biro d.o.o. |
Bregovščina ulica 5, 1000 Ljubljana
tel: 01 422 47 40, fax: 01 422 47 44
email: biro@ravnikar-potokar.si

Številka projekta:	06/2017
Številka načrta:	06/2017
Investitor:	Občina Ajdovščina Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina
Vrsta objekta:	UREDITEV STAREGA MESTNEGA JEDRA - KASTRE V AJDOVŠČINI_3. FAZA Celovito urbanistično, arhitekturno in krajinsko urejanje javnih površin Stritarjeve, Vilharjeve in Šibeniške ulice
Mesto gradnje:	Ajdovščina
Vrsta proj. dokumentacije:	PZI - projekt za izvedbo
Vrsta načrta	Vodilni načrt - Načrt arhitekture
Pooblaščen inženir:	PA Robert Potokar u.d.i.a.
Identifikacijska številka:	ZAPS A-0735
Projektantli:	Robert Potokar u.d.i.a. Ajdin Bajrović u.d.i.a. Matej Fornazarič m.i.a. Filip Perušič m.i.a. Janez Brežnik u.d.i.a.
Načrt:	Prometna situacija
Merilo:	M 1:500
Datum:	junij 2025
Številka lista:	1.06
VSE MERE PREVERITI NA LICU MESTA !	



LEGENDA	
Oznaka/opis:	Opis ureditve:
	Obstoječi objekti
	Meja območja urejanja
	Meteorna kanalizacija
	Jašek meteorne kanalizacije
	Navezava žleba
	Vtočna rega
	Revizijski element
	Navezava rege na meteorno kanalizacijo



SITUACIJA METEORNEGA ODNJAVANJA

ravnika|potokar

arhitekturni biro d.o.o. |

Gregorčičeva ulica 5, 1000 Ljubljana

tel: 01 422 47 40, fax: 01 422 47 44


email: biro@ravnika-potokar.si

Številka projekta:	06/2017
Številka načrta:	06/2017
Investitor:	Občina Ajdovščina Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina
Vrsta objekta:	UREDITEV STAREGA MESTNEGA JEDRA - KASTRE V AJDOVŠČINI_3. FAZA Celovito urbanistično, arhitekturno in krajinsko urejanje javnih površin Stritarjeve, Vilharjeve in Šibeniške ulice
Mesto gradnje:	Ajdovščina
Vrsta proj. dokumentacije:	PZI - projekt za izvedbo
Vrsta načrta	Vodilni načrt - Načrt arhitekture
Pooblaščen inženir:	PA Robert Potokar u.d.i.a.
Identifikacijska številka:	ZAPS A-0735
Projektanti:	Robert Potokar u.d.i.a. Ajdin Bajrovič u.d.i.a. Matej Fornazarič m.i.a. Filip Perušič m.i.a. Janez Brežnik u.d.i.a.
Načrt:	Situacija meteornega odnjanavanja
Merilo:	M 1:500
Datum:	junij 2025
Številka lista:	1.07
VSE MERE PREVERITI NA LICU MESTA !	



LEGENDA	
Oznaka:	Opis ureditve:
---	Obravnavano območje
---	Območje parcelne meje
---	Del parcele v obravnavanem območju
(1725)	Oznaka parcelnih števk v javni lasti

SEZNAM PARCELNIH ŠTEVLK:		
V javni lasti:		
št. parc.	k.o.	m2
257/4	2392 - Ajdovščina	48
del 503/1	2392 - Ajdovščina	297
del 503/2	2392 - Ajdovščina	75
del 503/6	2392 - Ajdovščina	43
del 505	2392 - Ajdovščina	275
506/2	2392 - Ajdovščina	296
510/2	2392 - Ajdovščina	156
510/3	2392 - Ajdovščina	15
511	2392 - Ajdovščina	253
534	2392 - Ajdovščina	364
del 555	2392 - Ajdovščina	25
577/1	2392 - Ajdovščina	118
578	2392 - Ajdovščina	349
del 593/5	2392 - Ajdovščina	63
del 594/3	2392 - Ajdovščina	680
604/1	2392 - Ajdovščina	1225
del 1721/6	2392 - Ajdovščina	7
del 1725	2392 - Ajdovščina	1506
Skupna površina zemljišč :		5795



KATASTRSKA SITUACIJA	
ravnikar potokar arhitekturni biro d.o.o.	
Bregovščinska ulica 5, 1000 Ljubljana tel: 01 422 47 40, fax: 01 422 47 44 email: biro@ravnikar-potokar.si	
Številka projekta:	06/2017
Številka načrta:	06/2017
Investitor:	Občina Ajdovščina Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina
Vrsta objekta:	UREDITEV STAREGA MESTNEGA JEDRA - KASTRE V AJDOVŠČINI_3. FAZA Celovito urbanistično, arhitekturno in krajinsko urejanje javnih površin Stritarjeve, Vilharjeve in Šibeniške ulice
Mesto gradnje:	Ajdovščina
Vrsta proj. dokumentacije:	PZI - projekt za izvedbo
Vrsta načrta	Vodilni načrt - Načrt arhitekture
Pooblaščen inženir:	PA Robert Potokar u.d.i.a.
Identifikacijska številka:	ZAPS A-0735
Projektantl:	Robert Potokar u.d.i.a. Ajdin Bajrovič u.d.i.a. Matej Fornazarič m.i.a. Filip Perušič m.i.a. Janez Brežnik u.d.i.a.
Načrt:	Katastrska situacija
Merilo:	M 1:500
Datum:	junij 2025
Številka lista:	1.08
VSE MERE PREVERITI NA LICU MESTA !	




OBMOČJE LAVRIČEVEGA TRGA, ŽE UREJENO S 1. FAZO UREDITVE STAREGA MESTNEGA JEDRA LETA 2022

ZAKOLIČBENE TOČKE, ŠIBENIŠKA ULICA			
OZN	X	Y	Element
KT001	414909.087	83741.198	kamn. tlak
KT002	414921.619	83744.171	kamn. tlak
KT003	414912.338	83744.735	kamn. tlak
KT004	414917.768	83747.137	kamn. tlak
KT005	414919.078	83751.287	kamn. tlak
KT006	414921.965	83761.718	kamn. tlak
KT007	414919.742	83762.270	kamn. tlak
KT008	414909.741	83764.740	kamn. tlak
KT009	414913.456	83767.806	kamn. tlak
KT010	414920.442	83767.634	kamn. tlak
KT011	414923.630	83761.946	kamn. tlak
KT012	414924.197	83768.730	kamn. tlak
KT013	414934.255	83768.593	kamn. tlak
KT014	414933.977	83771.830	kamn. tlak
KT015	414931.675	83771.632	kamn. tlak
KT016	414926.111	83773.427	kamn. tlak
KT017	414922.931	83770.137	kamn. tlak
KT018	414925.921	83783.277	kamn. tlak
KT019	414922.530	83786.759	kamn. tlak
KT020	414913.308	83785.965	kamn. tlak
KT021	414907.873	83786.440	kamn. tlak
KT022	414917.815	83797.063	kamn. tlak
KT023	414917.933	83798.877	kamn. tlak
KT024	414929.551	83787.515	kamn. tlak
KT025	414929.289	83785.825	kamn. tlak
KT026	414932.862	83786.104	kamn. tlak
KT027	414931.509	83790.191	kamn. tlak
KT028	414933.633	83792.261	kamn. tlak
KT029	414932.538	83800.552	kamn. tlak
KT030	414925.518	83801.426	kamn. tlak
KT031	414921.030	83801.043	kamn. tlak
KT032	414921.418	83796.530	kamn. tlak
KT033	414914.395	83795.908	kamn. tlak
KT034	414905.864	83797.836	kamn. tlak
KT035	414905.605	83800.845	kamn. tlak
KT036	414922.640	83803.440	kamn. tlak
KT037	414936.065	83804.595	kamn. tlak
KT038	414938.364	83804.656	kamn. tlak
KT039	414944.762	83803.843	kamn. tlak
KT040	414946.749	83797.163	kamn. tlak
KT041	414947.178	83801.020	kamn. tlak
KT042	414946.725	83806.270	kamn. tlak
KT043	414944.743	83806.861	kamn. tlak
KT044	414935.642	83806.521	kamn. tlak
KT045	414940.792	83809.564	kamn. tlak
KT046	414940.275	83815.566	kamn. tlak
KT047	414943.837	83817.388	kamn. tlak
KT048	414942.686	83817.289	kamn. tlak
KT049	414941.145	83816.302	kamn. tlak
KT050	414920.952	83827.544	kamn. tlak
KT051	414930.094	83829.088	kamn. tlak
KT052	414922.610	83835.373	kamn. tlak
KT053	414941.342	83834.454	kamn. tlak
KT054	414945.176	83833.417	kamn. tlak
KT055	414944.709	83838.697	kamn. tlak
KT056	414944.660	83839.521	kamn. tlak
KT057	414934.287	83838.558	kamn. tlak
KT058	414928.470	83838.800	kamn. tlak
KT059	414925.928	83838.596	kamn. tlak
KT060	414911.984	83834.366	kamn. tlak
KT061	414920.798	83838.140	kamn. tlak
KT062	414919.591	83842.582	kamn. tlak
KT063	414915.933	83842.263	kamn. tlak
KT064	414911.093	83844.051	kamn. tlak
KT065	414902.654	83839.624	kamn. tlak
KT066	414902.332	83843.371	kamn. tlak
KT067	414915.311	83845.445	kamn. tlak
KT068	414902.839	83844.945	kamn. tlak
KT069	414897.825	83844.975	kamn. tlak
KT070	414898.248	83854.341	kamn. tlak
KT071	414907.016	83854.749	kamn. tlak
KT072	414920.132	83847.394	kamn. tlak
KT073	414918.199	83852.080	kamn. tlak
KT074	414910.937	83852.847	kamn. tlak
KT075	414918.336	83854.974	kamn. tlak
KT076	414927.547	83849.529	kamn. tlak
KT077	414929.417	83850.248	kamn. tlak
KT078	414932.167	83851.243	kamn. tlak
KT079	414932.037	83852.747	kamn. tlak
KT080	414928.585	83852.450	kamn. tlak
KT081	414926.197	83856.985	kamn. tlak
KT082	414926.922	83856.854	kamn. tlak
KT083	414926.429	83862.522	kamn. tlak
KT084	414934.278	83862.791	kamn. tlak
KT085	414934.602	83862.045	kamn. tlak
KT086	414941.566	83861.918	kamn. tlak
KT087	414937.715	83861.586	kamn. tlak
KT088	414932.812	83873.660	kamn. tlak
KT089	414926.580	83871.224	kamn. tlak
KT090	414927.624	83868.281	kamn. tlak
KT091	414924.874	83867.286	kamn. tlak
KT092	414925.895	83863.585	kamn. tlak
KT093	414917.018	83861.306	kamn. tlak
KT094	414918.174	83856.859	kamn. tlak
KT095	414910.798	83857.367	kamn. tlak
KT096	414914.365	83860.706	kamn. tlak
KT097	414907.402	83868.755	kamn. tlak
KT098	414910.537	83867.568	kamn. tlak
KT099	414906.822	83860.442	kamn. tlak
BT001	414908.043	83872.305	bet. tlak
BT002	414905.483	83871.513	bet. tlak
BT003	414901.287	83874.674	bet. tlak
BT004	414895.349	83875.082	bet. tlak
BT005	414900.127	83879.766	bet. tlak
BT006	414900.293	83882.183	bet. tlak
BT007	414898.850	83882.281	bet. tlak
BT008	414898.582	83876.368	bet. tlak
BT009	414892.459	83876.783	bet. tlak
BT010	414889.261	83873.996	bet. tlak
BT011	414891.060	83862.489	bet. tlak
BT012	414888.476	83862.560	bet. tlak
BT013	414880.510	83862.564	bet. tlak
BT014	414880.510	83873.595	bet. tlak
BT015	414877.494	83877.810	bet. tlak
BT016	414847.770	83882.857	bet. tlak
BT017	414847.525	83879.289	bet. tlak
GT001	414919.537	83759.181	geom. tlak
GT002	414921.926	83759.747	geom. tlak
GT003	414896.474	83875.004	geom. tlak
GT004	414902.206	83876.779	geom. tlak
TM KOORDINATE			


ZAKOLIČBENE TOČKE, STRITARJEVA ULICA			
OZN	X	Y	Element
KT100	414955.549	83822.185	kamn. tlak
KT101	414954.628	83838.020	kamn. tlak
KT102	414952.862	83837.770	kamn. tlak
KT103	414944.531	83840.940	kamn. tlak
KT104	414946.578	83841.116	kamn. tlak
KT105	414946.059	83847.149	kamn. tlak
KT106	414943.374	83846.917	kamn. tlak
KT107	414943.083	83850.295	kamn. tlak
KT108	414847.894	83852.596	kamn. tlak
KT109	414948.476	83845.696	kamn. tlak
KT110	414954.614	83846.354	kamn. tlak
KT111	414956.953	83837.951	kam. prag
KT112	414957.006	83839.744	kam. prag
KT113	414961.245	83839.626	kam. prag
KT114	414961.191	83837.821	kam. prag
KT115	414968.115	83837.814	kamn. tlak
KT116	414970.067	83825.177	kamn. tlak
KT117	414974.288	83816.235	kamn. tlak
KT118	414977.453	83818.940	kamn. tlak
KT119	414986.950	83826.305	kamn. tlak
KT120	414984.682	83842.879	kamn. tlak
KT121	414980.878	83842.180	kamn. tlak
KT122	414982.335	83825.248	kamn. tlak
KT123	414972.801	83824.410	kamn. tlak
KT124	414970.724	83846.226	kamn. tlak
KT125	414966.265	83845.841	kamn. tlak
KT126	414961.005	83848.420	kamn. tlak
KT127	414955.806	83863.901	kamn. tlak
KT128	414953.268	83862.167	kamn. tlak
KT129	414949.844	83864.517	kamn. tlak
KT130	414951.320	83867.751	kamn. tlak
KT131	414958.009	83868.251	kamn. tlak
KT132	414970.343	83874.617	kamn. tlak
KT133	414969.683	83876.462	kamn. tlak
KT134	414975.761	83873.181	kamn. tlak
TM KOORDINATE			

ZAKOLIČBENE TOČKE, VILHARJEVA ULICA			
OZN	X	Y	Element
KT135	414976.146	83868.683	kamn. tlak
KT136	414979.347	83868.958	kamn. tlak
KT137	414982.093	83872.968	kamn. tlak
KT138	414971.319	83868.091	kamn. tlak
KT139	414980.965	83850.152	kamn. tlak
KT140	414984.036	83850.416	kamn. tlak
KT141	414985.040	83850.503	kamn. tlak
KT142	414980.876	83858.551	kamn. tlak
KT143	414991.192	83852.548	kamn. tlak
KT144	414993.734	83852.752	kamn. tlak
KT145	414990.041	83859.740	kamn. tlak
KT146	415000.539	83842.728	kamn. tlak
KT147	415001.767	83828.451	kamn. tlak
KT148	415003.665	83819.868	kamn. tlak
KT149	415003.821	83824.659	kamn. tlak
KT150	415002.188	83841.369	kamn. tlak
KT151	415001.033	83850.349	kamn. tlak
KT152	415002.570	83853.327	kamn. tlak
KT153	415004.857	83853.724	kamn. tlak
KT154	415004.598	83856.733	kamn. tlak
KT155	415000.191	83860.127	kamn. tlak
KT156	415004.803	83860.524	kamn. tlak
KT157	415006.157	83859.883	kamn. tlak
KT158	415012.011	83860.402	kamn. tlak
KT159	415014.425	83859.465	kamn. tlak
KT160	415015.943	83853.924	kamn. tlak
KT161	415018.799	83854.248	kamn. tlak
KT162	415017.274	83861.746	kamn. tlak
KT163	415013.062	83864.271	kamn. tlak
KT164	415008.770	83863.983	kamn. tlak
KT165	415008.230	83869.928	kamn. tlak
KT166	415008.243	83870.351	ploščad
KT167	415003.864	83871.439	ploščad
KT168	415007.140	83873.608	ploščad
KT169	415004.909	83874.931	ploščad
KT170	414991.922	83875.329	ploščad
KT171	414985.141	83876.776	ploščad
KT172	414982.147	83881.323	ploščad
KT173	414984.623	83882.294	ploščad
KT174	414985.630	83890.274	ploščad
KT175	414981.318	83890.866	ploščad
BT018	414985.735	83893.492	bet. tlak
BT019	414981.772	83894.036	bet. tlak
BT020	414982.968	83902.963	bet. tlak
BT021	414987.061	83903.141	bet. tlak
BT022	414999.116	83901.484	bet. tlak
BT023	414999.819	83912.753	bet. tlak
BT024	414998.006	83913.002	bet. tlak
BT026	414992.471	83916.791	bet. zid
BT027	414978.688	83915.658	bet. tlak
BT029	414980.292	83919.980	bet. tlak
BT030	414977.320	83920.388	bet. tlak
BT034	414953.145	83928.099	bet. tlak
BT035	414952.770	83925.370	bet. tlak
BT036	414955.494	83922.326	bet. zid
BT037	414957.806	83920.519	bet. zid
BT038	414950.090	83921.580	bet. zid
TM KOORDINATE			


ZAKOLIČBENE TOČKE, ZELENE POVRŠINE			
OZN	X	Y	Element
ZP01	414952.961	83926.765	pot
ZP02	414951.084	83925.525	pot
ZP03	414941.271	83938.372	pot
ZP04	414938.677	83928.729	pot
ZP05	414904.916	83933.370	pot
ZP06	414902.379	83933.719	pot
ZP07	414903.809	83932.008	pot
ZP08	414891.060	83856.489	pot
ZP09	414889.976	83846.748	pot
ZP10	414889.476	83846.748	bet. zid
ZP11	414893.680	83830.111	prezent.
ZP12	414889.976	83830.111	prezent.
ZP13	414889.976	83820.226	prezent.
ZP14	414893.440	83820.226	prezent.
ZP15	414889.976	83800.747	pot
ZP16	414888.476	83800.746	pot
ZP17	414883.85	83800.746	pot
ZP18	414854.997	83788.977	pot
ZP19	414889.976	83788.977	prezent.
ZP20	414886.976	83792.677	sr. kroga
ZP21	414895.603	83787.992	prezent.
ZP22	414889.976	83779.992	prezent.
ZP23	414886.476	83779.992	pot
ZP24	414895.507	83766.942	pot
ZP25	414888.476	83766.942	pot
ZP26	414885.905	83760.992	pot
ZP27	414891.846	83758.831	sr. kroga
TM KOORDINATE			



A horizontal number line with tick marks at 0, 1, and 5. A bracket is drawn above the line, spanning from 0 to 1.



OPOMBA:
Prezentacija rimskih ostalin se uskladi z ZVKDS po opravljenih
arheoloških izkopavanjih, trenutne lokacije so shematske.



PREREZ VP02a - POGLED ZAHOD

ravnikaripotokar
arhitekturni biro d.o.o.
Šibenška Ulica 8, 10000 Ljubača
tel: 01 422 47 40, fax: 01 422 47 44
e-mail: info@ravnikaripotokar.si

Številka projekta: 06/2017
Številka načrta: 06/2017

Investitor: Občina Ajdovščina
Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina

Vrsta objekta: UREDITEV STAREGA MESTNEGA JEDRA
- KASTRE V AJDOVŠČINI_3. FAZA
Celovito urbanistično, arhitekturno in krajinsko
urejanje javnih površin Stritarjeve,
Vilharjeve in Šibenške ulice

Mesto gradnje: Ajdovščina

Vrsta proj. dokumentacije: PZI - projekt za izvedbo
Vrsta načrta: Vodilni načrt - Načrt arhitekture

Pooblaščen inženir: PA Robert Potokar u.d.i.a.
Identifikacijska številka: ZAPS A-0735

Projektant: Robert Potokar u.d.i.a.
Ajdin Bajrovič u.d.i.a.
Matej Fornazarič m.i.a.
Filip Perušić m.i.a.
Janez Brežnik u.d.i.a.


Načrt: Prerez VP02a_pogled zahod

Merilo: M 1:100


Datum: junij 2025

Številka lista: 2.02

VSE MERE PREVERITI NA LICU MESTA !




OPOMBA:
Prezentacija rimskih ostalin se uskladi z ZVKDS po opravljenih arheoloških izkopavanjih, trenutne lokacije so shematske.



PREREZ VP02b - POGLED VZHOD

ravnikaipotokar
arhitekturni biro d.o.o.
Drugaška ulica 8, 1000 Ljubljana
tel: 01 422 47 40, fax: 01 422 47 44
e-pošta: info@ravnikaipotokar.si

Številka projekta:	06/2017
Številka načrta:	06/2017
Investitor:	Občina Ajdovščina
Vrsta objekta:	Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina
	UREDITEV STAREGA MESTNEGA JEDRA
	- KASTRE V AJDOVŠČINI_3. FAZA
	Celovito urbanistično, arhitekturno in krajinsko
	urejanje javnih površin Stritarjeve,
	Vilharjeve in Sibenske ulice
Mesto gradnje:	Ajdovščina
Vrsta proj. dokumentacije:	PZI - projekt za izvedbo
Vrsta načrta:	Vodilni načrt - Načrt arhitekture
Pooblaščen inženir:	PA Robert Potokar u.d.i.a.
Identifikacijska številka:	ZAPS A-0735
Projektant:	Robert Potokar u.d.i.a.
	Ajdin Bajrovic u.d.i.a.
	Matej Fornazarič m.i.a.
	Filip Perušič m.i.a.
	Janez Brežnik u.d.i.a.
Načrt:	Prerez VP02a_pogled vzhod
Merilo:	M 1:100
Datum:	junij 2025
Številka lista:	2.03
VSE MERE PREVERITI NA LICU MESTA !	



OPOMBA:
Prezentacija rimskih ostalin se uskladi z ZVKDS po opravljenih
arheoloških izkopavanjih, trenutne lokacije so shematske.

0 1 5

PREREZ VP03 - POGLED VZHOD

ravnikaipotokar
arhitekturni biro d.o.o. l
Drobrdova ulica 8, 1000 Ljubljana
tel: 01 422 47 41, fax: 01 422 47 44
email: info@ravnikaipotokar.si

Številka projekta: 06/2017
Številka načrta: 06/2017

Investitor: Občina Ajdovščina
Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina

Vrsta objekta: UREDITEV STAREGA MESTNEGA JEDRA
- KASTRE V AJDOVŠČINI_3. FAZA
Celovito urbanistično, arhitekturno in krajinsko
urejanje javnih površin Stritarjeve,
Vilharjeve in Sibijske ulice

Mesto gradnje: Ajdovščina

Vrsta proj. dokumentacije: PZI - projekt za izvedbo
Vrsta načrta: Vodilni načrt - Načrt arhitekture

Pooblaščen inženir: PA Robert Potokar u.d.i.a.

Identifikacijska številka: ZAPS A-0735

Projektanti: Robert Potokar u.d.i.a.
Ajdin Bajrovic u.d.i.a.
Matej Fornazarič m.i.a.
Filip Perušič m.i.a.
Janez Brežnik u.d.i.a.


Načrt: Prerez VP03_pogled vzhod

Merilo: M 1:100


Datum: junij 2025

Številka lista: 2.04

VSE MERE PREVERITI NA LICU MESTA !



OPOMBA:
Prezentacija rimskih ostalin se uskladi z ZVKDS po opravljenih arheoloških izkopavanjih, trenutne lokacije so shematske.



PREREZ VP04 - POGLED ZAHOD

ravnika potokar
arhitekturni biro d.o.o. l
Drobovčeva ulica 8, 1000 Ljubljana
tel: 01 222 21 14, fax: 01 222 21 15
email: info@ravnika-potokar.si

Številka projekta: 06/2017
Številka načrta: 06/2017

Investitor: Občina Ajdovščina
Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina

Vrsta objekta: UREDITEV STAREGA MESTNEGA JEDRA
- KASTRE V AJDOVŠČINI_3. FAZA
Celovito urbanistično, arhitekturno in krajinsko urejanje javnih površin Stritarjeve, Vilharjeve in Sibiške ulice

Mesto gradnje: Ajdovščina

Vrsta proj. dokumentacije: PZI - projekt za izvedbo
Vrsta načrta: Vodilni načrt - Načrt arhitekture

Poblaščen inženir: PA Robert Potokar u.d.i.a.
Identifikacijska številka: ZAPS A-0735

Projektanti: Robert Potokar u.d.i.a.
Ajdin Bajrovic u.d.i.a.
Matej Fornazarič m.i.a.
Filip Perušić m.i.a.
Janez Brežnik u.d.i.a.


Načrt: Prerez VP04_pogled zahod

Merilo: M 1:100


Datum: junij 2025

Številka lista: 2.05

VSE MERE PREVERITI NA LICU MESTA !



OPOMBA:
Prezentacija rimskih ostalin se uskladi z ZVKDS po opravljenih
arheoloških izkopavanjih, trenutne lokacije so shematske.



PREREZ HP02 - POGLED JUG

ravnikar|potokar
arhitekturni biro d.o.o. l
Droptičeva ulica 8, 1000 Ljubljana
tel: 01 422 47 40, fax: 01 422 47 44
e-mail: info@ravnikar-potokar.si

Številka projekta: 06/2017
Številka načrta: 06/2017

Investitor: Občina Ajdovščina
Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina

Vrsta objekta: UREDITEV STAREGA MESTNEGA JEDRA
- KASTRE V AJDOVŠČINI 3. FAZA
Celovito urbanistično, arhitekturno in krajinsko
urejanje javnih površin Stritarjeve,
Vilharjeve in Šibeniške ulice

Mesto gradnje: Ajdovščina

Vrsta proj. dokumentacije: PZI - projekt za izvedbo
Vrsta načrta: Vodilni načrt - Načrt arhitekture

Pooblaščen inženir: PA Robert Potokar u.d.i.a.
Identifikacijska številka: ZAPS A-0735

Projektanti: Robert Potokar u.d.i.a.
Ajdin Bajrovic u.d.i.a.
Matej Fornazarič m.i.a.
Filip Perušič m.i.a.
Janez Brežnik u.d.i.a.



Načrt: Prerez HP02-pogled jug

Merilo: M 1:100

Datum: junij 2025

Številka lista: 2.07

VSE MERE PREVERITI NA LICU MESTA !



PREREZ HP03 - POGLED SEVER

ravnika, potoka

arhitekturni biro d.o.o. l

Gregarčičeva ulica 8, 1000 Ljubljana
tel: 01 422 47 40, fax: 01 422 47 44
email: blodig@svinika-popolar.si

Številka projekta: 06/20
Številka načrta: 06/20

Investitor: Občina Ajdovšč
Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovšč

Vrsta objekta: UREDITEV STAREGA MESTNEGA JEDRA
- KASTRE V AJDOVŠČINI_3. FAZA
Celovito urbanistično, arhitekturno in krajinsko
urejanje javnih površin Stritarjevega
Vilharjeve in Šibeniške ulice

Mesto gradnje: Ajdovšč

Vrsta proj. dokumentacije: PZI - projekt za izvedbo
Vrsta načrta: Vodilni načrt - Načrt arhitekture

Pooblašчени inženir: PA Robert Potokar u.d.
Identifikacijska številka: ZAPS A-07

Projektanti: Robert Potokar u.d.
Ajdin Bajrović u.d.
Matej Fornazarič m.
Filip Perušić m.
Janez Brežnik u.d.


Načrt: Prerez HP03_pogled sev

Merilo: M 1:1


Datum: junij 20

Številka lista: 2

VSE MERE PREVERITI NA LICU MESTA !



OPOMBA:
Prezentacija rimskih ostalin se uskladi z ZVKDS po opravljenih arheoloških izkopavanjih, trenutne lokacije so shematske.



PREREZ HP04 - POGLED JUG

ravnikar|potokar
arhitekturni biro d.o.o. |
Gregorčičeva ulica 8, 1000 Ljubljana
tel: 01 422 47 40, fax: 01 422 47 44
email: biro@ravnikar-potokar.si

Številka projekta: 06/2017
Številka načrta: 06/2017

Investitor: Občina Ajdovščina
Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina

Vrsta objekta: UREDITEV STAREGA MESTNEGA JEDRA
- KASTRE V AJDOVŠČINI_3. FAZA
Celovito urbanistično, arhitekturno in krajinsko urejanje javnih površin Stritarjeve, Vilharjeve in Šibeniške ulice

Mesto gradnje: Ajdovščina

Vrsta proj. dokumentacije: PZI - projekt za izvedbo
Vrsta načrta: Vodilni načrt - Načrt arhitekture

Pooblaščen inženir: PA Robert Potokar u.d.i.a.
Identifikacijska številka: ZAPS A-0735

Projektanti: Robert Potokar u.d.i.a.
Ajdin Bajrovič u.d.i.a.
Matej Fornazarič m.i.a.
Filip Perušič m.i.a.
Janez Brežnik u.d.i.a.

Načrt: Prerez HP04_pogled jug

Merilo: M 1:100

Datum: junij 2025

Številka lista: 2.09

VSE MERE PREVERITI NA LICU MESTA !

SESTAVA P1

P1_OSNOVNI TLAK -
KAMNITE PLOŠČE IZ REPNA

kamnite plošče iz Klasičnega Repna
iz kamnoloma Doline
format 74/37/6 6 cm

visokokvalitetna cementna
fugirna masa

malta za polaganje tlakov
iz naravnega kamna 4-6 cm


drenažni beton 20 cm

utrjeno tamponsko
nasutje, drobljenec
0-32 mm 20 cm

KAMNITI TLAK
Repen
74x37x6 cm

cementni
estrih

PREREZ



TLORIS

DETAJL TLAKOVANJA OSNOVNI KAMNITI TLAK P1	
ravnikar potokar	
arhitekturni biro d.o.o.	
Gregorčičeva ulica 9, 1000 Ljubljana tel: 01 422 47 40, fax: 01 422 47 44 email: biro@ravnikar-potokar.si	
Številka projekta:	06/2017
Številka načrta:	06/2017
Investitor:	Občina Ajdovščina Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina
Vrsta objekta:	UREDITEV STAREGA MESTNEGA JEDRA - KASTRE V AJDOVŠČINI_3. FAZA Celovito urbanistično, arhitekturno in krajinsko urejanje javnih površin Stritarjeve, Vilharjeve in Šibeniške ulice
Mesto gradnje:	Ajdovščina
Vrsta proj. dokumentacije:	PZI - projekt za izvedbo
Vrsta načrta	Vodilni načrt - Načrt arhitekture
Pooblaščen inženir:	PA Robert Potokar u.d.i.a.
Identifikacijska številka:	ZAPS A-0735
Projektanti:	Robert Potokar u.d.i.a. Ajdin Bajrovič u.d.i.a. Matej Fornazarič m.i.a. Filip Perušič m.i.a. Janez Brežnik u.d.i.a.
Načrt:	Detajl tlakovanja – osnovni kamniti tlak P1
Merilo:	M 1:10
Datum:	junij 2025
Številka lista:	3.01
VSE MERE PREVERITI NA LICU MESTA !	

SESTAVA P2

P1_OSNOVNI TLAK -
KAMNITE PLOŠČE IZ REPNA

kamnite plošče iz Klasičnega Repna
iz kamnoloma Doline, pohodna
ploskev in stranske ploskve klane
format 18/9/6cm in 18/6/6 cm 6.0 cm

visokokvalitetna cementna
fugirna masa


malta za polaganje tlakov
iz naravnega kamna 4-6 cm

drenažni beton 20 cm

utrjeno tamponsko
nasutje, drobljenec
0-32 mm 20 cm

cementni
estrih

PREREZ A-A



DETAJL TLAKOVANJA
PREZENT. RIMSKIH OSTALIN P2
ravnikar|potokar

arhitekturni biro d.o.o. |
Gregorčičeva ulica 9, 1000 Ljubljana
tel: 01 422 47 40, fax: 01 422 47 44
email: biro@ravnikar-potokar.si

Številka projekta: 06/2017
Številka načrta: 06/2017

Investitor: Občina Ajdovščina
Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina

Vrsta objekta: UREDITEV STAREGA MESTNEGA JEDRA
- KASTRE V AJDOVŠČINI_3. FAZA
Celovito urbanistično, arhitekturno in krajinsko
urejanje javnih površin Stritarjeve,
Vilharjeve in Šibeniške ulice

Mesto gradnje: Ajdovščina

Vrsta proj. dokumentacije: PZI - projekt za izvedbo
Vrsta načrta: Vodilni načrt - Načrt arhitekture

Pooblaščen inženir: PA Robert Potokar u.d.i.a.
Identifikacijska številka: ZAPS A-0735

Projektanti: Robert Potokar u.d.i.a.
Ajdin Bajrovič u.d.i.a.
Matej Fornazarič m.i.a.
Filip Perušič m.i.a.
Janez Brežnik u.d.i.a.

Načrt: Detajl tlakovanja – prezent. rimskih ostalin P2

Merilo: M 1:10

Datum: junij 2025

Številka lista: 3.02

VSE MERE PREVERITI NA LICU MESTA !

SESTAVA P3

P3_POUDARKI V OSNOVNEM TLAKU -
PREZENTACIJA OBZIDJA KASTRE

kamnite plošče iz Klasičnega Repna
iz kamnoloma Doline, grobo špičene
format 78/37/8cm in 78/56/8 cm 8 cm

visokokvalitetna cementna
fugirna masa

malta za polaganje tlakov
iz naravnega kamna 4 - 6 cm

drenažni beton 20 cm

utrjeno tamponsko
nasutje, drobljenec
0-32 mm 20 cm

KAMNITI TLAK
Repen
74x37x6 cm

cementni
estrih

arheološki ostanki obzidja

PREREZ A-A

DETAJL TLAKOVANJA
OSNOVNI KAMNITI TLAK P3
ravnika, potokar

arhitekturni biro d.o.o. |

Gregorčičeva ulica 9, 1000 Ljubljana
tel: 01 422 47 40, fax: 01 422 47 44
email: biro@ravnika-potokar.si

Številka projekta: 06/2017
Številka načrta: 06/2017

Investitor: Občina Ajdovščina
Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina

Vrsta objekta: UREDITEV STAREGA MESTNEGA JEDRA
- KASTRE V AJDOVŠČINI_3. FAZA
Celovito urbanistično, arhitekturno in krajinsko
urejanje javnih površin Stritarjeve,
Vilharjeve in Šibeniške ulice

Mesto gradnje: Ajdovščina

Vrsta proj. dokumentacije: PZI - projekt za izvedbo
Vrsta načrta: Vodilni načrt - Načrt arhitekture

Pooblaščen inženir: PA Robert Potokar u.d.i.a.
Identifikacijska številka: ZAPS A-0735

Projektanti: Robert Potokar u.d.i.a.
Ajdin Bajrovič u.d.i.a.
Matej Fornazarič m.i.a.
Filip Perušič m.i.a.
Janez Brežnik u.d.i.a.


Načrt: Detajl tlakovanja – osnovni kamniti tlak P3

Merilo: M 1:10


Datum: junij 2025

Številka lista: 3.03


VSE MERE PREVERITI NA LICU MESTA !



SESTAVA P4



SESTAVA P6



DETAJL TLAKOVANJA ROBNI PAS P4 IN P6

ravnika|potokar

arhitekturni biro d.o.o.

Številka projekta: 06/2017
Številka načrta: 06/2017

Investitor: Občina Ajdovščina
Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina

Vrsta objekta: UREDITEV STAREGA MESTNEGA JEDRA
- KASTRE V AJDOVŠČINI_3. FAZA
Celovito urbanistično, arhitekturno in krajinsko
urejanje javnih površin Stritarjeve,
Višnarjeve in Šibeniške ulice

Mesto gradnje: Ajdovščina

Vrsta proj. dokumentacije: PZI - projekt za izvedbo
Vrsta načrta: Vodilni načrt - Načrt arhitekture

Pooblašчени inženir: PA Robert Potokar u.d.i.a.
Identifikacijska številka: ZAPS A-0735

Projektanti: Robert Potokar u.d.i.a.
Ajdin Bajrović u.d.i.a.
Matej Fornazarič m.i.a.
Filip Perušič m.i.a.
Janez Brežnik u.d.i.a.

Načrt: **Detajl tlakovanja – robni pas (P4 in P6)**


Merilo: M 1:10

Datum: junij 2025


Številka lista: 3.04

VSE MERE PREVERITI NA LICU MESTA


DETAJL POKROV 740x740 mm



DETAJL KANALETA




SESTAVA P5




P5_LITI
ARMIRANO-BETONSKI TLAK

liti betonski tlak
armiran z zgornjo in
spodnjo armaturo Q 283
agregat: drobljenec
Laže 4-8 mm 25 cm
PVC folija
podložni beton 10 cm
utrjeno tamponsko
nasutje, drobljenec
0-32 mm 20 cm

TLORIS



TLORIS



TLORIS



DETAJL TLAKOVANJA
LITI AB TLAK P5

ravnikaipotokar
arhitekturni biro d.o.o. l

Številka projekta: 06/2017
Številka načrta: 06/2017

Investitor: Občina Ajdovščina
Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina

Vrsta objekta: UREDITEV STAREGA MESTNEGA JEDRA
- KASTRE V AJDOVŠČINI 3. FAZA

Celovito urbanistično, arhitekturno in krajinsko
urejanje javnih površin Stritarjeve,
Vilharjeve in Šibenške ulice

Mesto gradnje: Ajdovščina

Vrsta proj. dokumentacije: PZI - projekt za izvedbo
Vrsta načrta: Vodilni načrt - Načrt arhitekture

Pooblaščen inženir: PA Robert Potokar u.d.i.a.
Identifikacijska številka: ZAPS A-0735

Projektanti: Robert Potokar u.d.i.a.
Ajdin Bajrovič u.d.i.a.
Matej Fornazarič m.i.a.
Filip Perušić m.i.a.
Janez Brežnik u.d.i.a.



Načrt: Detajl tlakovanja – liti AB tlak P5

Merilo: M 1:10

Datum: junij 2025

Številka lista: 3.05

VSE MERE PREVERITI NA LICU MESTA !



DETAJL TLAKOVANJA
DRENAŽNI BETON P7

ravnika|potokar

arhitekturni biro d.o.o. |

Gregorčičeva ulica 8, 1000 Ljubljana

tel: 01 422 47 40, fax: 01 422 47 44

email: biro@ravnika-potokar.si

Številka projekta:06/2017

Številka načrta:06/2017

Investitor:Občina Ajdovščina

Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina

Vrsta objekta:UREDITEV STAREGA MESTNEGA JEDRA

- KASTRE V AJDOVŠČINI_3. FAZA

Celovito urbanistično, arhitekturno in krajinsko
urejanje javnih površin Stritarjeve,
Vilharjeve in Šibeniške ulice

Mesto gradnje:Ajdovščina

Vrsta proj. dokumentacije:PZI - projekt za izvedbo

Vrsta načrtaVodilni načrt - Načrt arhitekture

Pooblaščen inženir:PA Robert Potokar u.d.i.a.

Identifikacijska številka:ZAPS A-0735

Projektanti:Robert Potokar u.d.i.a.

Ajdin Bajrović u.d.i.a.

Matej Fornazarič m.i.a.

Filip Perušič m.i.a.

Janez Brežnik u.d.i.a.


Načrt:Detajl tlakovanja – drenažni beton P7

Merilo:M 1:10



Datum:junij 2025

Številka lista:3.06

VSE MERE PREVERITI NA LICU MESTA !



vzdolžni prerez





prečni prerez

OPOMBA:
Detajl se prilagodi vsaki trti posebej, upoštevati je potrebno predvideno geometrijo tlaka na posamezni lokaciji in stanje trte.

V primeru nejasnosti kontaktirati projektanta.


UREDITEV PRI OBSTOJEČIH TRTAH	
ravnika potokar	
arhitekturni biro d.o.o.	
Gregorčičeva ulica 9, 1000 Ljubljana tel.: 01 422 47 40, fax: 01 422 47 44 email: biro@ravnika-potokar.si	
Številka projekta:	06/2017
Številka načrta:	06/2017
Investitor:	Občina Ajdovščina Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina
Vrsta objekta:	UREDITEV STAREGA MESTNEGA JEDRA - KASTRE V AJDOVŠČINI_3. FAZA Celovito urbanistično, arhitekturno in krajinsko urejanje javnih površin Stritarjeve, Vilharjeve in Šibeniške ulice
Mesto gradnje:	Ajdovščina
Vrsta proj. dokumentacije:	PZI - projekt za izvedbo
Vrsta načrta	Vodilni načrt - Načrt arhitekture
Pooblaščen inženir:	PA Robert Potokar u.d.i.a.
Identifikacijska številka:	ZAPS A-0735
Projektanti:	Robert Potokar u.d.i.a. Ajdin Bajrović u.d.i.a. Matej Fornazarič m.i.a. Filip Perušič m.i.a. Janez Brežnik u.d.i.a.
Načrt:	Ureditev pri obstoječih trtah
Merilo:	1:20
Datum:	junij 2025
Številka lista:	3.07
VSE MERE PREVERITI NA LICU MESTA !	





- AB plošča 25 cm
- PVC folija
- podložni beton 10 cm
- tamponski sloj kamnitega drobljenca 0-32 mm 20 cm
- utrjeno nasutje

- nosilni prečni profil
- beton polnilo pokrova
- podzemni hidrant
- PVC cev fi 25 cm



TIPSKI DET. POKR. - HIDRANT
KAMNITI IN BETONSKI TLAK
ravnikaripotokar
arhitekturni biro d.o.o. l

Gregorčičeva ulica 9, 1000 Ljubljana
tel: 01 422 47 40, fax: 01 422 47 44
email: info@ravnikaripotokar.si

Številka projekta: 06/2017
Številka načrta: 06/2017

Investitor: Občina Ajdovščina
Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina

Vrsta objekta: UREDITEV STAREGA MESTNEGA JEDRA
- KASTRE V AJDOVŠČINI_3. FAZA
Celovito urbanistično, arhitekturno in krajinsko
urejanje javnih površin Stritarjeve,
Vilharjeve in Šibeniške ulice

Mesto gradnje: Ajdovščina

Vrsta proj. dokumentacije: PZI - projekt za izvedbo
Vrsta načrta: Vodilni načrt - Načrt arhitekture

Pooblaščen inženir: PA Robert Potokar u.d.i.a.
Identifikacijska številka: ZAPS A-0735

Projektanti: Robert Potokar u.d.i.a.
Ajdin Bajrovič u.d.i.a.
Matej Fornazarič m.i.a.
Filip Perušič m.i.a.
Janez Brežnik u.d.i.a.


Načrt: tipski det. pok. - hidrant_kamniti in betonski tlak

Merilo: M 1:5

Datum: junij 2025

Številka lista: 3.10

VSE MERE PREVERITI NA LICU MESTA !



OPOMBA:
Po gradbenih delih izvesti sanacijo vseh coklov objektov. Izvedbo končne obdelave uskladiti in izvajati pod nadzorom arhitekta in ZVKDS.

V primeru nejasnosti kontaktirati projektanta.

TIPSKI DETAJL ZA SANACIJO FASADNEGA COKLA

ravnika|potokar

arhitekturni biro d.o.o. |

Gregorčičeva ulica 9, 1000 Ljubljana
tel.: 01 422 47 40, fax: 01 422 47 44
email: biro@ravnika-potokar.si

Številka projekta: 06/2017
Številka načrta: 06/2017

Investitor: Občina Ajdovščina
Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina

Vrsta objekta: UREDITEV STAREGA MESTNEGA JEDRA
- KASTRE V AJDOVŠČINI_3. FAZA
Celovito urbanistično, arhitekturno in krajinsko urejanje javnih površin Stritarjeve, Vilharjeve in Šibeniške ulice

Mesto gradnje: Ajdovščina

Vrsta proj. dokumentacije: PZI - projekt za izvedbo
Vrsta načrta: Vodilni načrt - Načrt arhitekture

Pooblaščen inženir: PA Robert Potokar u.d.i.a.
Identifikacijska številka: ZAPS A-0735

Projektanti: Robert Potokar u.d.i.a.
Ajdin Bajrovič u.d.i.a.
Matej Fornazarič m.i.a.
Filip Perušič m.i.a.
Janez Brežnik u.d.i.a.



Načrt: Tipski detajl za sanacijo fasadnega cokla

Merilo: M 1:5




Datum: junij 2025

Številka lista: 3.11

VSE MERE PREVERITI NA LICU MESTA !



OGRAJA PRI OBJEKTU ŠIBENIŠKA 19A	
ravnikar potokar	
arhitekturni biro d.o.o.	
Gregorčičeva ulica 9, 1000 Ljubljana tel: 01-422 47 40, fax: 01-422 47 44 email: biro@ravnikar-potokar.si	
Številka projekta:	06/2017
Številka načrta:	06/2017
Investitor:	Občina Ajdovščina Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina
Vrsta objekta:	UREDITEV STAREGA MESTNEGA JEDRA - KASTRE V AJDOVŠČINI_3. FAZA Celovito urbanistično, arhitekturno in krajinsko urejanje javnih površin Stritarjeve, Vilharjeve in Šibeniške ulice
Mesto gradnje:	Ajdovščina
Vrsta proj. dokumentacije:	PZI - projekt za izvedbo
Vrsta načrta	Vodilni načrt - Načrt arhitekture
Pooblaščen inženir:	PA Robert Potokar u.d.i.a.
Identifikacijska številka:	ZAPS A-0735
Projektanti:	Robert Potokar u.d.i.a. Ajdin Bajrovič u.d.i.a. Matej Fornazarič m.i.a. Filip Perušič m.i.a. Janez Brežnik u.d.i.a.
Načrt:	Ograja pri objektu Šibeniška 19a
Merilo:	M 1:25
Datum:	junij 2025
Številka lista:	3.14
VSE MERE PREVERITI NA LICU MESTA !	



Lice zidu se skladno s kulturnovarstvenimi pogoji izvede v kamnu, detajlna izvedba se uskladi z ZVKDS.

NOV AB ZID OB ZAHODNEM OBZIDJU KASTRE

ravnika | potokar
arhitekturni biro d.o.o. |

Gregorčičeva ulica 9, 1000 Ljubljana
tel: 01 422 47 40, fax: 01 422 47 44
email: biro@ravnika-potokar.si

Številka projekta: 06/2017
Številka načrta: 06/2017

Investitor: Občina Ajdovščina
Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina

Vrsta objekta: UREDITEV STAREGA MESTNEGA JEDRA
- KASTRE V AJDOVŠČINI_3. FAZA
Celovito urbanistično, arhitekturno in krajinsko
urejanje javnih površin Stritarjeve,
Vilharjeve in Šibeniške ulice

Mesto gradnje: Ajdovščina

Vrsta proj. dokumentacije: PZI - projekt za izvedbo
Vrsta načrta: Vodilni načrt - Načrt arhitekture

Pooblaščen inženir: PA Robert Potokar u.d.i.a.
Identifikacijska številka: ZAPS A-0735

Projektanti: Robert Potokar u.d.i.a.
Ajdin Bajrovič u.d.i.a.
Matej Fornazarič m.i.a.
Filip Perušič m.i.a.
Janez Brežnik u.d.i.a.



Načrt: Nov AB zid ob zahodnem obzidju Kastre

Merilo: M 1:50

Datum: junij 2025

Številka lista: 3.15

VSE MERE PREVERITI NA LICU MESTA !



DETAJL INOX STEBRIČKA

ravnika|potokar

arhitekturni biro d.o.o. |

Gregorčičeva ulica 9, 1000 Ljubljana
tel: 01 422 47 40, fax: 01 422 47 44
email: biro@ravnika-potokar.si

Številka projekta: 06/2017
Številka načrta: 06/2017

Investitor: Občina Ajdovščina
Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina

Vrsta objekta: UREDITEV STAREGA MESTNEGA JEDRA
- KASTRE V AJDOVŠČINI_3. FAZA
Celovito urbanistično, arhitekturno in krajinsko
urejanje javnih površin Stritarjeve,
Vilharjeve in Šibeniške ulice

Mesto gradnje: Ajdovščina

Vrsta proj. dokumentacije: PZI - projekt za izvedbo
Vrsta načrta: Vodilni načrt - Načrt arhitekture

Pooblaščen inženir: PA Robert Potokar u.d.i.a.
Identifikacijska številka: ZAPS A-0735

Projektanti: Robert Potokar u.d.i.a.
Ajdin Bajrovič u.d.i.a.
Matej Fornazarič m.i.a.
Filip Perušić m.i.a.
Janez Brežnik u.d.i.a.



Načrt: detajl inox stebrička

Merilo: 1:5

Datum: junij 2025

Številka lista: 3.16

VSE MERE PREVERITI NA LICU MESTA !



POTOPNI STEBER DETAJL BETONSKI TLAK

ravnikar, potokar

arhitekturni biro d.o.o. |

Gregorčičeva ulica 9, 1000 Ljubljana
tel.: 01 422 47 40, fax: 01 422 47 44
email: biro@ravnikar-potokar.si

Številka projekta: 06/2017
Številka načrta: 06/2017

Investitor: Občina Ajdovščina
Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina

Vrsta objekta: UREDITEV STAREGA MESTNEGA JEDRA
- KASTRE V AJDOVŠČINI_3. FAZA
Celovito urbanistično, arhitekturno in krajinsko
urejanje javnih površin Stritarjeve,
Vilharjeve in Šibeniške ulice

Mesto gradnje: Ajdovščina

Vrsta proj. dokumentacije: PZI - projekt za izvedbo
Vrsta načrta: Vodilni načrt - Načrt arhitekture

Pooblaščen inženir: PA Robert Potokar u.d.i.a.
Identifikacijska številka: ZAPS A-0735

Projektanti: Robert Potokar u.d.i.a.
Ajdin Bajrovič u.d.i.a.
Matej Fornazarič m.i.a.
Filip Perušič m.i.a.
Janez Brežnik u.d.i.a.

Načrt: Tipski detajl za sanacijo fasadnega cokla

Merilo: M 1:25

Datum: junij 2025

Številka lista: 3.17

VSE MERE PREVERITI NA LICU MESTA !

M 1:10

stebriček višine 1840mm, premera 50mm,
iz inoxa debeline 3mm

stebriček višine
1840mm, premera
50mm, iz inoxa
debeline 3mm

letvica dolžine 440 mm,
premera 20mm, iz
inoxa debeline 3mm,
privarjena na kovinska
stebra na obeh
straneh, na letvici se z
objemkami pritrdi
prometne znake

vijačenje inox
stebrička na nasadilo z
vgreznjenimi vijaki

jekleno nasadilo (premera 44mm) se vstavi v luknjo v betonu (premera 64mm). pritrditev se izvede z dvokomponentno maso

M 1:25

M 1:25

ravnikar, potokar

arhitekturni biro d.o.o.

Gregorčičeva ulica 9, 1000 Ljubljana
tel: 01 422 47 40, fax: 01 422 47 44
email: biro@ravnikar-potokarski

Številka projekta: 06/2017

Številka načrta: 06/2017

Investitor: Občina Ajdovščina
Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina

Vrsta objekta: UREDITEV STAREGA MESTNEGA JEDRA
- KASTRE V AJDOVŠČINI, 3. FAZA
Celovito urbanistično, arhitekturno in krajinsko
urejanje javnih površin Stritarjeve,
Vilharjeve in Šibeniške ulice

Mesto gradnje: Ajdovščina

Vrsta proj. dokumentacije: **PZI - projekt za izvedbo**

Vrsta načrta	Vodilni načrt - Načrt arhitekture
--------------	-----------------------------------

Pooblaščen inženir: PA Robert Potokar u.d.i.a.

Identifikacijska številka: ZAPS A-0735

Projektanti: Robert Potokar u.d.i.a.
Ajdin Bajrović u.d.i.a.
Matej Fornazarič m.i.a.
Filip Perušić m.i.a.
Janez Brežnik u.d.i.a.



Načrt:	Prometne oznake
--------	-----------------




Model	M 1.10 in M 1.25
Model 1	0.0000
Model 2	0.0000
Model 3	0.0000
Model 4	0.0000
Model 5	0.0000
Model 6	0.0000
Model 7	0.0000
Model 8	0.0000
Model 9	0.0000
Model 10	0.0000
Model 11	0.0000
Model 12	0.0000
Model 13	0.0000
Model 14	0.0000
Model 15	0.0000
Model 16	0.0000
Model 17	0.0000
Model 18	0.0000
Model 19	0.0000
Model 20	0.0000
Model 21	0.0000
Model 22	0.0000
Model 23	0.0000
Model 24	0.0000
Model 25	0.0000
Model 26	0.0000
Model 27	0.0000
Model 28	0.0000
Model 29	0.0000
Model 30	0.0000
Model 31	0.0000
Model 32	0.0000
Model 33	0.0000
Model 34	0.0000
Model 35	0.0000
Model 36	0.0000
Model 37	0.0000
Model 38	0.0000
Model 39	0.0000
Model 40	0.0000
Model 41	0.0000
Model 42	0.0000
Model 43	0.0000
Model 44	0.0000
Model 45	0.0000
Model 46	0.0000
Model 47	0.0000
Model 48	0.0000
Model 49	0.0000
Model 50	0.0000
Model 51	0.0000
Model 52	0.0000
Model 53	0.0000
Model 54	0.0000
Model 55	0.0000
Model 56	0.0000
Model 57	0.0000
Model 58	0.0000
Model 59	0.0000
Model 60	0.0000
Model 61	0.0000
Model 62	0.0000
Model 63	0.0000
Model 64	0.0000
Model 65	0.0000
Model 66	0.0000
Model 67	0.0000
Model 68	0.0000
Model 69	0.0000
Model 70	0.0000
Model 71	0.0000
Model 72	0.0000
Model 73	0.0000
Model 74	0.0000
Model 75	0.0000
Model 76	0.0000
Model 77	0.0000
Model 78	0.0000
Model 79	0.0000
Model 80	0.0000
Model 81	0.0000
Model 82	0.0000
Model 83	0.0000
Model 84	0.0000
Model 85	0.0000
Model 86	0.0000
Model 87	0.0000
Model 88	0.0000
Model 89	0.0000
Model 90	0.0000
Model 91	0.0000
Model 92	0.0000
Model 93	0.0000
Model 94	0.0000
Model 95	0.0000
Model 96	0.0000
Model 97	0.0000
Model 98	0.0000
Model 99	0.0000
Model 100	0.0000

Data as of June 2025


	219
--	-----

VSE MERE PREVERITI NA LICU MESTA





aksonometrija



PRITRDILO STENSKE SVETILKE BE 33386

ravnika | potoka

arhitekturni biro d.o.o. |

Gregorčičeva ulica 8, 1000 Ljubljana
tel: 01 422 47 40, fax: 01 422 47 41
email: biro@ravnika-potoka.si

SHEMA OSVETLITVE

Številka projekta: 06/2017
Številka načrta: 06/2017

Investitor: Občina Ajdovščina
Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina

Vrsta objekta: UREDITEV STAREGA MESTNEGA JEDRA
- KASTRE V AJDOVŠČINI_3. FAZA
Celovito urbanistično, arhitekturno in krajinsko
urejanje javnih površin Stritarjeve,
Vilharjeve in Šibeniške ulice

Mesto gradnje: Ajdovščina

Vrsta proj. dokumentacije: PZI - projekt za izvedbo
Vrsta načrta: Vodilni načrt - Načrt arhitekture

Pooblaščen inženir: PA Robert Potokar u.d.i.a.
Identifikacijska številka: ZAPS A-0735

Projektanti: Robert Potokar u.d.i.a.
Ajdin Bajrovič u.d.i.a.
Matej Fornazarič m.i.a.
Filip Perušič m.i.a.
Janez Brežnik u.d.i.a.

Načrt: pritrnilo stenske svetilke_BE 33386

Merilo: M 1:2


Datum: junij 2025

Številka lista: 3.20


VSE MERE PREVERITI NA LICU MESTA !

TLORIS

PREREZ



vzdolžni prerez
tloris




PROSTOSTOJEČA
ELEKTRO OMARA

Pokrivna maska prostostoječe elektro omarice 100x55x225 cm iz varjenega vroče cinkanega jekla, barvanega po RAL s strukturno barvo, sidranega na AB podstavek, z vrati na pantih in z vgrajenim mehanizmom za zaklep.


VRATA, debelina 2 cm
ZUNANJA PERFORIRANA JEKLENA POKRIVNA PLOŠČA pločevina 5mm, vročecinkana, prašno lakirana
OSVETLITEV LED trakovi
NOTRANJA JEKLENA PLOŠČA pločevina 5mm, vročecinkana, prašno lakirana
Nasajena na pante (3x) in s ključavnico na zaklep (2x).

FINALNI SLOJ prani beton 10 cm
NOSILNI SLOJ drenažna beton, plošča d 20 cm
DRENAŽNI SLOJ tamponski sloj drobljenca 30 cm

prečni prerez
lepilo in izravn. masa 1cm.
AB temeljna plošča
debeline 30 cm





pogled na sprednjo stran



pogled na stranico




pogled na fasado
tloris




prečni prerez

Pokrivna maska stenske elektro omarice 80x105 cm iz varjenega vroče cinkanega jekla, barvanega po RAL s strukturno barvo, vpeta na pante in z vgrajenim mehanizmom za zaklep.

NAMESTITEV
V STENO OBJEKTA



pogled
tloris



NAMESTITEV
V OBSTOJEČI ZID

prečni prerez

Pokrivna maska stenske elektro omarice 106x150 cm iz varjenega vroče cinkanega jekla, barvanega po RAL s strukturno barvo, vpeta na pante in z vgrajenim mehanizmom za zaklep.

OPOMBA:
Vrata elektro omaric se opremi z grafično opremo po načrtu projektanta (npr. zgodovinske in turistične informacije).

UMESTITEV ELEKTRO OMARE

ravnikar|potokar
arhitekturni biro d.o.o. l
Bregovljeva ulica 8, 1000 Ljubljana
tel: 01 422 41 41, fax: 01 422 41 44
email: info@ravnikar-potokar.si

Številka projekta: 06/2017
Številka načrta: 06/2017
Investitor: Občina Ajdovščina
Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina

Vrsta objekta: UREDITEV STAREGA MESTNEGA JEDRA
- KASTRE V AJDOVŠČINI 3. FAZA
Celovito urbanistično, arhitekturno in krajinsko urejanje javnih površin Stritarjeve, Vilharjeve in Šibeniške ulice
Mesto gradnje: Ajdovščina

Vrsta proj. dokumentacije: PZI - projekt za izvedbo
Vrsta načrta: Vodilni načrt - Načrt arhitekture
Pooblaščen inženir: PA Robert Potokar u.d.i.a.
Identifikacijska številka: ZAPS A-0735

Projektanti: Robert Potokar u.d.i.a.
Ajdin Bajrovič u.d.i.a.
Matej Fornazarič m.i.a.
Filip Perušić m.i.a.
Janez Brežnik u.d.i.a.


Načrt: Umestitev elektro omare

Merilo: M 1:20


Datum: junij 2025

Številka lista: 3.21


VSE MERE PREVERITI NA LICU MESTA !




KAMNITI TLAK - PRAVOKOTNO ODVODNJAVANJE
PREREZ A-A




KAMNITI TLAK - PRAVOKOTNO ODVODNJAVANJE
PREREZ A-A




KAMNITI TLAK - PRAVOKOTNO ODVODNJAVANJE
PREREZ A-A




KAMNITI TLAK - PRAVOKOTNO ODVODNJAVANJE
PREREZ A-A




KAMNITI TLAK - PRAVOKOTNO ODVODNJAVANJE
PREREZ A-A




KAMNITI TLAK - VZDOLŽNO ODVODNJAVANJE




KAMNITI TLAK - PRAVOKOTNO ODVODNJAVANJE



KAMNITI TLAK - PRAVOKOTNO ODVODNJAVANJE




KAMNITI TLAK - PRAVOKOTNO ODVODNJAVANJE




KAMNITI TLAK - PRAVOKOTNO ODVODNJAVANJE


METEORNA ODVODNJA BETONSKI IN KAMNITI TLAK	
ravniki i potokar	
arhitekturni biro d.o.o.	
Strojarska ulica 5, 1000 Ljubljana tel: 01 422 47 45, fax: 01 422 47 44 info@r-i-potokar.si	
Številka projekta:	06/2017
Številka načrta:	06/2017
Investitor:	Občina Ajdovščina Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina
Vrsta objekta:	UREDITEV STAREGA MESTNEGA JEDRA - KASTRE V AJDOVŠČINI_3. FAZA Celovito urbanistično, arhitekturno in krajinsko urejanje javnih površin Stritarjeve, Vilharjeve in Šibenike ulice
Mesto gradnje:	Ajdovščina
Vrsta proj. dokumentacije:	PZI - projekt za izvedbo
Vrsta načrta:	Vodilni načrt - Načrt arhitekture
Pooblaščen inženir:	PA Robert Potokar u.d.i.a.
Identifikacijska številka:	ZAPS A-0735
Projektanti:	Robert Potokar u.d.i.a. Ajdin Bajrović u.d.i.a. Matej Fornazarić m.i.a. Filip Perušić m.i.a. Janez Brežnik u.d.i.a.
Načrt:	Meteorna odvodnja - betonski in kamniti tlak
Merilo:	M 1:20
Datum:	junij 2025
Številka lista:	3.22
VSE MERE PREVERITI NA LICU MESTA !	



FASADA 1:25



TLORIS OBSTOJEČEGA STANJA 1:50



TLORIS NOVEGA STANJA 1:50

DETAJL VHODA GR12-01 Gregorčičeva ulica 12

ravnikar|potokar
arhitekturni biro d.o.o. |

Gregorčičeva ulica 9, 1000 Ljubljana
tel.: 01 422 47 40, fax: 01 422 47 44
email: biro@ravnikar-potokar.si

Številka projekta: 06/2017
Številka načrta: 06/2017

Investitor: Občina Ajdovščina
Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina

Vrsta objekta: UREDITEV STAREGA MESTNEGA JEDRA
- KASTRE V AJDOVŠČINI_3. FAZA
Celovito urbanistično, arhitekturno in krajinsko
urejanje javnih površin Stritarjeve,
Vilharjeve in Šibeniške ulice

Mesto gradnje: Ajdovščina

Vrsta proj. dokumentacije: PZI - projekt za izvedbo
Vrsta načrta: Vodilni načrt - Načrt arhitekture

Pooblaščen inženir: PA Robert Potokar u.d.i.a.
Identifikacijska številka: ZAPS A-0735

Projektanti: Robert Potokar u.d.i.a.
Ajdin Bajrovič u.d.i.a.
Matej Fornazarič m.i.a.
Filip Perušič m.i.a.
Janez Brežnik u.d.i.a.


Načrt: Detajl vhoda GR12-01

Merilo: M 1:50


Datum: junij 2025

Številka lista: 4.00


VSE MERE PREVERITI NA LICU MESTA !



FASADA 1:25



TLORIS OBSTOJEČEGA STANJA 1:50



TLORIS NOVEGA STANJA 1:50

DETAJL VHODA GR12-02
Gregorčičeva ulica 12
ravnikiar|potokar
arhitekturni biro d.o.o. |

Gregorčičeva ulica 9, 1000 Ljubljana
tel.: 01 422 47 40, fax: 01 422 47 44
email: biro@ravnikiar-potokar.si

Številka projekta: 06/2017
Številka načrta: 06/2017

Investitor: Občina Ajdovščina
Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina

Vrsta objekta: UREDITEV STAREGA MESTNEGA JEDRA
- KASTRE V AJDOVŠČINI_3. FAZA
Celovito urbanistično, arhitekturno in krajinsko
urejanje javnih površin Stritarjeve,
Vilharjeve in Šibeniške ulice

Mesto gradnje: Ajdovščina

Vrsta proj. dokumentacije: PZI - projekt za izvedbo
Vrsta načrta: Vodilni načrt - Načrt arhitekture

Pooblaščen inženir: PA Robert Potokar u.d.i.a.
Identifikacijska številka: ZAPS A-0735

Projektanti: Robert Potokar u.d.i.a.
Ajdin Bajrovič u.d.i.a.
Matej Fornazarič m.i.a.
Filip Perušič m.i.a.
Janez Brežnik u.d.i.a.


Načrt: Detajl vhoda GR12-02

Merilo: M 1:50


Datum: junij 2025

Številka lista: 4.01


VSE MERE PREVERITI NA LICU MESTA !



FASADA 1:25



TLORIS OBSTOJEČEGA STANJA 1:50



TLORIS NOVEGA STANJA 1:50

DETAJL VHODA GR12-03
Gregorčičeva ulica 12
ravnikar|potokar
arhitekturni biro d.o.o. |

Gregorčičeva ulica 9, 1000 Ljubljana
tel.: 01 422 47 40, fax: 01 422 47 44
email: biro@ravnikar-potokar.si

Številka projekta: 06/2017
Številka načrta: 06/2017

Investitor: Občina Ajdovščina
Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina

Vrsta objekta: UREDITEV STAREGA MESTNEGA JEDRA
- KASTRE V AJDOVŠČINI_3. FAZA
Celovito urbanistično, arhitekturno in krajinsko
urejanje javnih površin Stritarjeve,
Vilharjeve in Šibeniške ulice

Mesto gradnje: Ajdovščina

Vrsta proj. dokumentacije: PZI - projekt za izvedbo
Vrsta načrta: Vodilni načrt - Načrt arhitekture

Pooblaščen inženir: PA Robert Potokar u.d.i.a.
Identifikacijska številka: ZAPS A-0735

Projektanti: Robert Potokar u.d.i.a.
Ajdin Bajrovič u.d.i.a.
Matej Fornazarič m.i.a.
Filip Perušič m.i.a.
Janez Brežnik u.d.i.a.


Načrt: Detajl vhoda GR12-03

Merilo: M 1:50


Datum: junij 2025

Številka lista: 4.02


VSE MERE PREVERITI NA LICU MESTA !



FASADA 1:25



TLORIS OBSTOJEČEGA STANJA 1:50



TLORIS NOVEGA STANJA 1:50

DETAJL VHODA GR14-01
Gregorčičeva ulica 14/14a

ravnikar|potokar

arhitekturni biro d.o.o. |

Gregorčičeva ulica 9, 1000 Ljubljana
tel.: 01 422 47 40, fax: 01 422 47 44
email: biro@ravnikar-potokar.si

Številka projekta: 06/2017
Številka načrta: 06/2017

Investitor: Občina Ajdovščina
Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina

Vrsta objekta: UREDITEV STAREGA MESTNEGA JEDRA
- KASTRE V AJDOVŠČINI_3. FAZA
Celovito urbanistično, arhitekturno in krajinsko
urejanje javnih površin Stritarjeve,
Vilharjeve in Šibeniške ulice

Mesto gradnje: Ajdovščina

Vrsta proj. dokumentacije: PZI - projekt za izvedbo
Vrsta načrta: Vodilni načrt - Načrt arhitekture

Pooblaščen inženir: PA Robert Potokar u.d.i.a.
Identifikacijska številka: ZAPS A-0735

Projektanti: Robert Potokar u.d.i.a.
Ajdin Bajrovič u.d.i.a.
Matej Fornazarič m.i.a.
Filip Perušič m.i.a.
Janez Brežnik u.d.i.a.


Načrt: Detajl vhoda GR14-01

Merilo: M 1:50


Datum: junij 2025

Številka lista: 4.03


VSE MERE PREVERITI NA LICU MESTA !



FASADA 1:25



TLORIS OBSTOJEČEGA STANJA 1:50



TLORIS NOVEGA STANJA 1:50

DETAJL VHODA ŠI01-01 Šibeniška ulica 1

ravnikar|potokar
arhitekturni biro d.o.o. |

Gregorčičeva ulica 9, 1000 Ljubljana
tel.: 01 422 47 40, fax: 01 422 47 44
email: biro@ravnikar-potokar.si

Številka projekta: 06/2017
Številka načrta: 06/2017

Investitor: Občina Ajdovščina
Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina

Vrsta objekta: UREDITEV STAREGA MESTNEGA JEDRA
- KASTRE V AJDOVŠČINI_3. FAZA
Celovito urbanistično, arhitekturno in krajinsko
urejanje javnih površin Stritarjeve,
Vilharjeve in Šibeniške ulice

Mesto gradnje: Ajdovščina

Vrsta proj. dokumentacije: PZI - projekt za izvedbo
Vrsta načrta: Vodilni načrt - Načrt arhitekture

Pooblaščen inženir: PA Robert Potokar u.d.i.a.
Identifikacijska številka: ZAPS A-0735

Projektanti: Robert Potokar u.d.i.a.
Ajdin Bajrovič u.d.i.a.
Matej Fornazarič m.i.a.
Filip Perušič m.i.a.
Janez Brežnik u.d.i.a.


Načrt: Detajl vhoda ŠI01-01

Merilo: M 1:50


Datum: junij 2025

Številka lista: 4.04

VSE MERE PREVERITI NA LICU MESTA !



FASADA 1:25



TLORIS OBSTOJEČEGA STANJA 1:50



TLORIS NOVEGA STANJA 1:50

DETAJL VHODA ŠI04-01
Šibeniška ulica 4

ravnikar|potokar

arhitekturni biro d.o.o. |

Gregorčičeva ulica 9, 1000 Ljubljana
tel.: 01 422 47 40, fax: 01 422 47 44
email: biro@ravnikar-potokar.si

Številka projekta: 06/2017
Številka načrta: 06/2017

Investitor: Občina Ajdovščina
Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina

Vrsta objekta: UREDITEV STAREGA MESTNEGA JEDRA
- KASTRE V AJDOVŠČINI_3. FAZA
Celovito urbanistično, arhitekturno in krajinsko
urejanje javnih površin Stritarjeve,
Vilharjeve in Šibeniške ulice

Mesto gradnje: Ajdovščina

Vrsta proj. dokumentacije: PZI - projekt za izvedbo
Vrsta načrta: Vodilni načrt - Načrt arhitekture

Pooblaščen inženir: PA Robert Potokar u.d.i.a.
Identifikacijska številka: ZAPS A-0735

Projektanti: Robert Potokar u.d.i.a.
Ajdin Bajrovič u.d.i.a.
Matej Fornazarič m.i.a.
Filip Perušič m.i.a.
Janez Brežnik u.d.i.a.


Načrt: Detajl vhoda ŠI04-01

Merilo: M 1:50


Datum: junij 2025

Številka lista: 4.05


VSE MERE PREVERITI NA LICU MESTA !



FASADA 1:25



TLORIS OBSTOJEČEGA STANJA 1:50



TLORIS NOVEGA STANJA 1:50

DETAJL KOLONE ŠI06-01
Šibeniška ulica 6

ravnikar|potokar
arhitekturni biro d.o.o. |

Gregorčičeva ulica 9, 1000 Ljubljana
tel.: 01 422 47 40, fax: 01 422 47 44
email: biro@ravnikar-potokar.si

Številka projekta: 06/2017
Številka načrta: 06/2017

Investitor: Občina Ajdovščina
Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina

Vrsta objekta: UREDITEV STAREGA MESTNEGA JEDRA
- KASTRE V AJDOVŠČINI_3. FAZA
Celovito urbanistično, arhitekturno in krajinsko
urejanje javnih površin Stritarjeve,
Vilharjeve in Šibeniške ulice

Mesto gradnje: Ajdovščina

Vrsta proj. dokumentacije: PZI - projekt za izvedbo
Vrsta načrta: Vodilni načrt - Načrt arhitekture

Pooblaščen inženir: PA Robert Potokar u.d.i.a.
Identifikacijska številka: ZAPS A-0735

Projektanti: Robert Potokar u.d.i.a.
Ajdin Bajrović u.d.i.a.
Matej Fornazarič m.i.a.
Filip Perušić m.i.a.
Janez Brežnik u.d.i.a.


Načrt: Detajl vhoda ŠI06-01

Merilo: M 1:50


Datum: junij 2025

Številka lista: 4.06


VSE MERE PREVERITI NA LICU MESTA !



FASADA 1:25



TLORIS OBSTOJEČEGA STANJA 1:25



TLORIS NOVEGA STANJA 1:25

DETAJL VHODA ŠI06-02 Šibeniška ulica 6

ravnikiar potokar

arhitekturni biro d.o.o. l

Gregorčičeva ulica 9, 1000 Ljubljana
tel.: 01 422 47 40, fax: 01 422 47 44
email: biro@ravnikiar-potokar.si

Številka projekta: 06/2017
Številka načrta: 06/2017

Investitor: Občina Ajdovščina
Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina

Vrsta objekta: UREDITEV STAREGA MESTNEGA JEDRA
- KASTRE V AJDOVŠČINI_3. FAZA
Celovito urbanistično, arhitekturno in krajinsko
urejanje javnih površin Stritarjeve,
Vilharjeve in Šibeniške ulice

Mesto gradnje: Ajdovščina

Vrsta proj. dokumentacije: PZI - projekt za izvedbo
Vrsta načrta: Vodilni načrt - Načrt arhitekture

Pooblaščen inženir: PA Robert Potokar u.d.i.a.
Identifikacijska številka: ZAPS A-0735

Projektanti: Robert Potokar u.d.i.a.
Ajdin Bajrovič u.d.i.a.
Matej Fornazarič m.i.a.
Filip Perušič m.i.a.
Janez Brežnik u.d.i.a.




Načrt: Detajl vhoda ŠI06-02

Merilo: M 1:25

Datum: junij 2025

Številka lista: 4.07

VSE MERE PREVERITI NA LICU MESTA !



DETAJL VHODA ŠI09-01
Šibeniška ulica 9

Sibeniška ulica 9

ravnika|potokar

arhitekturni biro d.o.o. |

Gregorčičeva ulica 9, 1000 Ljubljana
tel: 01 422 47 40, fax: 01 422 47 44
email: biro@ravnikar-potokar.si

Številka projekta:	06/2017
Številka načrta:	06/2017

Investitor: Občina Ajdovščina
Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina

Vrsta objekta: UREDITEV STAREGA MESTNEGA JEDRA
- KASTRE V AJDOVŠČINI_3. FAZA
Celovito urbanistično, arhitekturno in krajinsko
urejanje javnih površin Stritarjeve,
Vilharjeve in Šibeniške ulice

Mesto gradnje: Ajdovščina

Vrsta proj. dokumentacije: PZI - projekt za izvedbo
Vrsta načrta: Vodilni načrt - Načrt arhitekture

Pooblaščen inženir: PA Robert Potokar u.d.i.a.
Identifikacijska številka: ZAPS A-0735

Projektanti: Robert Potokar u.d.i.a.
Ajdin Bajrović u.d.i.a.
Matej Fornazarič m.i.a.
Filip Perušić m.i.a.
Janez Brežnik u.d.i.a.


Načrt: **Detajl vhoda ŠI09-01**

Merilo: M 1:50


Datum: junij 2025

Številka lista: 4.08


VSE MERE PREVERITI NA LICU MESTA !



FASADA 1:25



TLORIS OBSTOJEČEGA STANJA 1:50



TLORIS NOVEGA STANJA 1:50

DETAJL VHODA ŠI09-02 Šibeniška ulica 9

ravnikar|potokar

arhitekturni biro d.o.o. |

Gregorčičeva ulica 9, 1000 Ljubljana
tel.: 01 422 47 40, fax: 01 422 47 44
email: biro@ravnikar-potokar.si

Številka projekta: 06/2017
Številka načrta: 06/2017

Investitor: Občina Ajdovščina
Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina

Vrsta objekta: UREDITEV STAREGA MESTNEGA JEDRA
- KASTRE V AJDOVŠČINI_3. FAZA
Celovito urbanistično, arhitekturno in krajinsko
urejanje javnih površin Stritarjeve,
Vilharjeve in Šibeniške ulice

Mesto gradnje: Ajdovščina

Vrsta proj. dokumentacije: PZI - projekt za izvedbo
Vrsta načrta: Vodilni načrt - Načrt arhitekture

Pooblaščen inženir: PA Robert Potokar u.d.i.a.
Identifikacijska številka: ZAPS A-0735

Projektanti: Robert Potokar u.d.i.a.
Ajdin Bajrovič u.d.i.a.
Matej Fornazarič m.i.a.
Filip Perušič m.i.a.
Janez Brežnik u.d.i.a.


Načrt: Detajl vhoda ŠI09-02

Merilo: M 1:50


Datum: junij 2025

Številka lista: 4.09


VSE MERE PREVERITI NA LICU MESTA !



FASADA 1:25



TLORIS OBSTOJEČEGA STANJA 1:50



TLORIS NOVEGA STANJA 1:50

DETAJL VHODA ŠI17-01
Šibeniška ulica 17

ravnikar|potokar

arhitekturni biro d.o.o. |

Gregorčičeva ulica 9, 1000 Ljubljana
tel.: 01 422 47 40, fax: 01 422 47 44
email: biro@ravnikar-potokar.si

Številka projekta: 06/2017
Številka načrta: 06/2017

Investitor: Občina Ajdovščina
Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina

Vrsta objekta: UREDITEV STAREGA MESTNEGA JEDRA
- KASTRE V AJDOVŠČINI_3. FAZA
Celovito urbanistično, arhitekturno in krajinsko
urejanje javnih površin Stritarjeve,
Vilharjeve in Šibeniške ulice

Mesto gradnje: Ajdovščina

Vrsta proj. dokumentacije: PZI - projekt za izvedbo
Vrsta načrta: Vodilni načrt - Načrt arhitekture

Pooblaščen inženir: PA Robert Potokar u.d.i.a.
Identifikacijska številka: ZAPS A-0735

Projektanti: Robert Potokar u.d.i.a.
Ajdin Bajrovič u.d.i.a.
Matej Fornazarič m.i.a.
Filip Perušič m.i.a.
Janez Brežnik u.d.i.a.


Načrt: Detajl vhoda ŠI17-01

Merilo: M 1:50


Datum: junij 2025

Številka lista: 4.10


VSE MERE PREVERITI NA LICU MESTA !



FASADA 1:25



TLORIS OBSTOJEČEGA STANJA 1:50



TLORIS NOVEGA STANJA 1:50

DETAJL VHODA ŠI18-01 Šibeniška ulica 18

ravnikar|potokar
 arhitekturni biro d.o.o. |

Gregorčičeva ulica 9, 1000 Ljubljana
 tel.: 01 422 47 40, fax: 01 422 47 44
 email: biro@ravnikar-potokar.si

Številka projekta: 06/2017
 Številka načrta: 06/2017

Investitor: Občina Ajdovščina
 Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina

Vrsta objekta: UREDITEV STAREGA MESTNEGA JEDRA
 - KASTRE V AJDOVŠČINI_3. FAZA
 Celovito urbanistično, arhitekturno in krajinsko
 urejanje javnih površin Stritarjeve,
 Vilharjeve in Šibeniške ulice

Mesto gradnje: Ajdovščina

Vrsta proj. dokumentacije: PZI - projekt za izvedbo
 Vrsta načrta Vodilni načrt - Načrt arhitekture

Pooblaščen inženir: PA Robert Potokar u.d.i.a.
 Identifikacijska številka: ZAPS A-0735

Projektanti: Robert Potokar u.d.i.a.
 Ajdin Bajrović u.d.i.a.
 Matej Fornazarič m.i.a.
 Filip Perušić m.i.a.
 Janez Brežnik u.d.i.a.




Načrt: Detajl vhoda ŠI18-01

Merilo: M 1:50

Datum: junij 2025

Številka lista: 4.11

VSE MERE PREVERITI NA LICU MESTA !



DETAJL KOLONE ŠI19A-01
Šibeniška ulica 19a
 ravnikar | potokar
 arhitekturni biro d.o.o. |

Gregorčičeva ulica 9, 1000 Ljubljana
tel: 01 422 47 40, fax: 01 422 47 44
email: biro@ravnikar-potokar.si

Številka projekta:	06/2017
Številka načrta:	06/2017

Investitor: Občina Ajdovščina
Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina

Vrsta objekta: UREDITEV STAREGA MESTNEGA JEDRA
- KASTRE V AJDOVŠČINI_3. FAZA
Celovito urbanistično, arhitekturno in krajinsko
urejanje javnih površin Stritarjeve,
Vilharjeve in Šibeniške ulice

Mesto gradnje: Ajdovščina

Vrsta proj. dokumentacije: PZI - projekt za izvedbo
Vrsta načrta: Vodilni načrt - Načrt arhitekture

Pooblaščen inženir: PA Robert Potokar u.d.i.a.
Identifikacijska številka: ZAPS A-0735

Projektanti: Robert Potokar u.d.i.a.
Ajdin Bajrović u.d.i.a.
Matej Fornazarič m.i.a.
Filip Perušić m.i.a.
Janez Brežnik u.d.i.a.




Načrt: Detajl kolone ŠI19A-01

Merilo: M 1:50

Datum: junij 2025

Številka lista: 4.12

VSE MERE PREVERITI NA LICU MESTA !



DETAJL VHODA ŠI21-01
Šibeniška ulica 21
ravnikar|potokar
arhitekturni biro d.o.o. |

Gregorčičeva ulica 9, 1000 Ljubljana
tel: 01 422 47 40, fax: 01 422 47 44
email: biro@ravnikar-potokar.si

Številka projekta: 06/2017
Številka načrta: 06/2017

Investitor: Občina Ajdovščina
Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina

Vrsta objekta: UREDITEV STAREGA MESTNEGA JEDRA
- KASTRE V AJDOVŠČINI_3. FAZA
Celovito urbanistično, arhitekturno in krajinsko
urejanje javnih površin Stritarjeve,
Vilharjeve in Šibeniške ulice

Mesto gradnje: Ajdovščina

Vrsta proj. dokumentacije: PZI - projekt za izvedbo
Vrsta načrta: Vodilni načrt - Načrt arhitekture

Pooblaščen inženir: PA Robert Potokar u.d.i.a.
Identifikacijska številka: ZAPS A-0735

Projektanti: Robert Potokar u.d.i.a.
Ajdin Bajrović u.d.i.a.
Matej Fornazarič m.i.a.
Filip Perušić m.i.a.
Janez Brežnik u.d.i.a.


Načrt: **Detajl vhoda ŠI21-01**

Merilo: M 1:50


Datum: junij 2025

Številka lista:	4.13
-----------------	------


VSE MERE PREVERITI NA LICU MESTA !




VHOD 1_FASADA 1:25



TLORIS OBSTOJEČEGA STANJA 1:50



VHOD 2_FASADA 1:25



TLORIS NOVEGA STANJA 1:50

DET. VHOD. ŠI26-01 IN ŠI26-02 Šibeniška ulica 26

ravnikar|potokar

arhitekturni biro d.o.o. |

Gregorčičeva ulica 9, 1000 Ljubljana
tel.: 01 422 47 40, fax: 01 422 47 44
email: biro@ravnikar-potokar.si

Številka projekta: 06/2017
Številka načrta: 06/2017

Investitor: Občina Ajdovščina
Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina

Vrsta objekta: UREDITEV STAREGA MESTNEGA JEDRA
- KASTRE V AJDOVŠČINI_3. FAZA
Celovito urbanistično, arhitekturno in krajinsko
urejanje javnih površin Stritarjeve,
Vilharjeve in Šibeniške ulice

Mesto gradnje: Ajdovščina

Vrsta proj. dokumentacije: PZI - projekt za izvedbo
Vrsta načrta: Vodilni načrt - Načrt arhitekture

Pooblaščen inženir: PA Robert Potokar u.d.i.a.
Identifikacijska številka: ZAPS A-0735

Projektanti: Robert Potokar u.d.i.a.
Ajdin Bajrovič u.d.i.a.
Matej Fornazarič m.i.a.
Filip Perušič m.i.a.
Janez Brežnik u.d.i.a.


Načrt: Detajl vhodov ŠI26-01 in ŠI26-02

Merilo: M 1:50


Datum: junij 2025

Številka lista: 4.14


VSE MERE PREVERITI NA LICU MESTA !



FASADA 1:25



TLORIS OBSTOJEČEGA STANJA 1:50



TLORIS NOVEGA STANJA 1:50

DETAJL VHODA ŠI26-03
Šibeniška ulica 26

ravniki potokar

arhitekturni biro d.o.o. |

Gregorčičeva ulica 9, 1000 Ljubljana
tel.: 01 422 47 40, fax: 01 422 47 44
email: biro@ravniki-potokar.si

Številka projekta: 06/2017
Številka načrta: 06/2017

Investitor: Občina Ajdovščina
Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina

Vrsta objekta: UREDITEV STAREGA MESTNEGA JEDRA
- KASTRE V AJDOVŠČINI_3. FAZA
Celovito urbanistično, arhitekturno in krajinsko
urejanje javnih površin Stritarjeve,
Vilharjeve in Šibeniške ulice

Mesto gradnje: Ajdovščina

Vrsta proj. dokumentacije: PZI - projekt za izvedbo
Vrsta načrta: Vodilni načrt - Načrt arhitekture

Pooblaščen inženir: PA Robert Potokar u.d.i.a.
Identifikacijska številka: ZAPS A-0735

Projektanti: Robert Potokar u.d.i.a.
Ajdin Bajrovič u.d.i.a.
Matej Fornazarič m.i.a.
Filip Perušič m.i.a.
Janez Brežnik u.d.i.a.


Načrt: Detajl vhoda ŠI26-03

Merilo: M 1:50


Datum: junij 2025

Številka lista: 4.15


VSE MERE PREVERITI NA LICU MESTA !



FASADA 1:25



TLORIS OBSTOJEČEGA STANJA 1:50



TLORIS NOVEGA STANJA 1:50

DETAJL VHODA ŠI27-01 Šibeniška ulica 27

ravnika, potokar
arhitekturni biro d.o.o. l

Gregorčičeva ulica 9, 1000 Ljubljana
tel.: 01 422 47 40, fax: 01 422 47 44
email: biro@ravnika-potokar.si

Številka projekta: 06/2017
Številka načrta: 06/2017

Investitor: Občina Ajdovščina
Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina

Vrsta objekta: UREDITEV STAREGA MESTNEGA JEDRA
- KASTRE V AJDOVŠČINI_3. FAZA
Celovito urbanistično, arhitekturno in krajinsko
urejanje javnih površin Stritarjeve,
Vilharjeve in Šibeniške ulice

Mesto gradnje: Ajdovščina

Vrsta proj. dokumentacije: PZI - projekt za izvedbo
Vrsta načrta: Vodilni načrt - Načrt arhitekture

Pooblaščen inženir: PA Robert Potokar u.d.i.a.
Identifikacijska številka: ZAPS A-0735

Projektanti: Robert Potokar u.d.i.a.
Ajdin Bajrovič u.d.i.a.
Matej Fornazarič m.i.a.
Filip Perušič m.i.a.
Janez Brežnik u.d.i.a.


Načrt: Detajl vhoda ŠI27-01

Merilo: M 1:50


Datum: junij 2025

Številka lista: 4.16


VSE MERE PREVERITI NA LICU MESTA !



FASADA 1:25



TLORIS OBSTOJEČEGA STANJA 1:50



TLORIS NOVEGA STANJA m 1:50

DETAJL VHODA ST01-01 Stritarjeva ulica 1

ravnikaipotokar

arhitekturni biro d.o.o. l

Gregorčičeva ulica 9, 1000 Ljubljana
tel.: 01 422 47 40, fax: 01 422 47 44
email: biro@ravnikaipotokar.si

Številka projekta: 06/2017
Številka načrta: 06/2017

Investitor: Občina Ajdovščina
Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina

Vrsta objekta: UREDITEV STAREGA MESTNEGA JEDRA
- KASTRE V AJDOVŠČINI_3. FAZA
Celovito urbanistično, arhitekturno in krajinsko
urejanje javnih površin Stritarjeve,
Vilharjeve in Šibeniške ulice

Mesto gradnje: Ajdovščina

Vrsta proj. dokumentacije: PZI - projekt za izvedbo
Vrsta načrta: Vodilni načrt - Načrt arhitekture

Pooblaščen inženir: PA Robert Potokar u.d.i.a.
Identifikacijska številka: ZAPS A-0735

Projektanti: Robert Potokar u.d.i.a.
Ajdin Bajrović u.d.i.a.
Matej Fornazarić m.i.a.
Filip Perušić m.i.a.
Janez Brežnik u.d.i.a.


Načrt: Detajl vhoda ST01-01

Merilo: M 1:50


Datum: junij 2025

Številka lista: 4.17


VSE MERE PREVERITI NA LICU MESTA !



FASADA 1:25



TLORIS OBSTOJEČEGA STANJA 1:50



TLORIS NOVEGA STANJA 1:50

DETAJL VHODA ST03-01
Stritarjeva ulica 3

ravnikar|potokar

arhitekturni biro d.o.o. |

Gregorčičeva ulica 9, 1000 Ljubljana
tel.: 01 422 47 40, fax: 01 422 47 44
email: biro@ravnikar-potokar.si

Številka projekta: 06/2017
Številka načrta: 06/2017

Investitor: Občina Ajdovščina
Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina

Vrsta objekta: UREDITEV STAREGA MESTNEGA JEDRA
- KASTRE V AJDOVŠČINI_3. FAZA
Celovito urbanistično, arhitekturno in krajinsko
urejanje javnih površin Stritarjeve,
Vilharjeve in Šibeniške ulice

Mesto gradnje: Ajdovščina

Vrsta proj. dokumentacije: PZI - projekt za izvedbo
Vrsta načrta: Vodilni načrt - Načrt arhitekture

Pooblaščen inženir: PA Robert Potokar u.d.i.a.
Identifikacijska številka: ZAPS A-0735

Projektanti: Robert Potokar u.d.i.a.
Ajdin Bajrovič u.d.i.a.
Matej Fornazarič m.i.a.
Filip Perušič m.i.a.
Janez Brežnik u.d.i.a.


Načrt: Detajl vhoda ST03-01

Merilo: M 1:50


Datum: junij 2025

Številka lista: 4.18


VSE MERE PREVERITI NA LICU MESTA !



FASADA 1:25



TLORIS OBSTOJEČEGA STANJA 1:50



TLORIS NOVEGA STANJA m 1:50

DETAJL VHODA ST04-01
Stritarjeva ulica 4

ravnika|potokar

arhitekturni biro d.o.o. |

Gregorčičeva ulica 9, 1000 Ljubljana
tel.: 01 422 47 40, fax: 01 422 47 44
email: biro@ravnika-potokar.si

Številka projekta: 06/2017
Številka načrta: 06/2017

Investitor: Občina Ajdovščina
Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina

Vrsta objekta: UREDITEV STAREGA MESTNEGA JEDRA
- KASTRE V AJDOVŠČINI_3. FAZA
Celovito urbanistično, arhitekturno in krajinsko
urejanje javnih površin Stritarjeve,
Vilharjeve in Šibeniške ulice

Mesto gradnje: Ajdovščina

Vrsta proj. dokumentacije: PZI - projekt za izvedbo
Vrsta načrta: Vodilni načrt - Načrt arhitekture

Pooblaščen inženir: PA Robert Potokar u.d.i.a.
Identifikacijska številka: ZAPS A-0735

Projektanti: Robert Potokar u.d.i.a.
Ajdin Bajrovič u.d.i.a.
Matej Fornazarič m.i.a.
Filip Perušič m.i.a.
Janez Brežnik u.d.i.a.


Načrt: Detajl vhoda ST04-01

Merilo: M 1:50


Datum: junij 2025

Številka lista: 4.19


VSE MERE PREVERITI NA LICU MESTA !



FASADA 1:25



TLORIS OBSTOJEČEGA STANJA 1:50



TLORIS NOVEGA STANJA m 1:50

DETAJL VHODA VI01-01
Vilharjeva ulica 1a
ravnikar|potokar
arhitekturni biro d.o.o. |

Gregorčičeva ulica 9, 1000 Ljubljana
tel.: 01 422 47 40, fax: 01 422 47 44
email: biro@ravnikar-potokar.si

Številka projekta: 06/2017
Številka načrta: 06/2017

Investitor: Občina Ajdovščina
Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina

Vrsta objekta: UREDITEV STAREGA MESTNEGA JEDRA
- KASTRE V AJDOVŠČINI_3. FAZA
Celovito urbanistično, arhitekturno in krajinsko
urejanje javnih površin Stritarjeve,
Vilharjeve in Šibeniške ulice

Mesto gradnje: Ajdovščina

Vrsta proj. dokumentacije: PZI - projekt za izvedbo
Vrsta načrta: Vodilni načrt - Načrt arhitekture

Pooblaščen inženir: PA Robert Potokar u.d.i.a.
Identifikacijska številka: ZAPS A-0735

Projektanti: Robert Potokar u.d.i.a.
Ajdin Bajrovič u.d.i.a.
Matej Fornazarič m.i.a.
Filip Perušič m.i.a.
Janez Brežnik u.d.i.a.


Načrt: Detajl vhoda VI01-01

Merilo: M 1:50


Datum: junij 2025

Številka lista: 4.20


VSE MERE PREVERITI NA LICU MESTA !



FASADA 1:25



TLORIS OBSTOJEČEGA STANJA 1:50



TLORIS NOVEGA STANJA 1:50

DETAJL VHODA VI20-01 Vilharjeva ulica 20

ravnikar|potokar

arhitekturni biro d.o.o. |

Gregorčičeva ulica 9, 1000 Ljubljana
tel.: 01 422 47 40, fax: 01 422 47 44
email: biro@ravnikar-potokar.si

Številka projekta: 06/2017
Številka načrta: 06/2017

Investitor: Občina Ajdovščina
Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina

Vrsta objekta: UREDITEV STAREGA MESTNEGA JEDRA
- KASTRE V AJDOVŠČINI_3. FAZA
Celovito urbanistično, arhitekturno in krajinsko
urejanje javnih površin Stritarjeve,
Vilharjeve in Šibeniške ulice

Mesto gradnje: Ajdovščina

Vrsta proj. dokumentacije: PZI - projekt za izvedbo
Vrsta načrta: Vodilni načrt - Načrt arhitekture

Pooblaščen inženir: PA Robert Potokar u.d.i.a.
Identifikacijska številka: ZAPS A-0735

Projektanti: Robert Potokar u.d.i.a.
Ajdin Bajrovič u.d.i.a.
Matej Fornazarič m.i.a.
Filip Perušič m.i.a.
Janez Brežnik u.d.i.a.


Načrt: Detajl vhoda VI20-01

Merilo: M 1:50




Datum: junij 2025

Številka lista: 4.21

VSE MERE PREVERITI NA LICU MESTA !



- KAMNITO TLAKOVANJE
SPLOŠEN TLAK
- kamniti tlak Repen plošče dimenzij 74 x 37 cm 6 cm
- cementni estrih 4-6 cm
- drenažni beton 20 cm
- tamponski sloj kamnitega drobljenca 0-32 mm 20 cm



URB. OPREMA_NASLON ZA KOLO
TIP A - KAMNITI TLAK
ravnikar|potokar

arhitekturni biro d.o.o. |

Gregorčičeva ulica 6, 1000 Ljubljana
tel: 01 422 47 40, fax: 01 422 47 44
email: biro@ravnikar-potokar.si

Številka projekta: 06/2017
Številka načrta: 06/2017

Investitor: Občina Ajdovščina
Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina

Vrsta objekta: UREDITEV STAREGA MESTNEGA JEDRA
- KASTRE V AJDOVŠČINI_3. FAZA
Celovito urbanistično, arhitekturno in krajinsko urejanje javnih površin Stritarjeve, Vilharjeve in Šibeniške ulice

Mesto gradnje: Ajdovščina

Vrsta proj. dokumentacije: PZI - projekt za izvedbo
Vrsta načrta: Vodilni načrt - Načrt arhitekture

Pooblaščen inženir: PA Robert Potokar u.d.i.a.
Identifikacijska številka: ZAPS A-0735

Projektanti: Robert Potokar u.d.i.a.
Ajdin Bajrovič u.d.i.a.
Matej Fornazarič m.i.a.
Filip Perušič m.i.a.
Janez Brežnik u.d.i.a.


Načrt: urb. oprema_naslon za kolo_tip A - kamniti tlak

Merilo: 1:20


Datum: junij 2025

Številka lista: 5.03


VSE MERE PREVERITI NA LICU MESTA !




vzdolžni prerez



tloris



prečni prerez



aksonometrija

URB. OPREMA_NASLON ZA KOLO
TIP B - BETONSKI TLAK
ravnikar|potokar

arhitekturni biro d.o.o. |

Gregorčeva ulica 8, 1000 Ljubljana
tel: 01 422 47 40, fax: 01 422 47 44
email: biro@ravnikar-potokar.si

Številka projekta: 06/2017
Številka načrta: 06/2017

Investitor: Občina Ajdovščina
Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina

Vrsta objekta: UREDITEV STAREGA MESTNEGA JEDRA
- KASTRE V AJDOVŠČINI_3. FAZA
Celovito urbanistično, arhitekturno in krajinsko
urejanje javnih površin Stritarjeve,
Vilharjeve in Šibeniške ulice

Mesto gradnje: Ajdovščina

Vrsta proj. dokumentacije: PZI - projekt za izvedbo
Vrsta načrta: Vodilni načrt - Načrt arhitekture

Pooblaščen inženir: PA Robert Potokar u.d.i.a.
Identifikacijska številka: ZAPS A-0735

Projektanti: Robert Potokar u.d.i.a.
Ajdin Bajrovič u.d.i.a.
Matej Fornazarič m.i.a.
Filip Perušič m.i.a.
Janez Brežnik u.d.i.a.


Načrt: urb. oprema_naslon za kolo_tip B - betonski tlak

Merilo: 1:20


Datum: junij 2025

Številka lista: 5.04


VSE MERE PREVERITI NA LICU MESTA !



vzdolžni prerez





tloris






prečni prerez

URBANA OPREMA KOŠ ZA SMETI	
ravnika potokar arhitekturni biro d.o.o.	
Gregorčičeva ulica 9, 1000 Ljubljana tel: 01 422 47 40, fax: 01 422 47 44 email: biro@ravnika-potokar.si	
Številka projekta:	06/2017
Številka načrta:	06/2017
Investitor:	Občina Ajdovščina Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina
Vrsta objekta:	UREDITEV STAREGA MESTNEGA JEDRA - KASTRE V AJDOVŠČINI_3. FAZA Celovito urbanistično, arhitekturno in krajinsko urejanje javnih površin Stritarjeve, Vilharjeve in Šibeniške ulice
Mesto gradnje:	Ajdovščina
Vrsta proj. dokumentacije:	PZI - projekt za izvedbo
Vrsta načrta	Vodilni načrt - Načrt arhitekture
Pooblaščen inženir:	PA Robert Potokar u.d.i.a.
Identifikacijska številka:	ZAPS A-0735
Projektanti:	Robert Potokar u.d.i.a. Ajdin Bajrović u.d.i.a. Matej Fornazarič m.i.a. Filip Perušič m.i.a. Janez Brežnik u.d.i.a.
Načrt:	Urbana oprema_koš za smeti
Merilo:	M 1:20
Datum:	junij 2025
Številka lista:	5.05
VSE MERE PREVERITI NA LICU MESTA !	

tloris



tloris




pritrjevanje pitnika na AB temelj
inox L profil sidran

pogled

PITNIK TIP A - KAMEN

kamniti tlak


[illegible]

pritrjevanje pitnika na AB temelj
inox L profil sidran

pogled

PITNIK TIP B - BETON

zelenica



URBANA OPREMA
PITNIK TIP A IN TIP B

ravnika|potokar

Gregorčičeva ulica 8, 1000 Ljubljana
tel: 01 422 47 40, fax: 01 422 47 44
email: biro@ravnikar-potokar.si

Številka projekta: 06/2017

Številka načrta: 06/2017

Investitor: Občina Ajdovščina
Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina

Vrsta objekta: UREDITEV STAREGA MESTNEGA JEDRA
- KASTRE V AJDOVŠČINI, 3. FAZA
Celovito urbanistično, arhitekturno in krajinsko
urejanje javnih površin Stritarjeve,
Vilharjeve in Šibeniške ulice

Mesto gradnje: Ajdovščina

Vrsta proj. dokumentacije: PZI - projekt za izvedbo

Vrsta načrta	Vodilni načrt - Načrt arhitekture
--------------	-----------------------------------

Pooblaščen inženir: PA Robert Potokar u.d.i.a.

Identifikacijska številka: ZAPS A-0735

Projektanti: Robert Potokar u.d.i.a.
Ajdin Bajrović u.d.i.a.
Matej Fornazarič m.i.a.
Filip Perušić m.i.a.
Janez Brežnik u.d.i.a.


Načrt: Urbana oprema_pitnik tip A in tip B

Merilo: M 1:20


Datum: junij 2025

Številka lista: 5.06


VSE MERE PREVERITI NA LICU MESTA !



pogled



prečni prerez



KORITA ZA ROŽE 2 DIMENZIJ:
iz umetnega kamna, svetlo siv
terazzo, drobne granulacije (agregat
8mm, drobljenec Repna), svetli ton
portland cementa, grobo brušen.
Korito je postavljeno samostojno ali v
večih segmentih skupaj.

URBANA OPREMA KORITA ZA ROŽE

ravnikar|potokar

arhitekturni biro d.o.o. |

Gregorčičeva ulica 9, 1000 Ljubljana
tel.: 01 422 47 40, fax: 01 422 47 44
email: biro@ravnikar-potokar.si

Številka projekta: 06/2017
Številka načrta: 06/2017

Investitor: Občina Ajdovščina
Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina

Vrsta objekta: UREDITEV STAREGA MESTNEGA JEDRA
- KASTRE V AJDOVŠČINI_3. FAZA
Celovito urbanistično, arhitekturno in krajinsko
urejanje javnih površin Stritarjeve,
Vilharjeve in Šibeniške ulice

Mesto gradnje: Ajdovščina

Vrsta proj. dokumentacije: PZI - projekt za izvedbo
Vrsta načrta: Vodilni načrt - Načrt arhitekture

Pooblaščen inženir: PA Robert Potokar u.d.i.a.
Identifikacijska številka: ZAPS A-0735

Projektanti: Robert Potokar u.d.i.a.
Ajdin Bajrovič u.d.i.a.
Matej Fornazarič m.i.a.
Filip Perušič m.i.a.
Janez Brežnik u.d.i.a.

Načrt: Urbana oprema_korita za rože

Merilo: 1:20

Datum: junij 2025

Številka lista: 5.07

VSE MERE PREVERITI NA LICU MESTA !