


NASLOVNA STRAN NAČRTA

PODATKI O GRADNJI	
naziv gradnje	UREDITEV DOSTOPNE CESTE V INDUSTRIJSKI CONI GOJAČE - INVESTICIJSKA VZDRŽEVALNA DELA V JAVNO KORIST
kratek opis gradnje	V industrijski coni Gojače v naselju Selo se predvdi ureditev odseka dostopne ceste. Obstoječa makadamska cesta se modernirira in uredi meteorna kanalizacija, razsvetljava in polnilnici za polnjenje električnih vozil, ter primerno uredi in zazadi okolica objekta. Predvidena dela se bodo izvajala kot INVESTICIJSKA VZDRŽEVALNA DELA V JAVNO KORIST
VRSTE GRADNJE	☐ NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT
<i>označiti vse ustrezne vrste gradnje</i>	☐ NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA
	☒ REKONSTRUKCIJA
	☐ SPREMEMBA NAMEBNOSTI
	☐ ODSTRANITEV CELOTNEGA OBJEKTA
	☐ LEGALIZACIJA
	☐ MANJŠA REKONSTRUKCIJA
PODATKI O PROJEKTNi DOKUMENTACIJI	
vrsta dokumentacije	IZVEDBENI NAČRT ZA IZVEDBO DEL
številka projekta	557/25
PODATKI O NAČRTU	
strokovno področje načrta	2 Načrt s področja gradbeništva
naziv načrta	Načrt gradbeništva - komunalna infrastruktura
številka načrta	557/25-4 DOPOLNITEV
datum izdelave	Februar 2025
datum spremembe	
PODATKI O PROJEKTANTU NAČRTA	
projektant načrta (naziv družbe)	Biro Črta, projektiranje in inženiring d.o.o.
naslov	Šempas 52a, 5261 Šempas
odgovorna oseba projektanta načrta	Borut Dovžak
podpis odgovorne osebe projektanta načrta	 biro črta projektiranje in inženiring d.o.o. Šempas 52 a, 5261 Šempas
PODATKI O IZDELOVALCU NAČRTA	
ime in priimek pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega inženirja	Borut Dovžak
identifikacijska številka	IZS G-1606
podpis pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega inženirja	

1.2 KAZALO VSEBINE NAČRTA

TEKSTUALNI DEL		
št. priloge	vrsta priloge	
1.1	Naslovna stran načrta	
1.2	Kazalo vsebina načrta	
1.3	Izjava načrta	
1.4	Osnovni podatki o predvideni gradnji	
2.1	Tehnično poročilo	
2.2	Popis del	
	Prikaz območij industrijske cone Gojače	1:2000
	Situacija prikaza obstoječih varovalnih pasov gospodarske komunalne infrastrukture	1:500

GRAFIČNE PRILOGE		
št.risbe	naslov risbe	merilo
1	Sirucija obstoječega stanja in predvidenih rušenj	1:200
2	Situacija zakoličbe z višinsko ureditvijo	1:200
	Podatki za zakoličbo	
3	Gradbenao prometna situacija dostopne ceste	1:200
4	Vzdolžni profil dostopne ceste	1:200/50
5	Karakteristični prečni profil dostopne ceste	1:50
6	Prečni profili dostopne ceste P1 - P6	1:100
7	Prečni profili dostopne ceste P7 - P11	1:100
8	Situacija meteornekanalizacije	1:200
9	Zbirna situacija komunalnih vodov	1:500
10	Situacija predvidenih posegov	1:200
	Detajli	

PRILOGA 2C

IZJAVA PROJEKTANTA NAČRTA IN POOBLAŠČENEGA STOKOVNJAKA, KI JE IZDELAL NAČRT V PZI IN PID

PROJEKTANT NAČRTA

projektant načrta (naziv družbe)	Biro Črta, projektiranje in inženiring d.o.o.
naslov	Šempas 52a, 5261 Šempas
odgovorna oseba projektanta načrta	Borut Dovžak

IN POOBLAŠČENI STROKOVNJAK, KI JE IZDELAL NAČRT



pooblaščen strokovnjak	Borut Dovžak
------------------------	--------------

IZJAVLJAVA:

da načrt

vrsta dokumentacije	2 Načrt s področja gradbeništva
strokovno področje načrta	Načrt gradbeništva -komunalna infrastruktura
naziv načrta	UREDITEV DOSTOPNE CESTE V INDUSTRIJSKI CONI GOJAČE
številka načrta	557/25-4
datum izdelave	Februar 2025

upošteva relevantne predpise in druge normativne dokumente ter da so upoštevane ustrezne bistvene in druge zahteve.

pooblaščen strokovnjak	Borut Dovžak
identifikacijska številka	IZS G-1606
podpis pooblaščenega strokovnjaka	
odgovorna oseba projektanta načrta	Borut Dovžak
podpis odgovorne osebe projektanta načrta	

PRILOGA 4A

SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI

PODATKI O GRADNJI	
naziv gradnje	UREDITEV DOSTOPNE CESTE V INDUSTRIJSKI CONI GOJAČE - INVESTICIJSKA VZDRŽEVALNA DELA V JAVNO KORIST
kratek opis gradnje	V industrijski coni Gojače v naselju Selo se predvidi ureditev odseka dostopne ceste. Obstoječa makadamska cesta se modernirira in uredi meteorna kanalizacija, razsvetljava in polnilnici za polnjenje električnih vozil, ter primerno uredi in zazadi okolica objekta. Predvidena dela se bodo izvajala kot INVESTICIJSKA VZDRŽEVALNA DELA V JAVNO KORIST
<i>navedba objektov in njihovih značilnosti</i>	
glavni objekt, če je določen	JAVNA POT, CESTA
klasifikacija objekta po CC-SI	CC-SI 21121
pomožni objekti	
<i>naštej</i>	
objekt z vplivi na okolje	
kratek opis spremembe zaradi večjih odstopanj od gradbenega dovoljenja	
<i>izpolniti, če gre za spremembo gradbenega dovoljenja</i>	
kratek opis pripravljanih del	
<i>izpolniti, če gre za dokumentacijo, ki se nanaša samo na pripravljala dela</i>	
PROSTORSKI AKT	
prostorski akt	
EUP	
namenska raba	
URBANISTIČNI KAZALCI	
<i>Samo za stavbe v DGD.</i>	
a) površine pod stavbami	
b) površine pod pomožnimi objekti, ki so stavbe	
c) utrjene zunanje površine (promet, komunala, tehnične površine)	
d) utrjene zunanje površine (bivanje na prostem)	
e) površine rašččenega dela	
velikost gradbene parcele (a + b + c + d + e)	
zazidana površina	
faktor prekritih površin (FPP)	
faktor rašččenih površin (FRP)	
faktor utrjenih zunanjih površin (FU)	
faktor utrjenih bivalnih površin (FU-B)	
faktor utrjenih prometnih, komunalnih in tehničnih površin (FU-P)	
faktor zazidanosti (FZ)	
faktor izrabe (FI)	
drugi podatki o gradbeni parceli v skladu z zakonom o urejanju prostora	

K DOKUMENTACIJI JE TREBA PRIDOBITI NASLEDNJA MNENJA*izpolniti v DPP, DGD in PZI, če je za poseg relevantno***SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI**

OBČINA

☐

SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI

VAROVANA, VARSTVENA IN OGROŽENA OBMOČJA, VODNA IN PRIOBALNA ZEMLJIŠČA

VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE - POSEG

☐

KULTUROVARSTVENO MNENJE ZA POSEG

VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE - RAZISKAVA IN
ODSTRANITEV☐KULTURNOVARSTVENO MNENJE ZA RAZISKAVO IN
ODSTRANITEV

VARSTVO NARAVE

☐

NARAVOVARSTVENO MNENJE

VARSTVO PODZEMNIH JAM

☐

MNENJE ZA POSEG V JAME

VARSTVO VODA

☐

VODNO MNENJE

VARSTVO GOZDOV

☐

MNENJE ZA GRADNJO V GOZDNEM PROSTORU

RIBIŠKI OKOLIŠ

☐MNENJE ZA GRADNJO IN DRUGE POSEGE NA OBMOČJU
RIBIŠKEGA OKOLIŠA

OKOLJE DIVJADI

☐

MNENJE ZA POSEGE V OKOLJE DIVJADI

OBMOČJE MEJNEGA PREHODA

☐

MNENJE ZA GRADNJO NA OBMOČJU MEJNEGA PREHODA

CARINA

☐MNENJE ZA GRADNJO OBJEKTOV V PROSTI CONI CARINSKEGA
OBMOČJA UNIJE

LETALIŠČA

☐MNENJE ZA GRADNJO V OBMOČJU IZKLJUČNE, OMEJENE IN
NADZOROVANE RABE

OVIRE ZA ZRAČNI PROMET

☐

MNENJE ZA POSTAVLJANJE OVIR ZA ZRAČNI PROMET

VARNOST PLOVBE

☐MNENJE ZA GRADNJO ALI OBNOVO OBJEKTOV PRISTANIŠKE
INFRASTRUKTURE ALI OBJEKTOV, KI LAHKO VPLIVAJO NA
VARNOST PLOVBE NA OBALI ALI V MORJU

OBJEKT V MEJAH RUDNIŠKEGA PROSTORA

☐

MNENJE ZA GRADNJO V MEJAH RUDNIŠKEGA PROSTORA

OBJEKT V VAROVALNEM PASU ŽIČNIŠKE NAPRAVE

☐

MNENJE ZA GRADNJO Z VIDIKA VAROVANJA ŽIČNIC

DRUGO (NAVEDI)

☐**VAROVALNI PASOVI INFRASTRUKTURE**

VODOVOD

☐

MNENJE

ELEKTRIKA

☐

MNENJE Z VIDIKA VAROVANJA ENERGETSKIH SISTEMOV

PLIN

☐

MNENJE Z VIDIKA VAROVANJA ENERGETSKIH SISTEMOV

TOPLOVOD

☐

MNENJE

FEKALNE VODE

☐

MNENJE

METEORNE VODE

☐

MNENJE

KOMUNIKACIJSKI VODI

☐

MNENJE

JAVNE CESTE

☐

MNENJE ZA GRADNJO Z VIDIKA VAROVANJA JAVNIH CEST

ŽELEZNICE - GRADNJA

☐

MNENJE ZA GRADNJO V PRAGOVNEM PASU ŽELEZNICE

ŽELEZNICE

☐MNENJE ZA ZAGOTAVLJANJE INTEROPERABILNOSTI IN
VARNOSTI

DRUGO (NAVEDI)

☐**PRIKLJUČEVANJE NA INFRASTRUKTURO**

VODOVOD

☐

MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV

ELEKTRIKA

☐

MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV

PLIN

☐

MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV

TOPLOVOD

☐

MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV

FEKALNE VODE

☐

MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV

METEORNE VODE

☐

MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV

DOSTOP

☐

MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV

KOMUNIKACIJE

☐

MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV

DRUGO (NAVEDI)

☐

DRUGA MNENJA		
JEDRSKA VARNOST	☐	MNENJE H GRADNJAM, KI VPLIVAJO NA JEDRSKO VARNOST
SEVALNA VARNOST	☐	MNENJE H GRADNJAM, KI VPLIVAJO NA SEVALNO VARNOST
KMETIJSKO GOSPODARSTVO	☐	MNENJE ZA GRADNJO ALI REKONSTRUKCIJO VELIKEGA OBRATA KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA
VETERINA	☐	MNENJE ZA GRADNJO OBJEKTA POD VETERINARSKIM NADZOROM
OBRAMBA	☐	MNENJE ZA GRADNJO NEKATERIH OBJEKTOV Z VIDIKA UPOŠTEVANJA OBRAMBNIH POTREB
DRUGO (NAVEDI)	☐	

PRILOGA 4B

PODATKI O STAVBAH, GRADBENO INŽENIRSKIH OBJEKTIH IN ZUNANJI UREDITVI

podatki se vpisujejo za vsak objekt posebej, pri čemer se uporabi ustrezna predloga glede na vrsto objekta
(stavbe, gradbeno inženirski objekti, zunanja ureditev)

rubriko dodati za vsako stavbo posebej

OSNOVNI PODATKI O STAVBI

imenovanje objekta

kratek opis objekta

v opisu stavbe se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa

klasifikacija po CC-SI

KLASIFIKACIJA PO CC-SI IN DOLOČITEV DELEŽEV PRI VEČNAMENSKIH STAVBAH

v DPP in DGD je pri večnamenskih stavbah obvezna določitev deleža, določenega s podrazredom po CC-SI, za najmanj 75 % površine posameznih delov, za ostale deleže pa vsaj do ravni skupine po CC-SI

del	klasifikacija po CC-SI	delež %

po potrebi dodati vrstice

glavni ali pomožni objekt

vrsta gradnje

zahtevnost objekta

razvrstitev glede na požarno zahtevnost

razvrstitev glede na univerzalno graditev in rabo objektov

VELIKOST STAVBE

GABARITI

zunanje mere na stiku z zemljiščem
(maksimalna širina x dolžina, premer ali podobno)

najvišja višinska kota (n. v.)

višinska kota pritličja (n. v.)

najnižja višinska kota - kota tlaka najnižje etaže (n. v.)

višina (največja razdalja od kote tlaka najnižje etaže
do vrha stavbe do najvišje višinske kote)

POVRŠINE IN PROSTORNINE

se ne izpolnjuje v DPP

površina pod stavbo na stiku z zemljiščem

uporabna površina za stanovanja in poslovne dejavnosti

bruto tlorisna površina

bruto prostornina

ZNAČILNOSTI ZA STAVBE

se ne izpolnjuje v DPP

število stanovanjskih enot (stavbe)	
število ležišč, če gre za bolnice, hotele, ipd.	
etažnost	
fasada	
oblika strehe	
naklon (v stopinjah)	
število parkirnih mest v stavbi	
število parkirnih mest za vozila oseb z invalidskimi vozički v stavbi	
drug podatek, zahtevan v PA	

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE

samo v PZI; navede se, ali so bile pri projektiranju uporabljene tehnične smernice oziroma zadnje stanje gradbene tehnike

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju	
požarna varnost v stavbah	
niskonapetostne električne inštalacije	
zaščita pred delovanjem strele	
učinkovita raba energije	
zaščita pred hrupom v stavbah	
druge tehnične smernice	

GRADBENA PARCELA

se ne izpolnjuje v DPP

velikost gradbene parcele m ²	
--	--

seštevek območij gradbene parcele (A+B+C)

GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEČ PARCEL

k. o.	parc. št.	parc. m ²	območje gradbene parcele m ²

po potrebi dodati vrstice

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STVARNE SLUŽNOSTI

k. o.	parc. št.	parc. m ²	območje gradbene parcele m ²

po potrebi dodati vrstice

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STAVBNIH PRAVIC

k. o.	parc. št.	parc. m ²	območje gradbene parcele m ²

po potrebi dodati vrstice

ODMIKI OD SOSEDNIH ZEMLJIŠČ

samo v DGD in PZI

k. o.	parc. št.	odmik v m (0,0)

po potrebi dodati vrstico

rubriko dodati za vsak gradbeno inženirski objekt posebej

OSNOVNI PODATKI O GRADBENO INŽENIRSKEM OBJEKTU

imenovanje objekta	UREDITEV DOSTOPNE CESTE V INDUSTRIJSKI CONI GOJAČE - INVESTICIJSKA VZDRŽEVALNA DELA V JAVNO KORIST
kratek opis objekta	V industrijski coni Gojače v naselju Selo se predvidi ureditev odseka dostopne ceste. Obstoječa makadamska cesta se modernirira in uredi meteorna kanalizacija, razsvetljava in polnilnici za polnjenje električnih vozil, ter primerno uredi in zazadi okolica objekta. Predvidena dela se bodo izvajala kot INVESTICIJSKA VZDRŽEVALNA DELA V JAVNO KORIST
v opisu objekta se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa	
klasifikacija po CC-SI	CC-SI 21121
glavni ali pomožni objekt	CESTE , LOKALNE CESTE IN JAVNE POTI
vrsta gradnje	GRADBENO INŽENIRSKI OBJEKT - PROMETNA INFRASTRUKTURA
zahtevnost objekta	MANJ ZAHTEVEN OBJEKT
razvrstitev glede na požarno zahtevnost	
razvrstitev glede na univerzalno graditev in rabo objektov	

ZNAČILNOSTI ZA GRADBENO INŽENIRSKO OBJEKTE

višina	višina nasipa in vkopa manj kot 1.0m
širina	0.75m bankina + 5.50m vozišče + 0.50m asfaltna mulda
globina	
dolžina	150.0m
nosilni razpon	
bruto tlorisna površina	1500.0 m2
bruto prostornina	
opis zmogljivosti (pretok, tlak, premer, napetost, PE ipd.)	

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE

Samo v PZI, navede se ali so bile pri projektiranju uporabljene tehnične smernice oziroma zadnje stanje gradbene tehnike.

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju	
druge tehnične smernice	

GRADBENA PARCELA

samo v DGD

velikost gradbene parcele m2	
seštevek območij gradbene parcele (A+B+C)	

GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEČ PARCEL

k. o.	parc. št.	parc. m2	območje gradbene parcele m ²
2385 k.o. GOJAČE	769/4	72.0 m2	5.0 m2
2385 k.o. GOJAČE	766/3	575.0 m2	19.0 m2
2385 k.o. GOJAČE	768/1	733.0 m2	686.0 m2
2385 k.o. GOJAČE	768/2	320.0 m2	117.0 m2
2385 k.o. GOJAČE	769/7	14.0 m2	14.0 m2
2387 k.o. SELO	35/8	200.0 m2	189.0 m2
2387 k.o. SELO	35/7	45.0 m2	9.0 m2
2387 k.o. SELO	35/5	147.0 m2	77.0 m2
2387 k.o. SELO	37/19	108.0 m2	25.0 m2
2387 k.o. SELO	37/31	286.0 m2	251.0 m2
2387 k.o. SELO	37/29	3.0 m2	3.0 m2
2387 k.o. SELO	37/25	240.0 m2	53.0 m2
2387 k.o. SELO	37/33	37.0 m2	8.0 m2
2387 k.o. SELO	37/24	309.0 m2	38.0 m2

po potrebi dodati vrstice

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STVARNE SLUŽNOSTI

k. o.	parc. št.	parcela m2	območje gradbene parcele m ²

po potrebi dodati vrstice

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STAVBNIH PRAVIC

k. o.	parc. št.	parcela m2	območje gradbene parcele m ²

po potrebi dodati vrstice

ODMIKI OD SOSEDNIJH ZEMLJIŠČ

samo v DGD in PZI

k. o.	parc. št.	odmik v m (0,0)

po potrebi dodati vrstico

ZUNANJA UREDITEV STAVB

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTU

utrjene zunanje površine (promet, komunala, tehnične površine)

v opisu se navedejo podatki o dostopih, dovozih, številu in vrsti parkirnih mest, površinah za zbiranje komunalnih odpadkov, površinah za intervencijo in evakuacijo ipd.

utrjene zunanje površine (bivanje na prostem)

v opisu se navedejo podatki o terasah, igriščih, utrjenih površinah, zelenih strehah ipd.

površine raščenege dela

v opisu se navedejo podatki o ureditvah zelenih ali obvodnih površin, krajine in odprtega prostora ipd.

ostale ureditve

v opisu se navedejo podatki o urbani opremi, igralih, razsvetljavi ipd.

po potrebi dodati vrstico

PODATKI O ZEMLJIŠČIH

SEZNAM A: OBJEKTI IN ZUNANJA UREDITEV OBJEKTA (GRADBENA PARCELA)

katastrska občina	
parc. št.	

po potrebi dodati vrstice

velikost gradbene parcele m² **1494.0 m2**

GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEČ PARCEL

katastrska občina	parc. št.	parcela m2	območje gradbene parcele m ²
2385 k.o. GOJAČE	769/4	72.0 m2	5.0 m2
2385 k.o. GOJAČE	766/3	575.0 m2	19.0 m2
2385 k.o. GOJAČE	768/1	733.0 m2	686.0 m2
2385 k.o. GOJAČE	768/2	320.0 m2	117.0 m2
2385 k.o. GOJAČE	769/7	14.0 m2	14.0 m2
2387 k.o. SELO	35/8	200.0 m2	189.0 m2
2387 k.o. SELO	35/7	45.0 m2	9.0 m2
2387 k.o. SELO	35/5	147.0 m2	77.0 m2
2387 k.o. SELO	37/19	108.0 m2	25.0 m2
2387 k.o. SELO	37/31	286.0 m2	251.0 m2
2387 k.o. SELO	37/29	3.0 m2	3.0 m2
2387 k.o. SELO	37/25	240.0 m2	53.0 m2
2387 k.o. SELO	37/33	37.0 m2	8.0 m2
2387 k.o. SELO	37/24	309.0 m2	38.0 m2

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STVARNE SLUŽNOSTI

katastrska občina	parc. št.	parcela m2	območje gradbene parcele m ²

po potrebi dodati vrstice

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STAVBNIH PRAVIC

katastrska občina	parc. št.	parcela m2	območje gradbene parcele m ²

po potrebi dodati vrstice

SEZNAM B: POTEKI PRIKLJUČKOV NA INFRASTRUKTURO ZARADI ZAGOTAVLJANJA

KOMUNALNE OSKRBE IN PRIKLJUČEVANJA NA INFRASTRUKTURO

obstoječi priključki, ki se ne spreminjajo, se ne vpisujejo; vpisati potek priključkov od objekta do mesta priključevanja

OSKRBA S PITNO VODO

predvidena komunalna oskrba			
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja

POTEK PRIKLJUČKA

katastrska občina	
parc. št.	

po potrebi dodati vrstice

ELEKTRIKA

predvidena komunalna oskrba			
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja
POTEK PRIKLJUČKA			
katastrska občina			
parc. št.			
<i>po potrebi dodati vrstice</i>			
PLIN			
predvidena komunalna oskrba			
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja
POTEK PRIKLJUČKA			
katastrska občina			
parc. št.			
<i>po potrebi dodati vrstice</i>			
TOPLOVOD			
predvidena komunalna oskrba			
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja
POTEK PRIKLJUČKA			
katastrska občina			
parc. št.			
<i>po potrebi dodati vrstice</i>			
DRUGA OSKRBA Z ENERGIJO			
predvidena komunalna oskrba			
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja
POTEK PRIKLJUČKA			
katastrska občina			
parc. št.			
<i>po potrebi dodati vrstice</i>			
ODVAJANJE FEKALNIH VODA			
predvidena komunalna oskrba			
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja
POTEK PRIKLJUČKA			
katastrska občina			
parc. št.			
<i>po potrebi dodati vrstice</i>			
ODVAJANJE METEORNIH VODA			
predvidena komunalna oskrba			
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja
PVC fi 200mm	v obst. jašek	2385 k.o. GOJAČE	768/1
PVC fi 200mm	v obst. jašek	2387 k.o. SELO	37/31
PVC fi 200mm	v obst. jašek	2387 k.o. SELO	37/24
POTEK PRIKLJUČKA			

katastrska občina	2385 k.o. GOJAČE
parc. št.	768/1
katastrska občina	2387 k.o. SELO
parc. št.	35/8 ; 37/31 ; 37/24

po potrebi dodati vrstice

KOMUNIKACIJSKI VODI

predvidena komunalna oskrba			
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja

POTEK PRIKLJUČKA

katastrska občina	
parc. št.	

po potrebi dodati vrstice

DOSTOP DO JAVNE POTI ALI CESTE

predvidena komunalna oskrba			
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja

dvosmerni priključek š=5.50m	2385 k.o. GOJAČE	766/3
-------------------------------------	-------------------------	--------------

POTEK PRIKLJUČKA

katastrska občina	2385 k.o. GOJAČE
parc. št.	766/3

po potrebi dodati vrstice

ZBIRANJE KOM. ODPADKOV

kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	k. o. mesta odvzema	parc. št. mesta odvzema
5.00X1.50m	2385 k.o. GOJAČE	766/1

po potrebi dodati vrstice

DRUGO (NAVEDI)

predvidena komunalna oskrba			
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja

POTEK PRIKLJUČKA

katastrska občina	
parc. št.	

po potrebi dodati vrstice

SEZNAM C: PRESTAVITVE INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV

navede se samo vrsta infrastrukture, ki se prestavlja, navesti zemljišča prestavljenega voda

vrsta infrastrukture	
katastrska občina	
parc. št.	

po potrebi dodati vrstice

SEZNAM D: OBMOČJE GRADBIŠČA IZVEN SEZNAMA A

izpolniti samo v DGD in PZI; zemljišča, na katerih se bo izvajala samo gradnja ali prestavitev infrastrukturnih objektov se ne vpisuje

katastrska občina	
parc. št.	

po potrebi dodati vrstice

SEZNAM E: ZEMLJIŠČA ZA DRUGE UREDITVE

Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri nezahtevnih objektih in spremembi namembnosti. Vpišejo se zemljišča za ureditve, ki jih je treba izvesti

katastrska občina	
parc. št.	

po potrebi dodati vrstice

TEHNIČNO POROČILO

SPLOŠNO

Investitor občina Ajdovščina nameravajo v Selu na območju industrijsko obrtne cone Gojače rekonstruirati odsek obstoječe makadamske dostopne ceste predvidene dolžine cca 150m.

V sklopu ureditve ceste se bo dodatno uredita tudi komunalna infrastruktura s predvidenima polnilnicama za električna vozila in ureditvijo cestne razsvetljave. Prav tako se bo hortikulturno uredila okolica predvidene dostopne ceste.

Dela se bodo skladno z Zakonom o cestah in Zakonom o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov ter Pravilnikom za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del izvajala kot INVESTICIJSKA VZDRŽEVALNA DELA V JAVNO KORIST.

Dela se bodo izvajala na območju obstoječe ceste znotraj območja varovalnega pasu javne ceste. Širina varovalnega pasu znaša 10m od roba cestnega sveta obstoječe dostopne ceste, saj poteka cesta v industrijski coni.

Posegi se bodo vršili na naslednjih parcelah: 769/4 ; 766/3 ; 768/1 ; 768/2 in 769/7 k.o. Gojače in parcelah : 35/8 ; 35/7 ; 35/5 ; 37/19 ; 37/31 ; 37/29 ; 37/25 ; 37/33 ; 37/24 k.o Selo.

OBSTOJEČE STANJE

Predvidena lokacija rekonstrukcije obstoječe makadamske dostopne ceste se nahaja v okviru industrijske cone Gojače. Obstoječa makadamska dostopna cesta vodi do čistilne naprave za potrebe industrijske cone. Priključuje se na obstoječo asfaltno cesto, ki napaja industrijske objekte.

Vzdolž cestnega telesa dostopne ceste so vkopani že vsi komunalni vodi.. Z ureditvijo ceste je potrebno prilagoditi ureditev meteornega odvodnjavanja padavinskih vod. Prav tako se zaradi izvedbo polnilnice električnih vozil in proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov ustrezno prilagodi potek električnega omrežja. Na novo se predvidi svetilke cestne razsvetljave.

Obstoječe vozišče je makadamsko in dokaj neurejeno. V začetnem delu na priključku je krajši odsek asfaltne utrditve. Vzdlž asfaltne priključka je izvedena jeklena odbojna ograja.

PREDVIDENO NOVO STANJE

Projekt ureditve dostopne ceste zajema ureditev asfaltirane ceste v dolžini cca 150.0m za dostopanje do čistilne naprave in novega predvidenega industrijskega objekta. Na vzhodni strani se cesta naveže na obstoječo asfaltno javno pot..

Predvidena asfaltna dostopna cesta je širine od 5.50m. Vzdlž desnega roba ceste je predvidena izvedba povozne asfaltne mulde za zajemanje meteorne vode iz vozišča.

Širina mulde je 50cm in globina 5cm. Tako je skupna širina vozišča dostopne ceste 6.00m. Prečni sklon je v po celotni dolžini usmerjen proti desnemu robu ceste kjer je asfaltna mulda. Velikost prečnega naklona se giblje 2.50% in 4.00%, vzdolžni padec pa znaša največ 6.60%. V začetnem delu trase kjer se cesta priključuje na obstoječo asfaltno javno pot je vzdolžni naklon v velikosti 0.50. V spodnjem delu j predvidena navezava dostopne ceste na obstoječi asfaltni plato čistilne naprave. Le ta je ograjen z varovalno ograjo. Na mestu priključevanja so locirana obstoječa dvokrilna ograjna vrata.

Pred zaključkom poteka ceste je na desni strani predviden priključek na dvorišče novega poslovno skladiščnega objekta. Širina priključka znaša cca 15.0m, ker mora biti prevozen za vlačilce. Priključni radiji so zaključeni z vgradnjo dvignjenega betonskega robnika, ki se nadaljuje okoli asfaltnega dvorišča. Robniki se zaključijo v nivoju asfalta dostopne ceste s ponižanim robnikom v dolžini 1.0m. Tudi preko priključka k objektu je po desnem robu ceste vodena asfaltna mulda, kamor se stekajo tudi meteorne vode iz območja dvorišča.

Vozišče je od ostalih površin ločeno zatravljeno bermo v širini 50cm. Vzdolž desne strani ceste se predvidi ureditev humuzirane zelenice. Območje se zasadi z drevoredom listnatih dreves, ki služijo kot zazelenjena bariera med cesto in objekti.

V začetnem delu trase se na desni strani predvidi dve parkirni mesti, ki sta namenjeni polnjenju vozil na električni pogon,. Parkirni mesti sta predvideni za vzdolžno parkiranje. Dimenzija parkirnih mest je 6.50mx3.00m. Plato parkirnih mest je utrjen s asfaltno ureditvijo. Predvidena je vgradnja poroznega – drenažnega asfalta. Parkirni mesti sta v prečnem naklonu usmerjeni proti asfaltni muldi. Celotno parkirišče je omejeno z vgradnjo dvignjenega betonskega robnika, ki sega 12 cm nad nivo asfalta. Vzdolž obeh parkirnih mest je predvidena izvedba asfaltnega pločnika širine 1.20m. Tu bosta predvidena stebrička za polnjenje vozil na električni pogon. Na stiku obeh parkirnih mest je predvidena klančina za dostop do asfaltnega pločnika. Asfaltni pločnik se izvede z vgradnjo drenažnega – prepusnega asfalta.

Vzdolž levega roba dostopne ceste se predvidi peščena bankina širine 75cm. Po obeh robovih ceste se predvidi vgradnja plastičnih smernikov z odsevniki za označitev poteka ceste.

Vzdolž celotnega poteza dostopne ceste že poteka obstoječa meteorna kanalizacija. Izvedeni so štirje obstoječi vtočni jaški, ki pa se nahajajo na neprimernih mestih za novi potek vozišča. Predvidene vtočne jaške se vgradi v asfaltno muldo. Vtočne jaške se izvede iz betonske cevi premera 500mm. Na jaške se vgradi LTŽ cestna rešetka dimenzije 400x400mm. Rešetka je usločena za vgradnjo v muldo in je nosilnosti 400KN, saj je asfaltna mulda povozna. Vtočni jaški so s PVC kanalizacijskimi cevmi premera 200mm povezani v obstoječe revizijske jaške meteorne kanalizacije. Vtočni jaški imajo poglobljeni peskolovni del višine 50cm. Povezovalne PVC cevi se vgradijo na podložni beton C 12/15 debeline 10cm in po celotnem obodu obbetonirajo.

Ker se niveleta predvidene dostopne ceste v večini nekoliko dvigne nad nivo obstoječe makadamske ceste je potrebno obstoječe pokrove na komunalnih napravah prilagoditi. Potrebno je višinsko prilagoditi obstoječe litoželezne pokrove v kolikor so primerni za prevzem prometne obremenitve. Če so pokrovi neprimerni pa jih je potrebno zamenjati z LTŽ pokrovi nosilnosti 400 KN.

V začetnem delu trase je na priključku obstoječa jeklena odbojna ograja. Le ta se ohrani.

DIMENZIONIRANJE ZGORNJEGA USTROJA

Za izvedbo asfaltne dostopne ceste je predvidena nadgradnja obstoječega makadamskega vozišča. Obstoječa makadamska cesta služi kot spodnji nosilni sloj nevezanih kamnitih materialov – kamnita greda.

Na mestih obstoječe makadamske ceste se predvidi naslednji zgornji ustroj:

AC 11 surf B70/100 A3	3.5 cm
AC 22 base B50/70 A3	6.0 cm
Tamponski drobljenec 0/32mm	25.0 cm
Obstoječe makadamsko vozišča	

Na mestih razširitev vozišča se predvidi naslednji zgornji ustroj:

AC 11 surf B70/100 A3	3.5 cm
AC 22 base B50/70 A3	6.0 cm
Tamponski drobljenec 0/32mm	25.0 cm
Kamnita greda 0/100mm	do 35.0 cm

Asfaltna parkirišča:

AC 11 surf B70/100 A3 drenažni	3.5 cm
AC 22 base B50/70 A3 drenažni	6.0 cm
Tamponski drobljenec 0/32mm	25.0 cm
Kamnita greda 0/100mm	do 35.0 cm

Asfaltni pločnik:

AC 8 surf B70/100 A5 drenažni	4.0 cm
Tamponski drobljenec 0/32mm	25.0 cm

Potrebna nosilnost na pripravljenem planumu zgornjega ustroja pod asfaltnimi površinami $E_{v2}=80 \text{ MN/m}^2$. Za doseg predvidene nosilnosti planuma zgornjega ustroja je predvidena nosilnost na obstoječem zemeljskem planumu $E_{v2}=20 \text{ MN/m}^2$. V kolikor bi doseženi rezultati odstopali od predvidenega, je potrebno prilagoditi izbrane debeline nosilnih plasti.

Pri izvedbi spodnjih nosilnih nevezanih plasti ter zgornjih z bitumnom vezanih asfaltnih plasti se v čim večji meri poslužujemo ponovne uporabe predhodno odstranjenih materialov. Obstoječe makadamsko vozišče služi kot nosilna plast kamnite grede, predhodno rezkani oziroma odstranjeni asfalt se uporabi za ponovno pripravo asfaltnih mešanic oziroma kot material dodan tamponskemu materialu pri izvedbi nevezanih nosilnih plasti voziščne konstrukcije. Izkopani material se uporablja za izvedbo zasipov in izravnavo nepovoznih površin. Ponovna uporaba materialov se izvaja skladno s tehnično specifikacijo TSC 06.800 »Ponovna uporaba materialov v cestogradnji«

OBSTOJEČI IN PREDVIDENI KOMUNALNI VODI

Predvidena lokacija rekonstrukcije obstoječe makadamske dostopne ceste se nahaja v okviru industrijske cone Gojače. Za izvedbo komunalne infrastrukture z vsemi komunalnimi vodi in poteki javnih cest je bil izveden OPPN načrt s pridobljenimi mnenji in soglasji. Za izvedeno gradnjo je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje. S tem načrtom se izvede le modernizacija oziroma rekonstrukcija obstoječe javne ceste z dopolnitvijo priključkov na obstoječo javno komunalno infrastrukturo.

Vzdolž cestnega telesa dostopne ceste so vkopani že vsi komunalni vodi. Predvideni poseg za izvedbo rekonstrukcije obstoječe makadamske ceste se nahaja na območju pravzaprav vseh varovalnih pasov obstoječe javne komunalne infrastrukture.

S posegom neposredno tangiramo varovalni pas državne hitre ceste. Vsi posegi se nahajajo izven območja varovalne ograje hitre ceste in ne vplivajo niti na samo cestno telo, niti na komunalne vode namenjen hitri cesti.

V cestnem telesu obstoječe ceste poteka obstoječe vodovodno omrežje, ki napaja dva nadzemna hidranta. Ker se bosta ta dva hidranta nahajala neposredno cv vozišču rekonstruirane ceste jih bo potrebno premestiti izven vozišča ob rob rekonstruirane ceste.

Obstojče NN elektro omrežje in obstojče TK omrežje prav tako poteka v cestnem telesu predvidene rekonstruirane ceste. Glede na to, da se niveleta vozišča ne spreminja bistveno od obstoječega poteka, bo potrebno le prilagoditi višino obstoječih pokrovov na jaških.

Obstojča meteorna kanalizacija poteka deloma v cestnem telesu rekonstruirane ceste, povečini pa poteka po robu predvidene ceste. Ker je potek vseeno vezan na višino novega vozišča bo hkrati ob izvedbi priključkov novih vtočnih jaškov na obstojčo kanalizacijo potrebno prilagoditi pokrove obstoječih revizijskih jaškov.

Prav tako bo glede na dejansko stanje morebiti potrebno višinsko prilagoditi pokrove na obstojči fekalni kanalizaciji.

OPIS KONSTRUKCIJSKIH ELEMENTOV

- **preddela in rušitvena dela**

V preddelih je zajeta ureditev gradbišča z zakoličbo osi in prečnih profilov, zarezovanje asfalta v debelini do 6 cm in dolžini 20.0 m, rušenje obstoječega asfalta na priključku površine cca 100.0m² za navezavo na obstojče stanje. Prav tako se izvede čiščenje terena s posekom obstoječih dreves in grmičevja.

- **zemeljska dela**

Izkopi:

Obstojči teren je sorazmerno raven, zato je potreben izkop le za voziščno konstrukcijo. V projektu je zajet izkop za izvedbo dostopne asfaltirane ceste in kanalizacije. Gre za izkope plasti obstoječega terena povprečne globine do 0.60 m, s tem, da se vrhnji izkop zemljine povprečne globine do 20 cm izvede najprej.

Nasipi:

Ker je potek terena raven, nasipavanja terena za izravnavo niso potrebna. Nasipavanja se izvedejo le za vgradnjo nevezanih nosilnih plasti kamnite grede in tampona za voziščno konstrukcijo.

Poleg tega so potrebna še zasipavanja ob vgradnji kanalizacijskih cevi .

Zelenice:

Po končanih delih se novo nastale utrjene brežine humuzira s slojem rodovitne zemlje v debelini 15.0 cm. Uporabi se v preddelih odrinjen humus. Brežine se zaseje s travnatim semenom. Predvidena je posaditev 9 dreves listavcev.

- **Prometna oprema in signalizacija**

Priključevanje dostopne ceste na javno cestno mrežo predstavlja ureditev skupinskega priključka. Le tega je po predpisih potrebno opremiti s stop znakom III-2 in polno prečno stop črto širine 50cm. Glavna cesta na katero se priključuje predvidena dostopna cesta na mestu obravnave zavije z ostrim ovinkom v desno. Priključek se torej nahaja na zunanji strani ovinka. Preglednost za hitrost 50 Km/h je v obe strani zagotovljena. Označi se obe parkirni mesti za polnjenje električnih vozil s zelenimi oznakami 5354.

Pripravil:
Borut Dovžak, dipl.inž.grad.

POPIS DEL S PREDRAČUNOM

0

Številčna oznaka načrta in vrsta načrta: 3 NAČRT GRADBENIŠTVA

Investitor: OBČINA AJDOVŠČINA
cesta 5.maja 6a
5270 Ajdovščina

Vrsta projektne dokumentacije: IZP

Objekt: Ureditev dostopne ceste v industrijski coni
Gojače

Številka projekta: 557/25

Številka načrta: 557/25-4

Kraj in datum izdelave načrta: feb.25

POPIS DEL S PREDRAČUNOM

Ureditev dostopne ceste v industrijski coni Gojače

REKAPITULACIJA

Vrednosti so v EUR!

Vrednost

3 NAČRT UREDITVE CESTE

SKUPAJ:

22% DDV:

SKUPAJ Z DDV:

POPIS DEL S PREDRAČUNOM

3 Ureditev dostopne ceste v industrijski coni Gojače

REKAPITULACIJA

Vrednosti so v EUR!

Vrednost	
DOSTOPNA CESTA	
METEORNA KANALIZACIJA	
Skupaj brez nepredidenih del:	
Nepredvidena dela (3%)	
SKUPAJ:	
22% DDV:	

SKUPAJ Z DDV:

POPIS DEL S PREDRAČUNOM

3 NAČRT UREDITVE CESTE

UVOD V PREDRAČUN

OPOMBE K POPISU DEL

V ENOTNIH CENAH MORAJO BITI ZAJETI STROŠKI

- 1 Vse ostale površine, ki jih bo izvajalec potreboval za gradnjo in za organizacijo gradbišč, si bo moral priskbeti sam na svoje stroške.
- 2 Izvajalec je dolžan izvesti vsa dela kvalitetno, v skladu s predpisi, projektom, tehničnimi pogoji in v skladu z dobro gradbeno prakso.
- 3 Izkopi za jarke, kanale in jaške vključujejo odmet na rob jarka oz. na tovorno vozilo in odvoz na deponijo
- 4 V postavkah kjer zemeljska dela niso posebej zavedena so le ta zajeta v sklopu osnovnih postavkah za zemeljska dela.
- 5 Pri zemeljskih delih je uporabljena kategorizacija zemljin od 1 do 5 (1.kat. plodna zemljina, 2.kat slabo nosilna zemljina, 3.kat. vezljiva in nevezljiva zrnata zemljina, 4. mehka kamnina (obstoječa voz. Konstrukcija) in 5.kat. trda kamnina .
- 6 Izvajalec mora v enotnih cenah upoštevati naslednje stroške, v kolikor le-ti niso upoštevani v posebnih postavkah:
 - vse stroške vezane na pripravo podlag in izdelavo dokumentacij PID in NOV;
 - vse stroške izdelave geodetskega posnetka izvedenega stanja za potrebe izdelave dokumentacije PID v štirih izvodih v analogni obliki, 1 x v digitalni obliki .dwg/.doc/.pdf in vpis grajenih vodov v kataster komunalne infrastrukture;
 - vse stroške morebitnih upravljavskih in projektantskih nadzorov, ki so vezani na pogoje gradnje in potrebe izvajalca;
 - vse stroške za pridobitev začasnih površin za gradnjo izven delovnega pasu (soglasja, odškodnine, itd.);
 - vse stroške v zvezi z začasnim odvozom, deponiranjem in vračanjem izkopanega materiala na mestih, kjer ga ne bo možno deponirati na gradbišču;
 - vse stroške za postavitev gradbišča, gradbiščnih objektov, ureditev začasnih deponij, tekoče vzdrževanje in odstranitve gradbišča;
 - deponije si zagotavlja izvajalec samna lastne stroške;
 - vse stroške za sanacijo in kultiviranje površin delovnega pasu in gradbiščnih površin po odstranitvi objektov;
 - vse stroške v zvezi s transporti po javnih poteh in cestah: morebitne odškodnine, morebitne sanacije cestišč zaradi poškodb med gradnjo itd.
 - stroške odvoza in zagotovitev odstranjevanja odpadnega gradbenega materiala skladno z zakonodajo na področju ravnanja z odpadki (odvoz na urejene deponije s taksami itd.)
 - vsi stroški za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, zlasti stroške za vsa dela, ki izhajajo iz zahtev Varnostnega načrta
 - stroški odvoda meteorne vode iz gradbene jame in vode, ki se izceja iz bočnih strani izkopa, če je potrebno
 - vsa črpanja vode in ureditev začasnega odvodnjavanja z črpanjem obstoječe kanalizacije
 - stroški dela v kampadah zaradi oteženih geoloških razmer
 - stroški dela v nagnjenem terenu
 - stroški oteženega izkopa v mokrem terenu, izkop v vodi, prekop potokov itd.
 - stroške izvajanja dnevne fotodokumentacije poteka del in tedenske predaje posnetkov naročniku v elektronski obliki na zgoščenki.

Ves cevni material, fazonski komadi, posebni kosi in armature, pokrovi jaškov, zračniki, jaški in podobni gradbeni produkti in prefabrikati vključujejo transport, montažo ter spojni in tesnilni material vsrežne kvalitete.
- 7 Vsi kanalizacijski jaški morajo biti vodotesni in prestatiti tesnili preizkus za podtlak 0.5 bar brez poškodb.

- 8 Vgrajeni gradbeni izdelki iz PVC, PP in PE ne smejo biti starejši od enega leta in ne smejo biti poškodovani ali kazati znakov dolgotrajne izpostavitve sončni svetlovi (npr. razbarvanost in krhkost).
- 9 Dobava, montaža, uporaba in demontaža varovalnega opaža jarka v vertikalnem izkopu.
- 10 Izvajalec mora vršiti sprotne notranje kontrole nad kvaliteto materialov ki jih vgrajuje, zbitosti, tesnosti kanalizacije in stanja položene ter zasute kanalizacijske cevi.
- 11 Obračun cevi se vrši od točke začetka cevne povezave do točke konca cevne povezave merjeno tlorisno (kolena in fazoni so del razdalje, padci in višinke razlike morajo biti zajete v enotnih cenah postavke), jaški niso del cevne povezave ampak samostojni obračunski element
- 12 Vsi izkopi, prevozi in zasipi se obračunavajo v raščnem stanju oziroma vgrajenem

POPIS DEL S PREDRAČUNOM

Ureditev dostopne ceste v industrijski coni Gojače

CESTE

Opombe:

Cena zavarovanja izkopa je zajeta v ceni postavke za izkop

Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!

Poz.	Opis postavke	Enota	Količina	Cena	Vrednost
I. PREDELA					
I. 1	Zakoličba obstoječih podzemnih komunalnih naprav v območju gradbenega posega s strani upravljalca le teh	<i>kpl</i>	1,00		
I. 2	Zakoličba osi ceste z zavarovanjem	<i>m1</i>	150,00		
I. 3	Zakoličba gradbenih profilov z zavarovanjem	<i>kos</i>	11,00		
I. 4	Rezanje asfaltnih plasti s talno diamantno žago na mestih asfaltnih uvozov ter navezav na obstoječe stanje, debelina do 6 cm	<i>m1</i>	20,00		
I. 5	Rušenje obstoječih asfaltnih plasti z nakladanjem in odvozom na deponijo	<i>m2</i>	104,00		
I. 6	Rušenje obstoječih beronskih vtočnih jaškov z nakladanjem in odvozom na deponijo	<i>kos</i>	4,00		
I. 7	Rušenje obstoječe meteorne kanalizacije z nakladanjem in odvozom na deponijo	<i>m1</i>	29,00		
I. 8	Rušenje obstoječih ograj skupaj z nosilnimi stebrički z nakladanjem in odvozom na deponijo	<i>m1</i>	35,00		
I. 9	Čiščenje terena z odstranitvijo grmičevja in dreves z nakladnejm in odvozom na trajno deponijo	<i>m2</i>	420,00		
I. 10	Kompletna demontaža obstoječega nadzemnega hidranta in prestavitev izven območja vozišča vključno priključna cev dolžine cca 5.0m in ponovna montaža hidranta skupaj z vsemi pomožnimi gradbenimi in montažnimi deli	<i>kos</i>	2,00		
I. 11	Prilagoditev pokrovov obstoječih jaškov na nove kote zunanje ureditve (dvigovanje ali spuščanje obstoječih	<i>kos</i>	14,00		

I. 12	Urejanje prometa za čas gradnjeceste in kanalizacije, izdelava elaborata prometne zapore in izvedba prometne zapore skupaj z vsemi stroški za postavitve in vzdrževanje prometne signalizacije. Ob gradnji se zagotovi dostope k stanovanjskim objektom	<i>kpl</i>	1,00
-------	---	------------	-------------

I. PREDELA - SKUPAJ:

II. ZEMELJSKA DELA

II. 1	Strojni izkop humusa v sloju debeline do 20 cm z nakladanjem in odvozom v začasno deponijo za kasnejše ponovno razgrinjanje	<i>m3</i>	104,00
II. 2	Široki strojni in deloma ročni izkopi (v bližini drugih objektov in vodov) za voziščno konstrukcijo v terenu IV. Kategorije vključno z nakladanjem na tovorno vozilo in odvoz na trajno ali začasno deponijo	<i>m3</i>	388,00
II. 3	Izdelava zemeljeskega planuma	<i>m2</i>	1.150,00
II. 4	Izdelava finega planuma zgornjega ustroja pred asfaltiranjem	<i>m2</i>	1.035,00
II. 5	Humusiranje v debelini do 15 cm in zatravitev s travnim semenom	<i>m2</i>	162,00
II. 6	Odvoz viška materiala od izkopa v deponijo gradbenega materiala komplet z razplaniranjem materiala in stroški deponije	<i>m3</i>	388,00
II. 7	Priprava, razstiranje ter dodajanje dobavljene in skladiščene rodovitne prsti (za sadijne jame, mešanje in fino planiranje zatravljenih in zasajenih površin); upoštevati vsa potrebna dela, materiale in Transporte.	<i>m3</i>	7,00
II. 8	Zasaditev drevesnih sadiklistavcev višine cca 3.0m skupj s potrebno oporo	<i>kos</i>	7,00

II. ZEMELJSKA DELA - SKUPAJ:

III. VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE

III. 1	Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca D100 iz kamnine v debelini plasti do 35 cm (kamnita greda)	<i>m3</i>	352,00
III. 2	Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca D32 iz kamnine v debelini plasti do 25 cm	<i>m3</i>	308,00

III. 3	Dobava in vgraditev predfabriciranih dvignjenih robnikov iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm na betonsko posteljico C12/15	m1	27,00
III. 4	Dobava in vgraditev predfabriciranih pogreznjenih robnikov iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm na betonsko posteljico C12/15	m1	4,00
III. 5	Dobava in vgraditev predfabriciranih pogreznjenih robnikov iz cementnega betona s prerezom 8/20 cm na betonsko posteljico C12/15	m1	16,00
III. 6	Izdelava z bitumnom vezane zgornje nosilne plasti drobljenca AC 22 base B50/70,A3 v debelini 6 cm	m2	903,00
III. 7	Izdelava z bitumnom vezane zgornje nosilne plasti drenažnega asfalta AC 22 base B50/70,A3 v debelini 6 cm	m2	54,00
III. 8	Izdelava obrabnozaporne plasti bitumenskega betona AC 8 surf B50/70,A3 v debelini 3.5 cm	m2	903,00
III. 9	Izdelava obrabnozaporne plasti drenažnega asfalta AC 8 surf B50/70,A3 v debelini 3.5 cm	m2	54,00
III. 10	Izdelava obrabno zaporne plasti drenažnega asfalta AC 8 surf B50/70,A5 v debelini 5 cm (pločnik)	m2	13,00
III. 11	Izdelava asfaltne mulde širine 50cm in globine 5cm z vgradnjo cm, dolžine 2.0m z vgradnjo z bitumnom vezane zgornje nosilne plasti drobljenca AC 22 base B50/70,A3 v debelini 6 cm in obrabnozaporne plasti bitumenskega betona AC 8 surf B50/70,A3 v debelini 3.5 cm	m1	136,00
III. 12	Izdelava peščene bankine ob vozišču v širini 0.50m	m1	158,00
III. 13	Izdelava zatravljene berme ob pločniku v širini 30cm	m1	132,00

III. VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE - SKUPAJ:

IV GRADBENA DELA

V. 1	Izdelava dvostranskega vezanega opaža za ravne zidove višine do 2.0m	m2	24,00
V. 2	Izdelava dvostranskega vezanega opaža za ravne temelje zidu	m2	7,00
IV. 3	Izdelava enostranskega podprtega opaža za ravne nosilce višine 20cm (talna betonska plošča)	m2	1,00
IV. 4	Dobava in vgrajevanje rebrastih žic iz visokovrednega naravno trdega jekla B St 420 S s premerom do fi 12 mm, za srednje zahtevno ojačitev	kg	192,00

IV. 5	Dobava in vgrajevanje armaturnih mrež iz vlečene jeklene žice B500A s premerom od 4 do 12 mm, mase od 4 do 6 kg/m ²	kg	220,00
IV. 6	Dobava in vgraditev mešanice cementnega betona C12/15 v prerez do 0.15m ³ /m ¹ -podložni beton	m³	1,00
IV. 7	Dobava in vgraditev mešanice ojačanega cementnega betona C25/30; XC4; XD-3; XF-4; PV-II v prerez nad 0.50 m ³ /m ¹ - temelj zidu	m³	2,00
IV. 8	Priprava in vgraditev mešanice cementnega betona C25/30; XC4; XD3; XF4; PV-II v prerez od 0.16 do 0.30m ³ /m ¹ - trup zidu	m³	2,00
IV. 9	Priprava in vgraditev mešanice cementnega betona C30/37; XC4; XD3; XF4; XB-3, PV-II v prerez od 0.16 do 0.30m ³ /m ¹ - talna plošča	m³	2,00
IV. 10	Obdelava sveže betonske površine talne plošče z metlo	m²	8,00

IV. GRADBENA DELA - SKUPAJ:

V OPREMA CESTE

V. 1	Izdelava temelja za prometni znak iz cementnega betona C12/15 do 0.1 m ³ /temelj	kos	2,00
V. 2	Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi premera 64mm, dolžine do 280cm	kos	2,00
V. 3	Dobava in pritrditev osmerokotnih prometnih znakov iz aluminijaste pločevine, velikosti 600 mm	kos	1,00
V. 4	Dobava in pritrditev pravokotnih prometnih znakov iz aluminijaste pločevine, velikosti 400x400 mm	kos	1,00
V. 5	Izdelava tankoslojnih talnih označb z enokomponentno belo barvo, strojno deb. plasti suhe snovi 250 mikrometrov, perle 250 g/m ² , širine 12 cm	m¹	8,00
V. 6	Izdelava tankoslojnih talnih označb prehoda za pešce in prečnih širokih polnih črt z enokomponentno belo barvo, ročno deb. plasti suhe snovi 250 mikrometrov, perle 250 g/m ² , širina črt 50 cm	m¹	6,00

V. 7	Izdelava označbe parkirnega mesta 5354 za vzdolžno prkiranje za polnjenje električnih vozil s tankoslojno neprekinjeno talno označbo z enokomponentno zeleno barvo, ročno deb. plasti suhe snovi 250 mikrometrov, perle 250 g/m2, širine 10 cm vključno piktogram	<i>kos</i>	<i>2,00</i>
------	---	-------------------	--------------------

V. OPREMA CESTE - SKUPAJ:

VI TUJE STORITVE

VI. 1	Izvajanje projektantskega nadzora izvedbe del s strani OP za celotno obdobje gradnje	<i>kos</i>	<i>1,00</i>
VI. 2	Izdelava PID projektne dokumentacije izvedenih del	<i>kos</i>	<i>1,00</i>

VI. TUJE STORITVE- SKUPAJ:

REKAPITULACIJA

Vrednosti so v EUR brez DDV!

I. PREDDELA

II. ZEMELJSKA DELA

III. VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE

IV. GRADBENA DELA

V. OPREMA CESTE

VI. TUJE STORITVE

CESTE - SKUPAJ:

POPIS DEL S PREDRAČUNOM

Ureditev dostopne ceste v industrijski coni Gojače

METEORNA KANALIZACIJA

Opombe:

Cena zavarovanja izkopa je zajeta v ceni postavke za izkop

Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!

Poz.	Opis postavke	Enota	Količina	Cena	Vrednost
I. PREDEDELA					
I. 1	Zakoličba trase kanala z niveliranjem	m1	49,00		
I. 2	Naprava gradbenih profilov za kanale in cevovode	kos	12,00		
I. 3	Zakoličba vseh obstoječih podzemnih komunalnih naprav v območju gradbenega posega s strani upravljalca le teh	kpl	1,00		
I. PREDEDELA - SKUPAJ:					
II. ZEMELJSKA DELA					
II. 1	Strojni in deloma ročni izkopi (v bližini drugih objektov in vodov) za jarke, kanale, revizijske jaške v terenu IV. kategorije širine do 1.0m in globine do 2.0m, vključno z odmetom na rob jarka oz. na tovorno vozilo in odvoz na trajno ali začasno deponijo.	m3	36,00		
II. 2	Ročno planiranje in valjanje z zbijanjem dna jarka s točnostjo +/- 3cm do EV = 40 N/mm2	m2	29,00		
II. 3	Dobava in vgrajevanje ustreznega zasipnega materiala tampon s komprimiranjem v plasteh po 30 cm (zasip jarka vozne površine)	m3	16,00		
II. 4	Odvoz viška materiala od izkopa v deponijo gradbenega materiala komplet z razplaniranjem materiala in stroški deponije	m3	549,00		
II. ZEMELJSKA DELA - SKUPAJ:					
III. GRADBENA DELA					
III. 1	Izvedba križanja vodovodne cevi in meteorne kanalizacije z vgradnjo zaščitne cevi preseka do 400 mm (zaščitna PVC cevi), komplet	m1	10,00		

III. 2	Izvedba priklopa nove meteorne kanalizacije na obstoječe kanalizacijske jaške in obstoječe kanalizacijske cevi skupaj z vsemi pomožnimi deli	<i>kos</i>	6,00
--------	--	-------------------	-------------

III. GRADBENA DELA - SKUPAJ:

IV. DOBAVA IN MONTAŽA CEVNEGA MATERIALA TER DRUGA DELA

IV. 1	Dobava in polaganje PVC kanalizacijskih cevi SN4 DN 200, vključno s betonsko posteljico iz cementnega betona C 12/15 debeline 10cm in kompletnim obbetoniranjem s cementnim betonom C 12/15 do višine 10 cm nad temenom cevi	<i>m1</i>	49,00
IV. 2	Dobava in ugradnja prefabriciranega peskolova, iz betonske cevi krožnega prereza 500 mm, globine do 1.3 m, komplet z AB temeljem C16/20, AB razbremenilnim obročem/vencem C25/30, LTŽ cestno rešetko 400x400mm nosilnosti 250 kN in potrebnimi nastavki za iztočno cev ter tesnilnim materialom (P)	<i>kos</i>	6,00
IV. 3	Pregled kanalizacijskih cevi s kamero po predhodno izvedenem čiščenju, komplet z predajo dvd posnetka pregleda, slik kanalizacije in poročilom z opisom dejanskega stanja - tudi okroglost cevi.	<i>m1</i>	49,00
IV. 4	Mehansko in visokotlačno čiščenje kanalizacijskih cevi z ispiranjem in preizkusa tesnosti	<i>m1</i>	49,00

IV. DOBAVA IN MONTAŽA CEVNEGA MATERIALA TER DRUGA DELA - SKUPAJ:

REKAPITULACIJA

Vrednosti so v EUR brez DDV!


I. PREDEDELA

II. ZEMELJSKA DELA

III. GRADBENA DELA

IV. DOBAVA IN MONTAŽA CEVNEGA MATERIALA TER DRUGA DELA

METEORNA KANALIZACIJA - SKUPAJ:




OBSTOJEČA INDUSTRIJSKA
CONA GOJAČE
površina 163430 m2

ŠIRITEV INDUSTRIJSKE
CONE GOJAČE
površina 6106 m2


PRIKAZ OBMOČIJ INDUSTRIJSKE CONE GOJAČE M = 1:2000

Sprememba		datum podpisa		podpis	
biro Črta projektiranje in inženiring d.o.o.		biro Črta projektiranje in inženiring d.o.o. Šempas 52 A 5261 Šempas tel: 05-3308196 fax: 05-3308197 e-mail: biro.cрта@siol.net			
Investitor – naročnik:		OBČINA AJDOVŠČINA Cesta 5.maja 6a 5270 AJDOVŠČINA		Številka projekta: 557/25	
Objekt – lokacija:		UREDITEV DOSTOPNE CESTE V INDUSTRIJSKI CONI GOJAČE INVESTICIJSKA VZDRŽEVALNA DELA V JAVNO KORIST			
Vsebina – naslov risbe:		PRIKAZ OBMOČIJ INDUSTRIJSKE CONE GOJAČE			
Vrsta načrta:		2 NAČRT GRADBENIŠTVA: komunalna infrastruktura		Šifra CC :	
Vrsta projekta:		IZVEDBENI NAČRT ZA IZVEDBO DEL		Merilo: 1:2000	
				Datum: Februar 2025	
				Številka risbe:	
Vodja projekta:		ime in priimek – naziv Borut DOVŽAK, dipl.inž.grad.		identifikacijska številka IZS G-1606	
Pooblašteni inženir:		Borut DOVŽAK, dipl.inž.grad.		IZS G-1606	
Projektant:				datum podpisa podpis	



SITUACIJA PRIKAZA OBSTOJEČIH VAROVALNIH PASOV OBSTOJEČE JAVNE INFRASTRUKTURE M = 1:500

Sprememba		datum podpisa	podpis
biro Črta projektiranje in inženiring d.o.o.		biro Črta projektiranje in inženiring d.o.o. Šempas 52 A 5261 Šempas tel: 05-3308196 fax: 05-3308197 e-mail: biro.cрта@siol.net	
Investitor – naročnik:	OBČINA AJDOVŠČINA Cesta 5.maja 6a 5270 AJDOVŠČINA	Številka projekta:	Številka načrta:
		557/25	557/25-4
Objekt – lokacija:	UREDITEV DOSTOPNE CESTE V INDUSTRIJSKI CONI GOJAČE INVESTICIJSKA VZDRŽEVALNA DELA V JAVNO KORIST		
Vsebina – naslov risbe:	SITUACIJA PRIKAZA VAROVALNIH PASOV OBSTOJEČEJAVNE INFRASTRUKTURE		
Vrsta načrta:	2 NAČRT GRADBENISTVA: komunalna infrastruktura	Šifra CC :	
Vrsta projekta:	IZVEDBENI NAČRT ZA IZVEDBO DEL	Datum:	1:500
		Številka risbe:	Februar 2025
	ime in priimek – naziv	identifikacijska številka	datum podpisa
Vodja projekta:	Borut DOVŽAK, dipl.inž.grad.	IZS G-1606	
Pooblaščen inženir:	Borut DOVŽAK, dipl.inž.grad.	IZS G-1606	
Projektant:			



SITUACIJA ZAKOLIČBE Z
VIŠINSKO UREDITVIJO
M = 1:200

Sprememba		datum podpis	podpis
biro Črta projektiranje in inženiring d.o.o. projektiranje in inženiring d.o.o. Sempas 52 A 5261 Sempas tel: 05-3308196 fax: 05-3308197 e-mail: biro.cрта@siol.net			
Investitor – naročnik:	OBČINA AJDOVŠČINA Cesta 5.maja 6a 5270 AJDOVŠČINA	Številka projekta:	Številka načrta:
Objekt – lokacija:	UREDITEV DOSTOPNE CESTE V INDUSTRIJSKI CONI GOJAČE INVESTICIJSKA VZDRŽEVALNA DELA V JAVNO KORIST	557/25	557/25-4
Vsebina – naslov risbe:	SITUACIJA ZAKOLIČBE Z VIŠINSKO UREDITVIJO	Šifra CC :	
Vrsta načrta:	2 NAČRT GRADBENIŠTVA: komunalna infrastruktura	Merilo:	1:200
Vrsta projekta:	IZVEDBENI NAČRT ZA IZVEDBO DEL	Datum:	Februar 2025
		Številka risbe:	2
	ime in priimek – naziv	identifikacijska številka	podpis
Vodja projekta:	Borut DOVŽAK, dipl.inž.grad.	IZS G-1606	
Pooblaščen inženir:	Borut DOVŽAK, dipl.inž.grad.	IZS G-1606	
Projektant:			

Zakoličba osi dostopne ceste

```

*
# OS_0
*
*****
*!ŠT TIP    Z.ŠT.E.      ZAČ_STAC      ZAČ_R      VZHOD  ZAČ.TOČ.  SEVER      ZAČ_SM_KOT  1  *
*!    A      DOLŽINA      KON_R      VZHOD  KON.TOČ.  SEVER      SPREM_KOTA  2  *
*!      KON_STAC      VZHOD  PRE.TAN.  SEVER      KON_SM_KOT  3  *
*!      VZHOD  CEN.TOČ.  SEVER      TANGENTA1  4  *
*!      VZHOD  SRE.TOČ.  SEVER      TANGENTA2  5  *
*****
1  PREMA 1      0.000      NESK      406096.885505      84640.799205      286d48'17"  1
      1.270488      NESK      406095.669271      84641.166514      2
      1.270      3
      4
      5

*
2  KROZNI_LOK 1      1.270      +200.000000      406095.669271      84641.166514      286d48'17"  1
      45.182075      +200.000000      406054.252817      84658.983078      12d56'37"  2
      46.453      406073.950506      84647.725696      299d44'54"  3
      406153.490977      84832.625780      22.688  4
      406074.457390      84648.904000      22.688  5

*
3  PREMA 2      46.453      NESK      406054.252817      84658.983078      299d44'54"  1
      60.051369      NESK      406002.115408      84688.780015      2
      106.504      3
      4
      5

*
4  KROZNI_LOK 2      106.504      +75.000000      406002.115408      84688.780015      299d44'54"  1
      40.435222      +75.000000      405973.963932      84717.122205      30d53'25"  2
      146.939      405984.124292      84699.062078      330d38'19"  3
      406039.329718      84753.896028      20.722  4
      405986.117981      84701.042352      20.722  5

*


```

5	PREMA 3	146.939	NESK	405973.963932	84717.122205	330d38'19"	1
		0.921353	NESK	405973.512177	84717.925204		2
		147.861					3
							4
							5



*
 * Celotna dolžina osi: 147.861
 * Krivinska karakteristika (gradi/Km): 329.394
 *


Zakoličba profilov dostopne ceste

Profil	Stacionaža	Vzhod	Sever	Smerni_kot
P1	0.0+0.000	406096.886	84640.799	73d11'43"
P2	0.0+15.000	406082.673	84645.584	69d15'43"
P3	0.0+30.000	406068.857	84651.416	64d57'54"
P4	0.0+45.000	406055.517	84658.267	60d40'4"
P5	0.0+60.000	406042.491	84665.705	60d15'6"
P6	0.0+75.000	406029.468	84673.148	60d15'6"
P7	0.0+90.000	406016.444	84680.591	60d15'6"
P8	0.1+5.000	406003.421	84688.034	60d15'6"
P9	0.1+20.000	405991.062	84696.492	49d56'29"
P10	0.1+35.000	405980.620	84707.226	38d28'56"
P11	0.1+47.861	405973.512	84717.925	29d21'41"




KARAKTERISTIČNI PREČNI
PROFIL DOSTOPNE CESTE
M = 1:200/50


Sprememba		datum podpisa		podpis	
		biro Črta projektiranje in inženiring d.o.o. Šempas 52 A 5261 Šempas tel: 05-3308196 fax: 05-3308197 e-mail: biro.cрта@siol.net			
Investitor – naročnik:	OBČINA AJDOVŠČINA Cesta 5.maja 6a 5270 AJDOVŠČINA		Številka projekta:	Številka načrta:	
			557/25	557/25–4	
Objekt – lokacija:	UREDITEV DOSTOPNE CESTE V INDUSTRIJSKI CONI GOJAČE INVESTICIJSKA VZDRŽEVALNA DELA V JAVNO KORIST				
Vsebina – naslov risbe:	KARAKTERISTIČNI PREČNI PROFIL				
Vrsta načrta:	2 NAČRT GRADBENIŠTVA: komunalna infrastruktura		Šifra CC :		
Vrsta projekta:	IZVEDBENI NAČRT ZA IZVEDBO DEL		Merilo:	1:50	
			Datum:	Februar 2025	
			Številka risbe:	5	
	ime in priimek – naziv	identifikacijska številka	datum podpisa		podpis
Vodja projekta:	Borut DOVŽAK, dipl.inž.grad.	IZS G–1606			
Pooblaščen inženir:	Borut DOVŽAK, dipl.inž.grad.	IZS G–1606			
Projektant:					




CESTIŠČE	141.234	141.148
OD.OSI	3.440	0.000




CESTIŠČE	141.148	141.073	141.010	141.060	141.010
OD.OSI	3.000	0.000	2.500	3.000	3.000




CESTIŠČE	141.054	140.979	140.917	140.967	140.917	140.992	141.112	141.136
OD.OSI	3.000	0.000	2.500	3.000	3.000	6.000	7.200	7.200



CESTIŠČE	140.736	140.661	140.598	140.598
OD.OSI	3.000	0.000	2.500	3.000






CESTIŠČE	140.136	140.061	139.999	139.999
OD.OSI	3.000	0.000	2.500	3.000




CESTIŠČE	139.322	139.247	139.185	139.185
OD.OSI	3.000	0.000	2.500	3.000

PREČNI PROFILI DOSTOPNE CESTE P1 – P6 M = 1:100


Sprememba		datum podpisa	podpis	
		projektiranje in inženiring d.o.o. Šempas 52 A 5261 Šempas tel: 05-3308196 fax: 05-3308197 e-mail: biro.cрта@siol.net		
Investitor – naročnik:	OBČINA AJDOVŠČINA Cesta 5.maja 6a 5270 AJDOVŠČINA	Številka projekta:	Številka načrta:	
		557/25	557/25–4	
Objekt – lokacija:	UREDITEV DOSTOPNE CESTE V INDUSTRIJSKI CONI GOJAČE INVESTICIJSKA VZDRŽEVALNA DELA V JAVNO KORIST			
Vsebina – naslov risbe:	PREČNI PROFILI DOSTOPNE CESTE P1 – P6			
Vrsta načrta:	2 NAČRT GRADBENIŠTVA: komunalna infrastruktura		Šifra CC :	
Vrsta projekta:	IZVEDBENI NAČRT ZA IZVEDBO DEL		Merilo:	
			1:100	
			Datum:	
			Februar 2025	
			Številka risbe:	
			6	
	ime in priimek – naziv	identifikacijska številka	datum podpisa	podpis
Vodja projekta:	Borut DOVŽAK, dipl.inž.grad.	IZS G–1606		
Pooblaščen inženir:	Borut DOVŽAK, dipl.inž.grad.	IZS G–1606		
Projektant:				




CESTIŠČE	138.446	138.371	138.309	138.309
OD.OSI	3.000	0.000	2.500	3.000




CESTIŠČE	137.521	137.439	137.374	137.374
OD.OSI	3.000	0.000	2.500	3.000



CESTIŠČE	136.587	136.470	136.373	136.373
OD.OSI	3.000	0.000	2.500	3.000



CESTIŠČE	135.596	135.503	135.426	135.426
OD.OSI	3.000	0.000	2.500	3.000




CESTIŠČE	135.235	135.160	135.098	135.098
OD.OSI	3.000	0.000	2.500	3.000

PREČNI PROFILI DOSTOPNE CESTE P7 – P11 M = 1:100


Sprememba		datum podpisa	podpis	
 biro Črta projektiranje in inženiring d.o.o.		biro Črta projektiranje in inženiring d.o.o. Šempas 52 A 5261 Šempas tel: 05-3308196 fax: 05-3308197 e-mail: biro.cрта@siol.net		





SITUACIJA METEORNE KANALIZACIJE
M = 1:200


Sprememba		datum		podpis	
 biro Črta projektiranje in inženiring d.o.o.		biro Črta projektiranje in inženiring d.o.o. Šempas 52 A 5261 Šempas tel: 05-3308196 fax: 05-3308197 e-mail: biro.cрта@siol.net			
Investitor – naročnik:		OBČINA AJDOVŠČINA Cesta 5.maja, 6a 5270 AJDOVŠČINA		Številka projekta: 557/25	
Objekt – lokacija:		UREDITEV DOSTOPNE CESTE V INDUSTRIJSKI CONI GOJAČE INVESTICIJSKA VZDRŽEVALNA DELA V JAVNO KORIST			
Vsečina – naslov risbe:		SITUACIJA METEORNE KANALIZACIJE			
Vrsta načrta:		2 NAČRT GRADBENIŠTVA: komunalna infrastruktura		Šifra CC :	
Vrsta projekta:		IZVEDBENI NAČRT ZA IZVEDBO DEL		Merilo:	
				Datum:	
				Številka risbe:	
				8	
ime in priimek – naziv		identifikacijska številka		datum podpisa	
Vodja projekta:		Borut DOVŽAK, dipl.inž.građ.		IZS G-1606	
Pooblaščen inženir:		Borut DOVŽAK, dipl.inž.građ.		IZS G-1606	
Projektant:					
				podpis	
					

	Obstoječa fekalna kanalizacija	
	Obstoječa meteorna kanalizacija	
	Obstoječi vodovd	
	Obstoječi NN elektrovod	
	Obstoječi VN elektrovod	
	Obstoječi TK vod	
	PREDVIDENA METEORNA KANALIZACIJA	
	PREDVIDENI ELEKTRO NN PODZEMNI VOD	
	PREDVIDENI VALJANEC ZA CESTNO RAZSVETLJAVO	



ZBIRNA SITUACIJA
KOMUNALNIH VODOV
M = 1:500

Sprememba		datum podpisa		podpis	
		biro Črta projektiranje in inženiring d.o.o. Šempas 52 A 5261 Šempas tel: 05-3308196 fax: 05-3308197 e-mail: biro.cрта@siol.net			
Investitor – naročnik:		OBČINA AJDOVŠČINA Cesta 5.maja 6a 5270 AJDOVŠČINA		Številka projekta: 557/25	
Objekt – lokacija:		UREDITEV DOSTOPNE CESTE V INDUSTRIJSKI CONI GOJAČE INVESTICIJSKA VZDRŽEVALNA DELA V JAVNO KORIST			
Vsečina – naslov risbe:		GRADBENO PROMETNA SITUACIJA DOSTOPNE CESTE			
Vrsta načrta:		2 NAČRT GRADBENIŠTVA: komunalna infrastruktura		Šifra CC : Merilo: 1:500	
Vrsta projekta:		IZVEDBENI NAČRT ZA IZVEDBO DEL		Datum: Februar 2025	
				Številka risbe: 9	
ime in priimek – naziv		identifikacijska številka		datum podpisa podpis	
Vodja projekta: Borut DOVŽAK, dipl.inž.grad.		IZS G-1806			
Pooblaščen inženir: Borut DOVŽAK, dipl.inž.grad.		IZS G-1806			
Projektant:					




SITUACIJA PREDVIDENIH POSEGOV

M = 1:200

Sprememba		datum podpisa		podpis	
biro Črta projektiranje in inženiring d.o.o.		projektiranje in inženiring d.o.o. biro Črta Šempas 52 A 5261 Šempas tel: 05-3308196 fax: 05-3308197 e-mail: biro.cрта@siol.net			
Investitor – naročnik:	OBČINA AJDOVŠČINA Cesta 5.maja 6a 5270 AJDOVŠČINA	Številka projekta:	557/25		
Objekt – lokacija:	UREDITEV DOSTOPNE CESTE V INDUSTRIJSKI CONI GOJAČE INVESTICIJSKA VZDRŽEVALNA DELA V JAVNO KORIST	Številka načrta:	557/25-4		
Vsebina – naslov risbe:	SITUACIJA PREDVIDENIH POSEGOV				
Vrsta načrta:	2 NAČRT GRADBENIŠTV: komunalna infrastruktura	Šifra CC :	Merilo: 1:200		
Vrsta projekta:	IZVEDBENI NAČRT ZA IZVEDBO DEL	Datum:	Februar 2025		
		Številka risbe:	9		
Vodja projekta:		ime in priimek – naziv	identifikacijska številka	datum podpisa	podpis
Pooblaščen inženir:	Borut DOVŽAK, dipl.inž.grad.	IŽS G-1606			<i>Borut Dovžak</i>
Projektant:	Borut DOVŽAK, dipl.inž.grad.	IŽS G-1606			<i>Borut Dovžak</i>


DETAJL DVIGNJENEGA ROBNIKA

M = 1:10



DETAJL POVOZNE MULDE


M 1:20




$\check{s}$ cm	h cm	R cm
50	5	65
30	3	65

DETAJL KLANČINE NA PLOČNIKU ZA PEŠCE M= 1:25

TLORIS:





VZDOLŽNI PREREZ PO ROBNIKU:




DETALJ VTOČNEGA JAŠKA Z REŠETKO

M = 1:25




DETAJL VGRADNJE PVC ALI PE KANALIZACIJSKIH CEVI

Detajl vgradnje PVC ali PE cevi Detajl vgpovozna površina - globina vgradnje < 1.00m



Φ [mm]	160	200
C16/20 [m ³ /m]	0.112	0.129


Detajl vgradnje PVC in PE cevi nepovozna površina ali globina vgradnje > 1.00m




DN [mm]	Minimalna širina izkopa: B=OD+X [m]		
	Varovan izkop	Nevarovan izkop	
		β > 60°	β ≤ 60°
DN ≤ 225	OD + 0.40	OD + 0.40	OD + 0.40
225 < DN ≤ 350	OD + 0.50	OD + 0.50	OD + 0.40
350 < DN ≤ 700	OD + 0.70	OD + 0.70	OD + 0.40
700 < DN ≤ 1200	OD + 0.85	OD + 0.85	OD + 0.40
DN > 1200	OD + 1.00	OD + 1.00	OD + 0.40

DETAJL KRIŽANJA EL. ALI TK. KABLOVODA IN KANALIZACIJE


IZKOP DO PLINOVODA ALI EL. IN KABLOVODA



ZAVAROVANJE PLINOVODA ALI EL IN TK KABLOVODOV




IZVEDBA ZAŠČITNE PLINOVODA ALI EL IN TK KABLOVODOV S PVC CEVJO IN ZASIP JARKA




DETALJ KRIŽANJA VODOVODA IN KANALIZACIJE

PREČNI PREREZ




VZDOLŽNI PREREZ




DETAJL POSTAVLJANJA PROMETNEGA ZNAKA


M = 1:20



DETAJL POSTAVITVE SMERNIKOV



slika 1



slika 2

HORIZONTALNE KRIVINE

srednji polmer krivine	razmik v krivini	prehod pred krivino in za njo		
		RAZMIK		
		prvi	drugi	tretji
20 do 50	6,30	6,30	12,50	25,00
nad 50 do 100	6,30	12,50	25,00	25,00
nad 100 do 300	12,50	25,00	25,00	25,00
nad 300 do 500	25,00	25,00	25,00	25,00
nad 500	25,00	–	–	–

VERTIKALNE KRIVINE

srednji polmer krivine	razmik v krivini	prehod pred krivino in za njo		
		RAZMIK		
		prvi	drugi	tretji
100 do 250	6,30	12,50	25,00	25,00
nad 250 do 800	12,50	25,00	25,00	25,00
nad 800 do 3000	25,00	25,00	25,00	25,00
nad 3000	25,00	–	–	–