



Program vzdrževalnih del na gozdnih cestah za leto 2024

investitor:	Občina Ajdovščina
Krajevna enota:	Vse
Območna enota:	1

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
FUZZBAL-KORENINA	017101	1430	
opis dela	enota	količina	
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	1,43	Cela cesta
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	40,00	Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	h	4,00	Razpršeno na celi cesti
Odvodnjavanje - čiščenje obstoječih odvodnih naprav - cevni prepusti	m	10,00	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
VOL.BAJTA - KOZJE STENE	017102	8250	
opis dela	enota	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	120,00	Delo na odseku
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	7,59	Delo na odseku
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	h	12,00	Razpršeno na celi cesti
cevní prepusti dobava in izvedba - betonski - betonski Ø 50 cm	m	6,00	Delo na lokaciji
Odvodnjavanje - vtočna glava - material in izvedba - kamen v betonu	kos	1,00	Delo na lokaciji
Odvodnjavanje - iztočna glava - material in izvedba - kamen v betonu	kos	1,00	Delo na lokaciji

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
JELCE-POD STRGARIJSKI HRIB	017103	520	
opis dela	enota	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	20,00	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	,52	Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	h	3,00	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
ODCEP STANIŠE	017104	435	
opis dela	enota	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	20,00	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	,43	Cela cesta

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
POLOMOVA RAJDA-SELOVEC	017105	9272	
opis dela	enota	količina	
Vzdrževanje svetlega profila - čiščenje svetlega profila - dvostransko	km	1,50	Razpršeno na celi cesti
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	150,00	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	9,27	Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	h	6,00	Razpršeno na celi cesti
cevní prepusti dobava in izvedba - betonski - betonski Ø 50 cm	m	6,00	Delo na lokaciji
Odvodnjavanje - vtočna glava - material in izvedba - kamen v betonu	kos	1,00	Delo na lokaciji
Odvodnjavanje - iztočna glava - material in izvedba - kamen v betonu	kos	1,00	Delo na lokaciji

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
KOMANDINARCE	017106	1413	
opis dela	enota	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	30,00	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	1,41	Cela cesta

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
RAVNI-OBKLADINE	017107	2660	
opis dela	enota	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	50,00	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	2,66	Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	h	2,00	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
VRATCA-SELOVEC	017109	2123	
opis dela	enota	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	50,00	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	2,12	Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	h	6,00	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
ČAVEN-PODIČ	017115	2864	
opis dela	enota	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	70,00	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	2,86	Cela cesta
cevní prepusti dobava in izvedba - betonski - betonski Ø 50 cm	m	6,00	Delo na lokaciji
Odvodnjavanje - vtočna glava - material in izvedba - kamen v betonu	kos	1,00	Delo na lokaciji
Odvodnjavanje - iztočna glava - material in izvedba - kamen v betonu	kos	1,00	Delo na lokaciji
cevní prepusti dobava in izvedba - betonski - betonski Ø 50 cm	m	6,00	Delo na lokaciji
Odvodnjavanje - vtočna glava - material in izvedba - kamen v betonu	kos	1,00	Delo na lokaciji
Odvodnjavanje - iztočna glava - material in izvedba - kamen v betonu	kos	1,00	Delo na lokaciji

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
BEVŠKI HRIB	017120	2831	
opis dela	enota	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	70,00	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	2,83	Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	h	5,00	Razpršeno na celi cesti
Vzdrževanje svetlega profila - čiščenje svetlega profila - dvostransko	km	1,00	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
ODCEP V ODDELEK 18C	017122	182	
opis dela	enota	količina	
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	h	2,00	Razpršeno na celi cesti
Vzdrževanje svetlega profila - čiščenje svetlega profila - dvostransko	km	,20	Cela cesta
Ročno vzdrževanje - storitve-delavec z motorno žago	h	2,00	Razpršeno na celi cesti
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	20,00	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	,20	Cela cesta

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
STRGARICA-TURKOVA FRATA	017123	3426	
opis dela	enota	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	60,00	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	3,10	Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	h	4,00	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
NAGNOVEC-STRG. HRIB	017126	2118	
opis dela	enota	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	40,00	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	2,12	Cela cesta
cevní prepusti dobava in izvedba - betonski - betonski Ø 50 cm	m	6,00	Delo na lokaciji
Odvodnjavanje - vtočna glava - material in izvedba - kamen v betonu	kos	1,00	Delo na lokaciji
Odvodnjavanje - iztočna glava - material in izvedba - kamen v betonu	kos	1,00	Delo na lokaciji
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	h	3,00	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
RUPA - KOZJA STEN	017130	1647	
opis dela	enota	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	30,00	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	2,48	Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	h	4,00	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
OGENCE - STRGARIJSKI HRIB	017132	2618	
opis dela	enota	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	30,00	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	2,62	Cela cesta

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
VRTI - LOZICA	017135	1265	
opis dela	enota	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	40,00	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	1,26	Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	h	4,00	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
STRMI KOLOVOZ - VRATCA	017137	3331	
opis dela	enota	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	70,00	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	3,33	Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	h	5,00	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
PREVALO - VRATCA (DEL)	017138	1323	
opis dela	enota	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	50,00	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	1,32	Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	h	3,00	Razpršeno na celi cesti
Odvodnjavanje - čiščenje obstoječih odvodnih naprav - cevni prepusti	m	6,00	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
SMREČJE-AVŠKA LAZNA	017139	1709	
opis dela	enota	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	40,00	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	1,71	Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	h	4,00	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
NJIVICE - SELOVEC (DEL)	017143	2161	
opis dela	enota	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	50,00	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	2,16	Cela cesta

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
ŠTEFANČIČ	018207	233	
opis dela	enota	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	10,00	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	,24	Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	h	2,00	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
VIŠENSKA RAVAN	018212	1470	
opis dela	enota	količina	
Vzdrževanje in obnova vozišč - stabilizacija vozišč - asfaltiranje, preplastitve	m2	700,00	Delo na odseku

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
SONČNA RAJDA-MANDRAGA	018213	1070	
opis dela	enota	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	30,00	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	1,07	Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	h	3,00	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
FR.RAJDA-SV.DUH-VODICE	018214	5059	
opis dela	enota	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	70,00	Delo na odseku
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	2,54	Delo na odseku
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	h	4,00	Razpršeno na odseku
Odvodnjavanje - čiščenje obstoječih odvodnih naprav - cevni prepusti	m	25,00	Razpršeno na odseku

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
VODICE-NA NEMCU	018224	1233	
opis dela	enota	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	40,00	Delo na odseku
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	,86	Delo na odseku
Odvodnjavanje - čiščenje obstoječih odvodnih naprav - cevni prepusti	m	6,00	Razpršeno na celi cesti
cevni prepusti dobava in izvedba - betonski - ostalo	m	110,00	Delo na lokaciji

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
MALI ŠKOLJ-BAJC	018225	904	
opis dela	enota	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	40,00	Delo na odseku
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	,51	Delo na odseku

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
DOLENJE-UHANJE	018310	1138	
opis dela	enota	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	20,00	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	1,14	Cela cesta

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
GABRJE-POTOK	018316	2057	
opis dela	enota	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	20,00	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	2,06	Cela cesta
Vzdrževanje svetlega profila - čiščenje svetlega profila - dvostransko	km	1,00	Razpršeno na celi cesti
Ročno vzdrževanje - storitve-delavec z motorno žago	h	3,00	Razpršeno na celi cesti
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	2,06	Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	h	10,00	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
SKUK-KRIŽEC	018401	1740	
opis dela	enota	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	30,00	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	1,74	Cela cesta
cevni prepusti dobava in izvedba - betonski - betonski Ø 50 cm	m	6,00	Delo na lokaciji
Odvodnjavanje - vtočna glava - material in izvedba - kamen v betonu	kos	1,00	Delo na lokaciji
Odvodnjavanje - iztočna glava - material in izvedba - kamen v betonu	kos	1,00	Delo na lokaciji
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	h	3,00	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
PRI LIPI	018402	527	
opis dela	enota	količina	
Prometna signalizacija in oprema - drogovi - dobava materiala / izvedba - dobava in postavitve droga z obbetoniranjem	kos	1,00	Delo na lokaciji
Prometna signalizacija in oprema - signalizacija (znaki, table...) - dobava materiala / izvedba - dobava in namestitve signalizacije	kos	1,00	Delo na lokaciji

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
STARA BABA	018405	3204	
opis dela	enota	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	30,00	Delo na odseku
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	2,37	Delo na odseku
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	h	4,00	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
KRIŽC-PLAZ	018407	770	
opis dela	enota	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	30,00	Cela cesta
cevni prepusti dobava in izvedba - betonski - betonski Ø 50 cm	m	6,00	Delo na lokaciji
Odvodnjavanje - vtočna glava - material in izvedba - kamen v betonu	kos	1,00	Delo na lokaciji
Odvodnjavanje - iztočna glava - material in izvedba - kamen v betonu	kos	1,00	Delo na lokaciji
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	h	2,00	Razpršeno na celi cesti
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	,77	Cela cesta

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
GRAHOVCI	018408	1836	
opis dela	enota	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	20,00	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	1,84	Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	h	4,00	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
OB VIPAVI	018411	2733	
opis dela	enota	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	40,00	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	2,73	Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	h	3,00	Razpršeno na celi cesti
Odvodnjavanje - čiščenje obstoječih odvodnih naprav - cevni prepusti	m	12,00	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
KAZALI-FURLANI	018412	1931	
opis dela	enota	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	20,00	Delo na odseku
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	,40	Delo na odseku
cevni prepusti dobava in izvedba - betonski - betonski Ø 50 cm	m	6,00	Delo na lokaciji
Odvodnjavanje - iztočna glava - material in izvedba - kamen v betonu	kos	1,00	Delo na lokaciji
Odvodnjavanje - vtočna glava - material in izvedba - kamen v betonu	kos	1,00	Delo na lokaciji

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
PAJER-ŠKANČER	018606	3257	
opis dela	enota	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	70,00	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	3,26	Cela cesta
cevni prepusti dobava in izvedba - betonski - betonski Ø 50 cm	m	6,00	Delo na lokaciji
Odvodnjavanje - vtočna glava - material in izvedba - kamen v betonu	kos	1,00	Delo na lokaciji
Odvodnjavanje - iztočna glava - material in izvedba - kamen v betonu	kos	1,00	Delo na lokaciji

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
ŠKANČER-ŽEJNI	018614	1342	
opis dela	enota	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	40,00	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	1,34	Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	h	3,00	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
BENČINA - KOVK	018628	991	
opis dela	enota	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	30,00	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	,99	Cela cesta
Vzdrževanje svetlega profila - čiščenje svetlega profila - dvostransko	km	,40	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
OGLARIJA-VRH STRUGE	018632	3313	
opis dela	enota	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	60,00	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	3,31	Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	h	4,00	Razpršeno na celi cesti
Odvodnjavanje - čiščenje obstoječih odvodnih naprav - cevni prepusti	m	6,00	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
LOŽIŠKI ROB	018633	958	
opis dela	enota	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	20,00	Cela cesta
Vzdrževanje svetlega profila - čiščenje brežin - dvostransko	km	,50	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	,96	Cela cesta

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
JAKUŽEVE DOLINE	018634	1126	
opis dela	enota	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	40,00	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	1,13	Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	h	3,00	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
OGLARIJA-ZATISOVJE	018635	1286	
opis dela	enota	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	30,00	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	1,28	Cela cesta
Odvodnjavanje - čiščenje obstoječih odvodnih naprav - cevni prepusti	m	12,00	Razpršeno na celi cesti
Vzdrževanje svetlega profila - čiščenje svetlega profila - dvostransko	km	,50	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
KOVK-KAPLICE-RUPA	018637	9118	
opis dela	enota	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	100,00	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	9,10	Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	h	8,00	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
OBREZNICA	018649	695	
opis dela	enota	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	30,00	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	,70	Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	h	2,00	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
NA HRIBU-RUPA	018653	323	
opis dela	enota	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	10,00	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	,32	Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	h	2,00	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
BINČUŠE	018654	680	
opis dela	enota	količina	
Vzdrževanje svetlega profila - čiščenje svetlega profila - dvostransko	km	,68	Cela cesta

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
ORLOVŠE-FARMANCE	018801	2673	
opis dela	enota	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	80,00	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	2,10	Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	h	3,00	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
VRHPOLJSKE DOLINE	018802	5345	
opis dela	enota	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	70,00	Delo na odseku
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	3,87	Delo na odseku
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	h	8,00	Razpršeno na odseku
Odvodnjavanje - čiščenje obstoječih odvodnih naprav - cevni prepusti	m	18,00	Razpršeno na celi cesti
cevní prepusti dobava in izvedba - betonski - betonski Ø 50 cm	m	6,00	Delo na lokaciji
Odvodnjavanje - vtočna glava - material in izvedba - kamen v betonu	kos	1,00	Delo na lokaciji
Odvodnjavanje - iztočna glava - material in izvedba - kamen v betonu	kos	1,00	Delo na lokaciji
cevní prepusti dobava in izvedba - betonski - betonski Ø 50 cm	m	6,00	Delo na lokaciji
Odvodnjavanje - vtočna glava - material in izvedba - kamen v betonu	kos	1,00	Delo na lokaciji
Odvodnjavanje - iztočna glava - material in izvedba - kamen v betonu	kos	1,00	Delo na lokaciji

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
FARMANCE - HRUŠICA I	018804	5389	
opis dela	enota	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	150,00	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	5,39	Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	h	4,00	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
ČESNOVO ZNAM.-ZAJERBAS	018805	1673	
opis dela	enota	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	50,00	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	1,67	Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	h	2,00	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
ZAPESK	018807	1474	
opis dela	enota	količina	
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	1,47	Cela cesta
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	50,00	Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	h	5,00	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
FARMANCE - HRUŠICA II	018812	3082	
opis dela	enota	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	100,00	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	3,08	Cela cesta
Odvodnjavanje - čiščenje obstoječih odvodnih naprav - cevni prepusti	m	12,00	Razpršeno na celi cesti
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	h	4,00	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
STRELICE	018814	2077	
opis dela	enota	količina	
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	2,08	Cela cesta
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	70,00	Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	h	3,00	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
JAVORJEV GRIČ	018815	1563	
opis dela	enota	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	40,00	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	1,56	Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	h	5,00	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
PLANINSKA CESTA	018817	3651	
opis dela	enota	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	70,00	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	3,65	Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	h	3,00	Razpršeno na celi cesti
cevni prepusti dobava in izvedba - betonski - betonski Ø 50 cm	m	6,00	Delo na lokaciji
Odvodnjavanje - vtočna glava - material in izvedba - kamen v betonu	kos	1,00	Delo na lokaciji
Odvodnjavanje - iztočna glava - material in izvedba - kamen v betonu	kos	1,00	Delo na lokaciji
Odvodnjavanje - čiščenje obstoječih odvodnih naprav - cevni prepusti	m	6,00	Razpršeno na odseku
Odvodnjavanje - vtočna glava - material in izvedba - kamen v betonu	kos	1,00	Delo na lokaciji
Odvodnjavanje - iztočna glava - material in izvedba - kamen v betonu	kos	1,00	Delo na lokaciji

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
HRUŠICA-VRH KRIŽEV	018818	1773	
opis dela	enota	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	70,00	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	2,05	Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	h	4,00	Razpršeno na celi cesti

Datum izpisa: 13. 3. 2024