

**RAZŠIRITEV IN ASFALTACIJA MAKADAMSKE POTI
TEVČE-VRTOVČE od km 0+880 do km 1+780**

REKAPITULACIJA

- 1.0 PREDDELA
- 2.0 ZEMELJSKA DELA
- 3.0 VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
- 4.0 KANALIZACIJA
- 5.0 GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
- 6.0 OPREMA CEST
- 7.0 TUJE STORITVE

S K U P A J

DDV 20 %

SKUPAJ

1. PREDELA

1	Zakoličba osi m1	900,00
2	Postavitev in zavarovanje prečnih profilov kos	45,00
3	Posek in odstranitev grmovja in dreves z debli do 15cm premera ter odstranitev vej m2	266,00
4	Rušenje obstoječih podpornih kamnitih zidov z nakladanjem in odvozom v začasno deponijo za poznejšo ponovno uporabo m3	50,00
5	Rušenje obstoječega asfalta debeline do 6cmz nakladanjem in odvozom v trajno deponijo m3	80,00
6	Rušenje obstoječe žične ograje z lesenimi stebrički z nakladanjem in odvozom v trajno deponijo m1	57,50
7	Čiščenje obstoječih prepustov dolžine do 8.0m in pripadajočih vtočnih jaškov kos	3,00
8	Razna nepredvidena dela - ocena kos	1,00

SKUPAJ

2. ZEMELJSKA DELA

1	Odriv humusa v debelini 20cm v začasno deponijo za poznejše razgrinjanje m3	364,00
2	Široki izkopi težke zemljine (obstoječa voziščna konstrukcija)z odvozom v trajno deponijo m3	506,00
3	Široki izkopi mehka kamenina (obstoječa voziščna konstrukcija)z odvozom v trajno deponijo m3	217,00
4	Izkopi jarkov za prepuste širine do 1,0m in globine do 1,0 m v težki zemljini m3	10,00
5	Izkopi za gradbene jame za podporni zid širine do 1,0m in globine do 2,0 m v težki zemljini m3	144,00
6	Planum naravnih temeljnih tal v težki zemljini m2	1257,00
7	Planiranje dna gradbene jame in jarkov v težki zemljini m2	53,00
8	Humuziranje brežin brez valjanja m2	245,00
9	Razprostiranje odvečne težke zemljine (deponija) m3	877,00

SKUPAJ

3. VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE

1	Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca 0/32 mm z kamnine v debelini do 35 cm m3	871,00
2	Izdelava nosilno plasti bituminiziranega drobljenca BD 0/22mm v debelini 5cm m2	3240,00
3	Izdelava obrabno zaporne plasti bituminiziranega betona BB 0/8mm iz zmesi zrn peska iz karbonatnih kamnin v debelini 3,0cm m2	3240,00
4	Izdelava asfaltne mulde širine do 50 cm globine 5 cm na predhodno pripravljeni tamponski podlogi m1	724,00
5	Izdelava bankine širine 0,50m m1	1592,00

SKUPAJ

4. KANALIZACIJA

1	Izdelava prepusta iz BC cevi DN 500 vgrajenih na podložno plast iz cementnega betona s polnim obbetoniranjem m1	15,00
2	Tlakovanje vtoka in iztoka prepusta z lomljencem deb.15cm, na podložnem betonu deb.10cm, stiki zapolnjeni s cementno malto m2	6,00
3	Izdelava iztočne glave iz cementnega betona na obst. in novih prepustih kos	4,00
4	Zasip prepustov s tamponskim materialom m3	6,00
5	Izdelava jaška iz cementnega betona krožnega prereza fi 80cm, globine od 1.0 do 1.50m kos	4,00
6	Nabava in montaža LTŽ pokrova fi 600mm 250KN kos	4,00

SKUPAJ

5. GRADBENA IN OBRJNIŠKA DELA

1	Izdelava kamnite zložbe višine do 2.50m- kamen v betonu (70% kamna, 30% betona MB30) skupaj z dobavo in vgrajevanjem materiala m3	170,00
---	---	--------

SKUPAJ

6. PROMETNA OPREMA

1	Izdelava temelja iz cementnega betona MB10, dolžine 50cm, premera 40cm kos	1,00
2	Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi premera 64mm, dolžine 2800mm kos	1,00
3	Dobava in pritrditev trikotnega prometnega znaka, podloga iz aluminijске pločevine, velikosti 600mm kos	1,00
4	Dobava in vgradnja jeklenega pocinkanega stebrička dolžine 75cm za montažo na podp. zid ali dolžine 190cm C prereza za odbojno ograjo kos	65,00
5	Dobava in vgradnja jeklenega pocinkanega odbojnika za odbojno ograjo kos	65,00
6	Doplačilo za izdelavo vkopane zaključnice dolžine 4,00m kos	10,00

SKUPAJ