



ZAVOD za GOZDOVE
SLOVENIJE

Zbimi program vzdrževalnih del na gozdnih cestah za leto 2017

investitor:	Občina AJDOVŠČINA
Krajevna enota:	AJDOVŠČINA

ZASEBNI GOZDOVI

opis dela	enota	količina	cena brez ddv v € /enota	znesek v € kol. * cena
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - bager	h	219,00		
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	h	112,80		
Objekti - podpome in opome konstrukcije - dobava materiala in izvedba - zid-kamen v suhem	m3	20,00		
Odvodnjavanje - iztočna glava - material in izvedba - kamen v betonu	kos	3,00		
Odvodnjavanje - vtočna glava -material in izvedba - kamen v betonu	kos	3,00		
Ročno vzdrževanje - delavec	h	16,00		
Ročno vzdrževanje - storitve-delavec z motorno žago	h	10,00		
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	38,18		
Vzdrževanje in obnova vozišč - reciklaža	km	1,00		
Vzdrževanje svetlega profila - čiščenje brežin - dvostransko	km	3,41		
cevni prepusti dobava in izvedba - betonski - betonski Ø 50 cm	m	18,00		
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	1.393,20		
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	38,18		

DRŽAVNI GOZDOVI

opis dela	enota	količina	cena brez ddv v € /enota	znesek v € kol. * cena
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - bager	h	89,00		
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	h	144,20		
Odvodnjavanje - iztočna glava - material in izvedba - kamen v betonu	kos	4,00		
Odvodnjavanje - vtočna glava -material in izvedba - kamen v betonu	kos	4,00		
Prometna signalizacija in oprema - drogovi - dobava materiala / izvedba - dobava in postavitvev droga z obbetoniranjem	kos	1,00		
Prometna signalizacija in oprema - signalizacija (znaki, table...) - dobava materiala / izvedba - dobava in namestitvev signalizacije	kos	1,00		
Ročno vzdrževanje - delavec	h	19,00		
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	50,87		
cevni prepusti dobava in izvedba - betonski - betonski Ø 50 cm	m	24,00		
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	1.276,80		
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	50,87		



ZAVOD za GOZDOVE
SLOVENIJE

Program vzdrževalnih del na gozdnih cestah za leto 2017

investitor:	Občina AJDOVŠČINA
Krajevna enota:	AJDOVŠČINA

ZASEBNI GOZDOVI

Ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
KAZALI-FURLANI	018412	1931	
opis dela	enota	% zasebnega last.	količina
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	100	1.931 Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	100	1.931 Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - bager	h	100	30 Razpršeno na celi cesti

Ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
MAČJI KOT	018415	1014	
opis dela	enota	% zasebnega last.	količina
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	100	10 Delo na odseku
Objekti - podpore in opore konstrukcije - dobava materiala in izvedba - zid-kamen v suhem	m3	100	10 Delo na lokaciji
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - bager	h	100	16 Delo na odseku
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	100	0.4 Delo na odseku
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	100	0.4 Delo na odseku

Ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
STRELICE	018814	2077	
opis dela	enota	% zasebnega last.	količina
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	48	40 Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	h	48	10 Razpršeno na celi cesti
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	48	2.077 Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	48	2.077 Cela cesta

Ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste		
BIČMEK-RAFOTIŠČE	018404	3205		
opis dela	enota	% zasebnega last.	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	100	100	Delo na odseku
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - bager	h	100	30	Razpršeno na odseku
Vzdrževanje svetlega profila - čiščenje brežin - dvostransko	km	100	1.5	Razpršeno na odseku
Objekti - podpome in oporne konstrukcije - dobava materiala in izvedba - zid-kamen v suhem	m3	100	2	Delo na lokaciji
Objekti - podpome in oporne konstrukcije - dobava materiala in izvedba - zid-kamen v suhem	m3	100	8	Delo na lokaciji
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	100	2.64	Delo na odseku
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	100	2.64	Delo na odseku

Ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste		
STARA BABA	018405	3204		
opis dela	enota	% zasebnega last.	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	100	40	Delo na odseku
Vzdrževanje svetlega profila - čiščenje brežin - dvostransko	km	100	0.5	Razpršeno na odseku
Vzdrževanje in obnova vozišč - reciklaža	km	100	1	Delo na odseku
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	h	100	20	Razpršeno na celi cesti
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	100	2.39	Delo na odseku
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	100	2.39	Delo na odseku

Ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste		
ŠTEFANOV HRIB	018201	327		
opis dela	enota	% zasebnega last.	količina	
Vzdrževanje svetlega profila - čiščenje brežin - dvostransko	km	100	0.327	Cela cesta

Ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste		
FATUZNIKOV GRIČ	018205	600		
opis dela	enota	% zasebnega last.	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	100	50	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	100	0.6	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	100	0.6	Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - bager	h	100	4	Razpršeno na celi cesti
cevni prepusti dobava in izvedba - betonski - betonski Ø 50 cm	m	100	6	Delo na lokaciji
Odvodnjavanje - vtočna glava -material in izvedba - kamen v betonu	kos	100	1	Delo na lokaciji
Odvodnjavanje - iztočna glava - material in izvedba - kamen v betonu	kos	100	1	Delo na lokaciji
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	h	100	4	Razpršeno na celi cesti

Ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste		
VIŠENSKA RAVAN	018212	1470		
opis dela	enota	% zasebnega last.	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	100	50	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	100	1.47	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	100	1.47	Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	h	100	10	Razpršeno na celi cesti

Ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste		
JAVORNIK - NA NEMCU	018230	1705		
opis dela	enota	% zasebnega last.	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	100	50	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	100	1.705	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	100	1.705	Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - bager	h	100	8	Razpršeno na celi cesti

Ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste		
HABETOVE DOLINE	018220	431		
opis dela	enota	% zasebnega last.	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	100	30	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	100	0.431	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	100	0.431	Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	h	100	4	Razpršeno na celi cesti

Ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste		
SONČNA RAJDA-MANDRAGA	018213	1070		
opis dela	enota	% zasebnega last.	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	100	40	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	100	1.07	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	100	1.07	Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	h	100	8	Razpršeno na celi cesti
Vzdrževanje svetlega profila - čiščenje brežin - dvostransko	km	100	0.6	Razpršeno na celi cesti

Ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste		
POD RIZENBERG-M. POLJE	018211	1205		
opis dela	enota	% zasebnega last.	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	100	40	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	100	1.205	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	100	1.205	Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	h	100	8	Razpršeno na celi cesti
Vzdrževanje svetlega profila - čiščenje brežin - dvostransko	km	100	0.3	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste		
FR.RAJDA-SV.DUH-VODICE	018214	5059		
opis dela	enota	% zasebnega last.	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	100	50	Delo na odseku
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	100	2.49	Delo na odseku
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	100	2.49	Delo na odseku
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - bager	h	100	10	Razpršeno na odseku

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste		
KORENOVA RAJDA	018231	352		
opis dela	enota	% zasebnega last.	količina	
Vzdrževanje svetlega profila - čiščenje brežin - dvostransko	km	100	0.18	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste		
CERGOLI-LAZE	018206	1722		
opis dela	enota	% zasebnega last.	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	100	70	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	100	1.722	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	100	1.722	Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - bager	h	100	8	Razpršeno na celi cesti
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	h	100	8	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste		
NAD BINČUŠEM	018647	862		
opis dela	enota	% zasebnega last.	količina	
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - bager	h	100	16	Razpršeno na celi cesti
Ročno vzdrževanje - storitve-delavec z motorno žago	h	100	8	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste		
ŠIBJE-OBREKOVICA	018643	1060		
opis dela	enota	% zasebnega last.	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	100	40	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	100	1.06	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	100	1.06	Cela cesta
cevnji prepusti dobava in izvedba - betonski - betonski Ø 50 cm	m	100	12	Delo na lokaciji
Odvodnjavanje - vtočna glava - material in izvedba - kamen v betonu	kos	100	2	Delo na lokaciji
Odvodnjavanje - iztočna glava - material in izvedba - kamen v betonu	kos	100	2	Delo na lokaciji

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
ODCEP K SENIČARJU	018609		517	
opis dela	enota	% zasebnega last.	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	100	30	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	100	0.517	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	100	0.517	Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - bager	h	100	6	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
OBREZNICA	018649		695	
opis dela	enota	% zasebnega last.	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	100	30	Delo na odseku
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	100	0.15	Delo na odseku
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	100	0.15	Delo na odseku

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
BENČINA - KOVK	018628		991	
opis dela	enota	% zasebnega last.	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	100	30	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	100	0.991	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	100	0.991	Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - bager	h	100	16	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
BRŠLIANOVCA	018621		562	
opis dela	enota	% zasebnega last.	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	100	40	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	100	0.562	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	100	0.562	Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	h	100	4	Razpršeno na celi cesti
Ročno vzdrževanje - storitve-delavec z motorno žago	h	100	2	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
ODCEP HLADOVE DOLINE	018611		1167	
opis dela	enota	% zasebnega last.	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	100	150	Delo na odseku
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	100	1	Delo na odseku
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	100	1	Delo na odseku
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - bager	h	100	40	Razpršeno na odseku

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste		
MIKŽEV LAZ	018622	2380		
opis dela	enota	% zasebnega last.	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	100	20	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	100	2.38	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	100	2.38	Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	h	100	6	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste		
PAJERSKA RUPA	018624	687		
opis dela	enota	% zasebnega last.	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	100	30	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	100	0.687	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	100	0.687	Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	h	100	6	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste		
NA ILOVCAH	018618	1770		
opis dela	enota	% zasebnega last.	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	100	60	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	100	1.77	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	100	1.77	Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	h	100	10	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste		
ODCEP FARJI VRH	018636	1420		
opis dela	enota	% zasebnega last.	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	100	80	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	100	1.42	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	100	1.42	Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - bager	h	100	10	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste		
VRH HOJE	018656	1080		
opis dela	enota	% zasebnega last.	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	100	100	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	100	1.08	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	100	1.08	Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - bager	h	100	10	Razpršeno na celi cesti
Ročno vzdrževanje - delavec	h	100	4	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
ŠIBJE - PRIMOŽEV KAL	018642		1093	
opis dela	enota	% zasebnega last.	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	100	30	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	100	1.093	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	100	1.093	Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - bager	h	100	8	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
PODKAPLICE	018652		336	
opis dela	enota	% zasebnega last.	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	100	30	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	100	0.336	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	100	0.336	Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - bager	h	100	4	Razpršeno na celi cesti
Ročno vzdrževanje - delavec	h	100	4	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
KOVK-KAPLICE-RUPA	018637		9118	
opis dela	enota	% zasebnega last.	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	100	150	Delo na odseku
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	100	5.6	Delo na odseku
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	100	5.6	Delo na odseku
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	h	100	20	Razpršeno na odseku
Ročno vzdrževanje - delavec	h	100	8	Razpršeno na odseku

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
JAVORJEV GRIČ	018815		1563	
opis dela	enota	% zasebnega last.	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	30	80	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	30	1.563	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	30	1.563	Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - bager	h	30	10	Razpršeno na celi cesti

DRŽAVNI GOZDOVI

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
STRELICE	018814	2077	
opis dela	enota	% državnega last.	količina
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast	m3	52	40 Cela cesta
Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	h	52	10 Razpršeno na celi cesti
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico	km	52	2.077 Cela cesta
komprimiranje vozišč - brez šifre	km	52	2.077 Cela cesta

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
POLOMOVA RAJDA-SELOVEC	017105	9272	
opis dela	enota	% državnega last.	količina
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast	m3	100	50 Delo na odseku
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico	km	100	3.7 Delo na odseku
komprimiranje vozišč - brez šifre	km	100	3.7 Delo na odseku
cevni prepusti dobava in izvedba - betonski	m	100	6 Delo na lokaciji
vtočna glava -material in izvedba - kamen v betonu	kos	100	1 Delo na lokaciji
iztočna glava - material in izvedba - kamen v betonu	kos	100	1 Delo na lokaciji
cevni prepusti dobava in izvedba - betonski	m	100	6 Delo na lokaciji
vtočna glava -material in izvedba - kamen v betonu	kos	100	1 Delo na lokaciji
iztočna glava - material in izvedba - kamen v betonu	kos	100	1 Delo na lokaciji
Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	h	100	6 Razpršeno na odseku

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
ČAVEN-PODIČ	017115	2864	
opis dela	enota	% državnega last.	količina
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast	m3	100	40 Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico	km	100	2.864 Cela cesta
komprimiranje vozišč - brez šifre	km	100	2.864 Cela cesta
Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	h	100	6 Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
STRGARICA-TURKOVA FRATA	017123	3426	
opis dela	enota	% državnega last.	količina
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast	m3	100	40 Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico	km	100	3 Cela cesta
komprimiranje vozišč - brez šifre	km	100	3 Cela cesta
Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	h	100	6 Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste		
RUPA - KOZJA STEN	017130	1647		
opis dela	enota	% državnega last.	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast	m3	100	150	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico	km	100	1.647	Cela cesta
komprimiranje vozišč - brez šifre	km	100	1.647	Cela cesta
Zemeljska dela na svetlem profilu - bager	h	100	40	Razpršeno na celi cesti
Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	h	100	8	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste		
NJIVICE - SELOVEC (DEL)	017143	2161		
opis dela	enota	% državnega last.	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast	m3	100	50	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico	km	100	2.161	Cela cesta
komprimiranje vozišč - brez šifre	km	100	2.161	Cela cesta
Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	h	100	6	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste		
SMREČJE-AVŠKA LAZNA	017139	1709		
opis dela	enota	% državnega last.	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast	m3	100	40	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico	km	100	1.709	Cela cesta
komprimiranje vozišč - brez šifre	km	100	1.709	Cela cesta
Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	h	100	6	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste		
NA TRSKEH-GOSPODOVA SENOŽET	017124	1419		
opis dela	enota	% državnega last.	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast	m3	100	40	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico	km	100	1.419	Cela cesta
komprimiranje vozišč - brez šifre	km	100	1.419	Cela cesta
Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	h	100	6	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste		
PREVALO - VRATCA (DEL)	017138	1323		
opis dela	enota	% državnega last.	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast	m3	100	40	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico	km	100	1.323	Cela cesta
komprimiranje vozišč - brez šifre	km	100	1.323	Cela cesta
Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	h	100	10	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
STRMI KOLOVOZ - VRATCA	017137		3331	
opis dela	enota	% državnega last.	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast	m3	100	60	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico	km	100	3.331	Cela cesta
komprimiranje vozišč - brez šifre	km	100	3.331	Cela cesta
cevni prepusti dobava in izvedba - betonski	m	100	6	Delo na lokaciji
vtočna glava -material in izvedba - kamen v betonu	kos	100	1	Delo na lokaciji
iztočna glava - material in izvedba - kamen v betonu	kos	100	1	Delo na lokaciji
Zemeljska dela na svetlem profilu - bager	h	100	8	Razpršeno na celi cesti
Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	h	100	6	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
SMREKOVA DRAGA - KAMIN	017144		2559	
opis dela	enota	% državnega last.	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast	m3	100	60	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico	km	100	2.559	Cela cesta
komprimiranje vozišč - brez šifre	km	100	2.559	Cela cesta
Zemeljska dela na svetlem profilu - bager	h	100	8	Razpršeno na celi cesti
Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	h	100	6	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
OGENCE - STRGARIJSKI HRIB	017132		2618	
opis dela	enota	% državnega last.	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast	m3	100	50	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico	km	100	2.618	Cela cesta
komprimiranje vozišč - brez šifre	km	100	2.618	Cela cesta
Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	h	100	6	Razpršeno na celi cesti
cevni prepusti dobava in izvedba - betonski	m	100	6	Delo na lokaciji
vtočna glava -material in izvedba - kamen v betonu	kos	100	1	Delo na lokaciji
iztočna glava - material in izvedba - kamen v betonu	kos	100	1	Delo na lokaciji

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
VOL.BAJTA - KOZJE STENE	017102		8250	
opis dela	enota	% državnega last.	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast	m3	100	50	Delo na odseku
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico	km	100	2.12	Delo na odseku
komprimiranje vozišč - brez šifre	km	100	2.12	Delo na odseku
Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	h	100	6	Razpršeno na odseku

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
VRTI - LOZICA	017135		1265	
opis dela	enota	% državnega last.	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast	m3	100	20	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico	km	100	1.265	Cela cesta
komprimiranje vozišč - brez šifre	km	100	1.265	Cela cesta
Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	h	100	4	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
ORLOVŠE-FARMANCE	018801		2673	
opis dela	enota	% državnega last.	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast	m3	100	60	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico	km	100	2.07	Cela cesta
komprimiranje vozišč - brez šifre	km	100	2.07	Cela cesta
delavec - brez šifre	h	100	4	Razpršeno na celi cesti
Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	h	100	10	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
FARMANCE - HRUŠICA I	018804		5389	
opis dela	enota	% državnega last.	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast	m3	100	100	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico	km	100	5.389	Cela cesta
komprimiranje vozišč - brez šifre	km	100	5.389	Cela cesta
Zemeljska dela na svetlem profilu - bager	h	100	10	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
ČESNOVO ZNAM.-ZAJERBAS	018805		1673	
opis dela	enota	% državnega last.	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast	m3	100	30	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico	km	100	1.673	Cela cesta
komprimiranje vozišč - brez šifre	km	100	1.673	Cela cesta
Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	h	100	6	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
ZAPESK	018807		1474	
opis dela	enota	% državnega last.	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast	m3	100	60	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico	km	100	1.474	Cela cesta
komprimiranje vozišč - brez šifre	km	100	1.474	Cela cesta
Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	h	100	10	Razpršeno na celi cesti

Ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
PIVČEN	018813		405	
opis dela	enota	% državnega last.	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast	m3	100	20	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico	km	100	0.405	Cela cesta
komprimiranje vozišč - brez šifre	km	100	0.405	Cela cesta
Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	h	100	4	Razpršeno na celi cesti

Ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
JAVORJEV GRIČ	018815		1563	
opis dela	enota	% državnega last.	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast	m3	70	80	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico	km	70	1.563	Cela cesta
komprimiranje vozišč - brez šifre	km	70	1.563	Cela cesta
Zemeljska dela na svetlem profilu - bager	h	70	10	Razpršeno na celi cesti

Ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
PLANINSKA CESTA	018817		3651	
opis dela	enota	% državnega last.	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast	m3	100	90	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico	km	100	3.651	Cela cesta
komprimiranje vozišč - brez šifre	km	100	3.651	Cela cesta
Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	h	100	15	Razpršeno na celi cesti

Ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
HRUŠICA-VRH KRIŽEV	018818		1773	
opis dela	enota	% državnega last.	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast	m3	100	70	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico	km	100	1.773	Cela cesta
komprimiranje vozišč - brez šifre	km	100	1.773	Cela cesta
Zemeljska dela na svetlem profilu - bager	h	100	16	Razpršeno na celi cesti
delavec - brez šifre	h	100	10	Razpršeno na celi cesti
drogovi - dobava materiala / izvedba - dobava in postavitve droga z obbetoniranjem	kos	100	1	Delo na lokaciji
signalizacija (znaki, table...) - dobava materiala / izvedba - dobava in namestitve signalizacije	kos	100	1	Delo na lokaciji

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
MIŠJI VRH I	018819		2555	
opis dela	enota	% državnega last.	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast	m3	100	80	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico	km	100	2.555	Cela cesta
komprimiranje vozišč - brez šifre	km	100	2.555	Cela cesta
Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	h	100	12	Razpršeno na celi cesti
delavec - brez šifre	h	100	5	Razpršeno na celi cesti