



investitor:	Občina
Krajevna enota:	<b>AJDOVŠČINA</b>
Območna enota:	<b>1</b>

#### ZASEBNI GOZDOVI

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
FATUZNIKOV GRIČ	018205		600	
opis dela	% zasebnega last.	enota	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	100	m3	10,00	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	100	km	,45	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	100	km	,45	Cela cesta
• NUNO PO PREDHODNEM DOGOVORU Z ZGS KE AJDOVŠČINA !!!				

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
CERGOLI-LAZE	018206		1722	
opis dela	% zasebnega last.	enota	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	100	m3	20,00	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	100	km	1,50	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	100	km	1,50	Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	100	h	3,00	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
ŠTEFANČIČ	018207		233	
opis dela	% zasebnega last.	enota	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	100	m3	40,00	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	100	km	,23	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	100	km	,23	Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - bager	100	h	16,00	Razpršeno na celi cesti
• Vgradnja betonskih dražnikov 5 kosov (kupljeni s strani lastnika, izkop koritnice, urediti odtočne mulde in iztoke vode, nagniti celo cesto da bo voda normalno odtekala (dogovor na terenu).				

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
POD RIZENBERG-M. POLJE	018211		1205	
opis dela	% zasebnega last.	enota	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	100	m3	20,00	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	100	km	1,20	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	100	km	1,20	Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	100	h	2,00	Razpršeno na celi cesti
Vzdrževanje svetlega profila - čiščenje brežin - dvostransko	100	km	1,20	Cela cesta

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
SONČNA RAJDA-MANDRAGA	018213		1070	
opis dela	% zasebnega last.	enota	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	100	m3	20,00	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	100	km	1,07	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	100	km	1,07	Cela cesta
Vzdrževanje svetlega profila - čiščenje brežin - dvostransko	100	km	1,07	Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	100	h	2,00	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
FR.RAJDA-SV.DUH-VODICE	018214		5059	
opis dela	% zasebnega last.	enota	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	100	m3	30,00	Delo na odseku
• OD ZAČETKA PRI FRATARJU DO ODCEPA ZA SVETI DUH!				
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	100	km	2,60	Delo na odseku
• OD ZAČETKA PRI FRATARJU DO ODCEPA ZA SVETI DUH!				
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	100	km	2,60	Delo na odseku
• OD ZAČETKA PRI FRATARJU DO ODCEPA ZA SVETI DUH!				
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	100	h	5,00	Razpršeno na odseku
• OD ZAČETKA PRI FRATARJU DO ODCEPA ZA SVETI DUH!				
Odvodnjavanje - čiščenje obstoječih odvodnih naprav - cevni prepusti	100	m	6,00	Razpršeno na odseku

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
SV.DUH	018216		1500	
opis dela	% zasebnega last.	enota	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	100	m3	30,00	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	100	km	1,50	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	100	km	1,50	Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	100	h	4,00	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
VODICE-NA NEMCU	018224		1233	
opis dela	% zasebnega last.	enota	količina	
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	100	km	,86	Cela cesta
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	100	m3	20,00	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	100	km	,86	Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	100	h	2,00	Razpršeno na celi cesti
Odvodnjavanje - čiščenje obstoječih odvodnih naprav - cevni prepusti	100	m	4,00	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
KOPIŠA	018226		1144	
opis dela	% zasebnega last.	enota	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	100	m3	30,00	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	100	km	1,14	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	100	km	1,14	Cela cesta
Vzdrževanje svetlega profila - čiščenje brežin - dvostransko	100	km	1,14	Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	100	h	3,00	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
NAD LAZE	018232		914	
opis dela	% zasebnega last.	enota	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	100	m3	20,00	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	100	km	,91	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	100	km	,91	Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	100	h	3,00	Razpršeno na celi cesti
Prometna signalizacija in oprema - drogovi - dobava materiala / izvedba - dobava in postavitvev droga z obbetoniranjem	100	kos	1,00	Delo na lokaciji
Prometna signalizacija in oprema - signalizacija (znaki, table...) - dobava materiala / izvedba - dobava in namestitvev signalizacije	100	kos	1,00	Delo na lokaciji
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Tabla: Gozdna cesta vozišč na lastno odgovornost</i></li> </ul>				

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
DOLENJE-UHANJE	018310		1138	
opis dela	% zasebnega last.	enota	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	100	m3	20,00	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	100	km	1,14	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	100	km	1,14	Cela cesta
cevni prepusti dobava in izvedba - betonski - betonski Ø 50 cm	100	m	6,60	Delo na lokaciji
Odvodnjavanje - iztočna glava - material in izvedba - kamen v betonu	100	kos	1,00	Delo na lokaciji
Odvodnjavanje - vtočna glava - material in izvedba - kamen v betonu	100	kos	1,00	Delo na lokaciji
Objekti - podporne in oporne konstrukcije - dobava materiala in izvedba - zid-kamen v betonu	100	m3	2,00	Delo na lokaciji

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
SKUK-KRIŽEC	018401		1740	
opis dela	% zasebnega last.	enota	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	100	m3	20,00	Cela cesta
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Zadnjih 400 m od križišča desno mimo balvana s kapelico do konca.</i></li> </ul>				
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	100	km	1,74	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	100	km	1,74	Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	100	h	4,00	Razpršeno na celi cesti
Odvodnjavanje - čiščenje obstoječih odvodnih naprav - cevni prepusti	100	m	2,00	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
BIČMEK-RAFOTIŠČE	018404		3205	
opis dela	% zasebnega last.	enota	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	100	m3	40,00	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	100	km	3,20	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	100	km	3,20	Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	100	h	8,00	Razpršeno na celi cesti
• Čiščenje koritnic in vtokov vode v cevne propuste				
Vzdrževanje svetlega profila - čiščenje brežin - dvostransko	100	km	3,20	Cela cesta
Ročno vzdrževanje - storitve-delavec z motorno žago	100	h	2,00	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
STARA BABA	018405		3204	
opis dela	% zasebnega last.	enota	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	100	m3	20,00	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	100	km	2,35	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	100	km	2,35	Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	100	h	3,00	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
KRIŽC-PLAZ	018407		770	
opis dela	% zasebnega last.	enota	količina	
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	100	km	,77	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	100	km	,77	Cela cesta
Odvodnjavanje - čiščenje obstoječih odvodnih naprav - cevni prepusti	100	m	2,00	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
GRAHOVCI	018408		1836	
opis dela	% zasebnega last.	enota	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	100	m3	20,00	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	100	km	1,84	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	100	km	1,84	Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	100	h	2,00	Razpršeno na celi cesti
Vzdrževanje svetlega profila - čiščenje brežin - dvostransko	100	km	,50	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
OB VIPAVI	018411		2733	
opis dela	% zasebnega last.	enota	količina	
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	100	km	2,73	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	100	km	2,73	Cela cesta
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	100	m3	10,00	Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	100	h	4,00	Razpršeno na celi cesti
<ul style="list-style-type: none"> <li>Preusmeritev ceste pri breskvah, razširiti proti zidu. Čiščenje melioracijskega jarka, kjer je material iz ceste zsul jarek, prav tako pri breskvah.</li> </ul>			4,00	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
KAZALI-FURLANI	018412		1931	
opis dela	% zasebnega last.	enota	količina	
<b>Odvodnjavanje - izdelava mulde - kamen v betonu</b>	100	m2	10,00	Razpršeno na odseku
• Mulda širine 20,5 m, povozna z blagim naklonom robov mulde				
<b>cevni prepusti dobava in izvedba - betonski - betonski Ø 50 cm</b>	100	m	4,40	Delo na lokaciji
<b>Odvodnjavanje - vtočna glava - material in izvedba - kamen v betonu</b>	100	kos	1,00	Delo na lokaciji
<b>Odvodnjavanje - iztočna glava - material in izvedba - kamen v betonu</b>	100	kos	1,00	Delo na lokaciji
<b>Objekti - podporne in oporne konstrukcije - dobava materiala in izvedba - zid-kamen v betonu</b>	100	m3	2,40	Delo na lokaciji
• Podporni zid - kamen v betonu dolžine 6 m, višine 1 m, od propusta navzgor proti vasi Brje				
<b>cevni prepusti dobava in izvedba - plastični - ostalo</b>	100	m	12,00	Delo na lokaciji
• Plastična cev fi 20 do 25 cm, dolžine 12 m za iztok iz lovilca vode (stara luža)				
<b>Odvodnjavanje - vtočna glava - material in izvedba - kamen v betonu</b>	100	kos	1,00	Delo na lokaciji
<b>Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač</b>	100	h	12,00	Razpršeno na celi cesti
• Izkop koritnice od konca nasada oljk do gozdčiča, kjer je lopa za orodje ter izkop prečne mulde na koncu kritnice (pri novem nasadu). Pod lužo izkop koritnice za odvodnjavanje meteorne vode iz luže, cca 20 m do naravnega jarka.				
<b>Objekti - podporne in oporne konstrukcije - dobava materiala in izvedba - zid-kamen v betonu</b>	100	m3	15,00	Delo na lokaciji
• Podporni zid v dožini 50 m, povprečne višine 1 m povprečne debeline 0,3m.				
<b>cevni prepusti dobava in izvedba - betonski - betonski Ø 50 cm</b>	100	m	4,40	Delo na lokaciji
<b>Odvodnjavanje - vtočna glava - material in izvedba - kamen v betonu</b>	100	kos	1,00	Delo na lokaciji
<b>Odvodnjavanje - iztočna glava - material in izvedba - kamen v betonu</b>	100	kos	1,00	Delo na lokaciji
<b>obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I</b>	100	m3	10,00	Delo na odseku
<b>Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč</b>	100	km	1,93	Cela cesta
<b>strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko</b>	100	km	1,93	Cela cesta

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
MAČJI KOT	018415		1014	
opis dela	% zasebnega last.	enota	količina	
<b>obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I</b>	100	m3	10,00	Cela cesta
<b>Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč</b>	100	km	1,01	Cela cesta
<b>strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko</b>	100	km	1,01	Cela cesta
<b>Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač</b>	100	h	3,00	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
PAJER-ŠKANČER	018606		3257	
opis dela	% zasebnega last.	enota	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	100	m3	40,00	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	100	km	3,26	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	100	km	3,26	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - reciklaža	100	km	,40	Delo na odseku
• Koritnica nad Pajerjem				
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	100	h	6,00	Razpršeno na celi cesti
cevni prepusti dobava in izvedba - betonski - betonski Ø 50 cm	100	m	6,60	Delo na lokaciji
Odvodnjavanje - vtočna glava - material in izvedba - kamen v betonu	100	kos	1,00	Delo na lokaciji
Odvodnjavanje - iztočna glava - material in izvedba - kamen v betonu	100	kos	1,00	Delo na lokaciji

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
ODCEP HLADOVE DOLINE	018611		1167	
opis dela	% zasebnega last.	enota	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	100	m3	30,00	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	100	km	1,99	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	100	km	1,99	Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	100	h	4,00	Razpršeno na celi cesti
Vzdrževanje svetlega profila - čiščenje brežin - dvostransko	100	km	1,99	Cela cesta

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
ŠKANČER-ŽEJNI	018614		1342	
opis dela	% zasebnega last.	enota	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	100	m3	30,00	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	100	km	1,34	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	100	km	1,34	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - reciklaža	100	km	,30	Delo na odseku
• Koritnica pod Škančerjem cca 400 m.				
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	100	h	2,00	Razpršeno na celi cesti



ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
MIKŽEV LAZ	018622		2380	
opis dela	% zasebnega last.	enota	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	100	m3	30,00	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	100	km	2,38	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	100	km	2,38	Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	100	h	4,00	Razpršeno na celi cesti
Vzdrževanje in obnova vozišč - reciklaža	100	km	,50	Delo na odseku
<ul style="list-style-type: none"> <li>Delo na dveh odsekih in sicer kjer je cesza v useku ter takoj od pašnika (začetek ceste) v dolžini cca 150m prioti koncu ceste (dogovorno na terenu).</li> </ul>				

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
PAJERSKA RUPA	018624		687	
opis dela	% zasebnega last.	enota	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	100	m3	20,00	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	100	km	,69	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	100	km	,69	Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	100	h	2,00	Razpršeno na celi cesti
Vzdrževanje svetlega profila - čiščenje brežin - dvostransko	100	km	,69	Cela cesta

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
MATEČEK-DOLINE	018625		546	
opis dela	% zasebnega last.	enota	količina	
Vzdrževanje in obnova vozišč - stabilizacija vozišč - asfaltiranje, preplastitve	100	m2	330,00	Delo na odseku

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
MEDVEDOVŠE	018631		290	
opis dela	% zasebnega last.	enota	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	100	m3	20,00	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	100	km	,29	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	100	km	,29	Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	100	h	3,00	Razpršeno na celi cesti
<ul style="list-style-type: none"> <li>Poglobitev koritnice, iztočne mulde</li> </ul>				

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
OGLARIJA-VRH STRUGE	018632		3313	
opis dela	% zasebnega last.	enota	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	100	m3	30,00	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	100	km	3,31	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	100	km	3,31	Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	100	h	6,00	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
JAKUŽEVE DOLINE	018634		1126	
opis dela	% zasebnega last.	enota	količina	
Vzdrževanje svetlega profila - čiščenje brežin - dvostransko	100	km	1,13	Cela cesta

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
OGLARIJA-ZATISOVJE	018635		1286	
opis dela	% zasebnega last.	enota	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	100	m3	30,00	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	100	km	1,28	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	100	km	1,28	Cela cesta
Odvodnjavanje - čiščenje obstoječih odvodnih naprav - cevni prepusti	100	m	4,00	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
ODCEP FARJI VRH	018636		1420	
opis dela	% zasebnega last.	enota	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	100	m3	10,00	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	100	km	1,42	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	100	km	1,42	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - reciklaža	100	km	,15	Delo na odseku
<ul style="list-style-type: none"> <li>Izkop koritnice in reciklaža dela vozišča - označeno na terenu.</li> </ul>				
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	100	h	3,00	Razpršeno na celi cesti
<ul style="list-style-type: none"> <li>Vzpostavitev iztokov vode iz koritnic.</li> </ul>				

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
KOVK-KAPLICE-RUPA	018637		9118	
opis dela	% zasebnega last.	enota	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	100	m3	100,00	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	100	km	9,10	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	100	km	9,10	Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	100	h	12,00	Razpršeno na celi cesti
Vzdrževanje in obnova vozišč - reciklaža	100	km	,20	Delo na odseku
• Koritnica od odcepa za Jelov hrib do odcepa za Grofa.				
Odvodnjavanje - čiščenje obstoječih odvodnih naprav - cevni prepusti	100	m	6,00	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
ŠIBJE-OBREKOVICA	018643		1060	
opis dela	% zasebnega last.	enota	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	100	m3	30,00	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	100	km	,90	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	100	km	,90	Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	100	h	2,00	Razpršeno na celi cesti
Odvodnjavanje - čiščenje obstoječih odvodnih naprav - cevni prepusti	100	m	2,00	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
OBREZNICA	018649		695	
opis dela	% zasebnega last.	enota	količina	
cevni prepusti dobava in izvedba - betonski - betonski Ø 50 cm	100	m	4,40	Delo na lokaciji
Odvodnjavanje - iztočna glava - material in izvedba - kamen v betonu	100	kos	1,00	Delo na lokaciji
Odvodnjavanje - vtočna glava - material in izvedba - kamen v betonu	100	kos	1,00	Delo na lokaciji
cevni prepusti dobava in izvedba - betonski - betonski Ø 50 cm	100	m	6,60	Delo na lokaciji
Odvodnjavanje - iztočna glava - material in izvedba - kamen v betonu	100	kos	1,00	Delo na lokaciji
Odvodnjavanje - vtočna glava - material in izvedba - kamen v betonu	100	kos	1,00	Delo na lokaciji

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
NA HRIBU-RUPA	018653		323	
opis dela	% zasebnega last.	enota	količina	
cevni prepusti dobava in izvedba - betonski - betonski Ø 50 cm	100	m	2,20	Delo na lokaciji
• Podaljšanje obstoječega propusta				
Odvodnjavanje - iztočna glava - material in izvedba - kamen v betonu	100	kos	2,00	Delo na lokaciji
• Ureditev iztoka dveh starih propustov				
Odvodnjavanje - vtočna glava - material in izvedba - kamen v betonu	100	kos	2,00	Delo na lokaciji
• Ureditev vtoka na dveh starih propustih				
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	100	km	,32	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko				
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	100	m3	10,00	Cela cesta

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
VRH HOJE	018656		1080	
opis dela	% zasebnega last.	enota	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	100	m3	30,00	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč				
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	100	km	1,08	Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač				
			3,00	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
STRELICE	018814		2077	
opis dela	% zasebnega last.	enota	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	100	m3	30,00	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč				
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	100	km	2,08	Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač				
			3,00	Razpršeno na celi cesti
cevni prepusti dobava in izvedba - betonski - betonski Ø 50 cm	100	m	6,60	Delo na lokaciji
Odvodnjavanje - vtočna glava - material in izvedba - kamen v betonu				
Odvodnjavanje - iztočna glava - material in izvedba - kamen v betonu	100	kos	1,00	Delo na lokaciji
• Odstranitev dražnikov in čiščenje iztokov.				

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
FUZZBAL-KORENINA	017101		1430	
opis dela	% državnega last.	enota	količina	
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	100	km	1,43	Cela cesta
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	100	m <sup>3</sup>	40,00	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	100	km	1,43	Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	100	h	4,00	Razpršeno na celi cesti
cevni prepusti dobava in izvedba - betonski - betonski Ø 50 cm	100	m	8,00	Delo na lokaciji
Odvodnjavanje - vtočna glava - material in izvedba - kamen v betonu	100	kos	1,00	Delo na lokaciji
Odvodnjavanje - iztočna glava - material in izvedba - kamen v betonu	100	kos	1,00	Delo na lokaciji
cevni prepusti dobava in izvedba - betonski - betonski Ø 50 cm	100	m	8,00	Delo na lokaciji
Odvodnjavanje - iztočna glava - material in izvedba - kamen v betonu	100	kos	1,00	Delo na lokaciji
Odvodnjavanje - vtočna glava - material in izvedba - kamen v betonu	100	kos	1,00	Delo na lokaciji

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
VOL.BAJTA - KOZJE STENE	017102		8250	
opis dela	% državnega last.	enota	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	100	m <sup>3</sup>	80,00	Delo na odseku
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Od asfalta do križišča za Kozje stene</li> </ul>				
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	100	km	2,13	Delo na odseku
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Od asfalta do križišča za Kozje stene</li> </ul>				
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	100	km	2,13	Delo na odseku
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Od asfalta do križišča za Kozje stene</li> </ul>				
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	100	h	5,00	Razpršeno na odseku
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cca 170 m od asfalta proti Kozji steni je večja udarna jama (izhod vlake), ki jo je potrebno očistiti in spodnji del nasuti z grobim materialom ter dvigniti nad nivo roba vozišča. Ob vlaki je potrebno obnoviti in povečati jamo za odvečno vodo.</li> </ul>				
cevni prepusti dobava in izvedba - betonski - betonski Ø 50 cm	100	m	6,60	Delo na lokaciji
Odvodnjavanje - iztočna glava - material in izvedba - kamen v betonu	100	kos	1,00	Delo na lokaciji
Odvodnjavanje - vtočna glava - material in izvedba - kamen v betonu	100	kos	1,00	Delo na lokaciji
Odvodnjavanje - čiščenje obstoječih odvodnih naprav - cevni prepusti	100	m	3,00	Razpršeno na celi cesti
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	100	h	12,00	Razpršeno na odseku
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Od ovinka, kjer cesta zavije za Iztokovo kočjo do konca kozjestenske ceste. Iz ceste očistiti navaljeno kamnje ter urediti in očistiti iztoke vode.</li> </ul>				

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
JELCE-POD STRGARIJSKI HRIB	017103		520	
opis dela	% državnega last.	enota	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	100	m3	40,00	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	100	km	,52	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	100	km	,52	Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	100	h	4,00	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
ODCEP STANIŠE	017104		435	
opis dela	% državnega last.	enota	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	100	m3	20,00	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	100	km	,43	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	100	km	,43	Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	100	h	2,00	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
POLOMOVA RAJDA-SELOVEC	017105		9272	
opis dela	% državnega last.	enota	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	100	m3	140,00	Delo na odseku
<ul style="list-style-type: none"> <li>Od Polomove rajde do kočice na Čavnu. 50m3 materiala porabiti od rampe (odcep za Strmi kolovoz) do asfalta oz. kočice na Čavnu.</li> </ul>				
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	100	km	3,55	Delo na odseku
<ul style="list-style-type: none"> <li>Od Polomove rajde do kočice na Čavnu.</li> </ul>				
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	100	km	3,55	Delo na odseku
<ul style="list-style-type: none"> <li>Od Polomove rajde do kočice na Čavnu.</li> </ul>				
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	100	m3	50,00	Delo na odseku
<ul style="list-style-type: none"> <li>Od ceste Obkladine 017107 do Selovca.</li> </ul>				
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	100	km	2,93	Delo na odseku
<ul style="list-style-type: none"> <li>Od ceste Obkladine 017107 do Selovca.</li> </ul>				
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	100	km	2,93	Delo na odseku
<ul style="list-style-type: none"> <li>Od ceste Obkladine 017107 do Selovca.</li> </ul>				

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
KOMANDINARCE	017106		1413	
opis dela	% državnega last.	enota	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	100	m3	50,00	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	100	km	1,41	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	100	km	1,41	Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	100	h	3,00	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
VRATCA-SELOVEC	017109		2123	
opis dela	% državnega last.	enota	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	100	m3	60,00	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	100	km	2,12	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	100	km	2,12	Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	100	h	6,00	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
ČAVEN-PODIČ	017115		2864	
opis dela	% državnega last.	enota	količina	
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	100	km	2,86	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	100	km	2,86	Cela cesta
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	100	m3	60,00	Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	100	h	5,00	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
ODCEP BRUSOVE BARAKE	017117		1061	
opis dela	% državnega last.	enota	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	100	m3	40,00	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	100	km	1,06	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	100	km	1,06	Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	100	h	2,00	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
BEVŠKI HRIB	017120		2831	
opis dela	% državnega last.	enota	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	100	m3	50,00	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	100	km	2,83	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	100	km	2,83	Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	100	h	5,00	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
STRGARICA-TURKOVA FRATA	017123		3426	
opis dela	% državnega last.	enota	količina	
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	100	km	2,70	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	100	km	2,70	Cela cesta
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	100	m3	70,00	Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	100	h	6,00	Razpršeno na celi cesti
<ul style="list-style-type: none"> <li>Pred izvedbo grediranja je potrebno udarne jame z zobmi žlice rovokopača razgrebsti do globine cca 15 cm ter nato nazaj nasuti z izkopanim materialom, tako da zobje prebijejo nepriputno plast gline pod udarno jamo.</li> </ul>				

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
NAGNOVEC - ODDELEK 100	017125		722	
opis dela	% državnega last.	enota	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	100	m3	40,00	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	100	km	,72	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	100	km	,72	Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	100	h	3,00	Razpršeno na celi cesti



ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
NAGNOVEC-STRG. HRIB	017126		2118	
opis dela	% državnega last.	enota	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	100	m3	70,00	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	100	km	2,12	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	100	km	2,12	Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	100	h	4,00	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
RUPA - KOZJA STEN	017130		1647	
opis dela	% državnega last.	enota	količina	
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	100	km	2,30	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	100	km	2,30	Cela cesta
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	100	m3	50,00	Cela cesta
• Na mehkem delu nasuti 10 m3 grede ob zaključku vlake ID 301771.				
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	100	h	6,00	Razpršeno na celi cesti
Vzdrževanje svetlega profila - čiščenje brežin - dvostransko	100	km	1,65	Cela cesta

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
OGENCE - STRGARIJSKI HRIB	017132		2618	
opis dela	% državnega last.	enota	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	100	m3	70,00	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	100	km	2,62	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	100	km	2,62	Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	100	h	4,00	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
VRTI - LOZICA	017135		1265	
opis dela	% državnega last.	enota	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	100	m3	20,00	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	100	km	1,26	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	100	km	1,26	Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	100	h	3,00	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
STRMI KOLOVOZ - VRATCA	017137		3331	
opis dela	% državnega last.	enota	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	100	m3	70,00	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	100	km	3,33	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	100	km	3,33	Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	100	h	3,00	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
PREVALO - VRATCA (DEL)	017138		1323	
opis dela	% državnega last.	enota	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	100	m3	30,00	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	100	km	1,32	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	100	km	1,32	Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	100	h	2,00	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
SMREČJE-AVŠKA LAZNA	017139		1709	
opis dela	% državnega last.	enota	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	100	m3	20,00	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	100	km	1,71	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	100	km	1,71	Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	100	h	3,00	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
GOJAŠKE JAME (DEL)	017142		1092	
opis dela	% državnega last.	enota	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	100	m3	50,00	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	100	km	1,09	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	100	km	1,09	Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	100	h	3,00	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
NJIVICE - SELOVEC (DEL)	017143		2161	
opis dela	% državnega last.	enota	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	100	m3	80,00	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	100	km	2,16	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	100	km	2,16	Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	100	h	4,00	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
ORLOVŠE-FARMANCE	018801		2673	
opis dela	% državnega last.	enota	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	100	m3	70,00	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	100	km	2,10	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	100	km	2,10	Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	100	h	3,00	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
FARMANCE - HRUŠICA I	018804		5389	
opis dela	% državnega last.	enota	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	100	m3	100,00	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	100	km	5,39	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	100	km	5,39	Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	100	h	6,00	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
ČESNOVO ZNAM.-ZAJERBAS	018805		1673	
opis dela	% državnega last.	enota	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	100	m3	70,00	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	100	km	1,67	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	100	km	1,67	Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	100	h	3,00	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
ZAPESK	018807		1474	
opis dela	% državnega last.	enota	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	100	m3	50,00	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	100	km	1,47	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	100	km	1,47	Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	100	h	4,00	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
FARMANCE - HRUŠICA II	018812		3082	
opis dela	% državnega last.	enota	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	100	m3	100,00	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	100	km	3,08	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	100	km	3,08	Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	100	h	3,00	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
PIVČEN	018813		405	
opis dela	% državnega last.	enota	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	100	m3	20,00	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	100	km	,40	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	100	km	,40	Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	100	h	2,00	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
JAVORJEV GRİČ	018815		1563	
opis dela	% državnega last.	enota	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I • Cesto urediti od križišča do nad Klemenca.	100	m3	40,00	Delo na odseku
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	100	km	,50	Delo na odseku
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	100	km	,50	Delo na odseku
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	100	h	2,00	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
PLANINSKA CESTA	018817		3651	
opis dela	% državnega last.	enota	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	100	m3	80,00	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	100	km	3,65	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	100	km	3,65	Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	100	h	6,00	Razpršeno na celi cesti
Odvodnjavanje - čiščenje obstoječih odvodnih naprav - cevni prepusti	100	m	1,00	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
HRUŠICA-VRH KRIŽEV	018818		1773	
opis dela	% državnega last.	enota	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	100	m3	60,00	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	100	km	1,77	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	100	km	1,77	Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	100	h	3,00	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
MIŠJI VRH I	018819		2555	
opis dela	% državnega last.	enota	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	100	m3	60,00	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	100	km	2,55	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	100	km	2,55	Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	100	h	4,00	Razpršeno na celi cesti

Datum izpisa: 11. 3. 2021